



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175
 Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
 Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
 Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"

Coronel José Félix Bogado, 18 de agosto del 2.025.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 13/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICO EN LA ESCUELA BASICA 113 TIBURCIO BOGADO. CON ID N° 472846.

EMPRESA: JMC CONSTRUCCIONES CON RUC: N°4607642-5

Ítems	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO T.
1	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	40	4.500	180.000
2	REPLANTEO	M2	40	7.500	300.000
3	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
4	PLACA DE INAUGURACION	UNIDAD	1	900.000	900.000
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC (0,30 ANCHO X 0,60 PROFUNDIDAD)	M3	12	499.000	5.988.000
6	EXTRACCION DE UN ARBOL GRANDE (INCLUYE DESTRONQUE + DESALJO DE TRONCO DEL PATIO DE LA ESCUELA)	UNIDAD	1	495.000	495.000
7	ENCADENADO INFERIOR	ML	40	97.950	3.918.000
8	ENCADENADO SUPERIOR	ML	40	98.000	3.920.000
9	MAMPOSTERIA 0.30 ARMADA PARA BASE DE PAREDES BAÑO	M2	30	163.400	4.902.000
10	RELLENO MAS COMPACTACION INTERIOR DE BAÑO	M3	25	91.500	2.287.500
11	MAMPOSTERIA 0.30 ARMADA PARA BASE DE CAMINERO	M2	30	161.000	4.830.000
12	RELLENO COMPACTACION PARA CAMINEROS DE CONEXION BAÑO - COCINA COMEDOR+ BAÑO - AULAS	M3	9	91.500	823.500
13	AISLACION HORIZONTAL S/ LADRILLOS	ML	40	25.500	1.020.000
14	MAMPOSTERIA 0.15 PARA REVOCAR	M²	55	96.400	5.302.000
15	MAMPOSTERIA 0.15 VISTO UNA CARA CON LADRILLOS LAMINADOS	M²	53	120.000	6.360.000
16	ENVARILLADO CADA 0.85 METROS + BAJO ABERTURA	ML	21	31.000	651.000
17	CHAPAS TRAPEZOIDALES PRE PINTADA No. 24 SOBRE ESTRUCTURA METALICA. PARA CORREA: PERFIL C 75 X 40 15 X 2,5 / VIGAS PERFIL C 100 X 40 X 15 2.5. INCLUYE AISLACION TERMOACUSTICA DE 10 MM SOBRE MALLA DE ALAMBRE No. 16	M2	43	290.000	12.470.000
18	PROVISION Y COLOCACION DE MACHIMBRE - PRIMERA CALIDAD - ACOMPAÑA LA PENDIENTE. INCLUYE CORNIZA	M2	43	135.000	5.805.000
19	CHAPA SOBRE CUMBRERA. DESARROLLO 60 CM ANCHO. TODO EL LARGO DE CUMBRERA	ML	6	58.500	351.000
20	CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	23	93.650	2.153.950
21	BABETAS DE TERMINACIÓN	ML	20	99.550	1.991.000

Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una Institución de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa"





República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"

22	REGISTRO PLUVIAL 0.30 X 0.30 CON REJILLAS. INCLUYE CAÑOS TOTAL 1,60 METROS.	UNIDADES	4	180.000	720.000
23	REVOQUE INTERIOR / EXTERIOR A 2 CAPAS INCLUYE EL ENCADENADO SUPERIOR	M ²	162	30.000	4.860.000
24	ALFEIZAR DE VENTANAS (DOSAJE 1:3)	ML	7	21.000	147.000
25	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES - PARA INTERIOR DE BAÑO	M2	30	37.000	1.110.000
26	PISO BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 PARA GUARDAOBRA + CAMINEROS	M2	25	78.500	1.962.500
27	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES GUARDAOBRA + CAMINEROS	M2	25	40.500	1.012.500
28	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	30	32.500	975.000
29	PISO CERAMICO	M2	30	98.500	2.955.000
30	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PARED ALTURA 2,00 MTS	M2	105	97.900	10.279.500
31	ZOCALO EXTERIOR CON MATERIAL DE PISO BALDOZON DE HORMIGON	ML	40	20.500	820.000
32	VENTANAS TIPO BLINDEX -	M2	3,36	815.000	2.738.400
33	PUERTAS METALICAS 0,80 X 2,10. CHAPA DOBLADA INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDAD	3	878.500	2.635.500
34	PUERTAS METALICAS PARA BOXES 0,70 X 1,80 INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDAD	5	380.000	1.900.000
35	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	66	36.000	2.376.000
36	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS. PUERTAS. INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	M2	5,04	34.500	173.880
37	DE LADRILLOS VISTO - CON RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO	M2	48	29.000	1.392.000
38	PINTURA DE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA: ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS	ML	23	29.500	678.500
39	PINTURA SOBRE MACHIMBRE CON BARNIZ SINTETICO 02 MANOS	M2	43	30.500	1.311.500
40	INSTALACIONES ELECTRICAS: INCLUYE CABLEADOS, LLAVES / CAJAS PARA ENCENDIDO	UNIDAD	1	3.300.000	3.300.000
41	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1	540.000	540.000
42	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES TIPO LED DE UN ELEMENTO. EN EL EXTERIOR CONECTADOS A FOTOCELULA	UNIDAD	3	140.000	420.000
43	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES DOBLES TIPO LED. EN EL INTERIOR (4)	UNIDAD	8	215.000	1.720.000
44	INODORO CON CISTERNA	UNIDAD	6	484.000	2.904.000
45	MIGITORIOS COLOR BLANCO	UNIDAD	3	337.000	1.011.000
46	JABONERAS DE EMBUTIR COLOR BLANCO 1 POR LAVATORIO	UNIDAD	7	30.000	210.000



Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una Institución de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa."



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"

47	PORTARROLLOS CON RODILLO (1 POR INIDORO)	UNIDAD	6	30.500	183.000
48	TOALLERAS SIMIL PERCHA 1 (POR LAVATORIO)	UNIDAD	3	13.000	39.000
49	LAVATORIOS BLANCOS CON PEDESTALES.	UNIDAD	6	400.000	2.400.000
50	ESPEJO 0,60 X 0,40 SOBRE LAVATORIO CON MARCO DE MADERA DE 10 CM - FIJO SOBRE PARED -	M2	6	210.000	1.260.000
51	INSTALACION SANITARIA- AGUA CORRIENTE + DESAGUE CLOACAL	UNIDAD	1	7.500.000	7.500.000
52	POZO ABSORBENTE DIMENSIONES DE 2,0 DIAMETRO X 3,00 PROFUNDIDAD. INCLUYE TAPA DE HORMIGON ARMADO ESPESOR 10 CM	UNIDAD	1	4.650.770	4.650.770
53	CAMARA DE INSPECCION 0,60 X 1,00	UNIDAD	1	715.000	715.000
54	CAMARA DE INSPECCION 0,60 X 0,60	UNIDAD	1	600.000	600.000
55	CAMARA DE INSPECCION 0,40 X 0,40	UNIDAD	2	230.000	460.000
56	CAMARA SEPTICA DIMENSIONES 1.50 X 3.0 METROS	UNIDAD	1	3.150.000	3.150.000
57	LIMPIEZA FINAL	M2	40	3.550	142.000
TOTAL					134.900.000



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.
SR. JUAN RAMÓN BARRIENTOS

Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una Institución, de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa"