


**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**
**LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 18125 CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS 5,80 x 6,80 M CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICAS EN LA ESCUELA BAS. N° 2224 "HIGINIO DEL PILAR ORTIZ" CON ID 472497**

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	1- HUGO ORTIZ		2- GREGOR CAMPUZANO	
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra :limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	14.100	2.622.600	13.760	2.559.360
2	Replanteo	m2	186,00	6.200	1.153.200	6.000	1.116.000
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.550.000	1.550.000	1.509.600	1.509.600
4	Excavación y carga de cimientto de PBC	m3	32,70	549.000	17.952.300	532.850	17.424.195
5	Estructura de H° A° : Vigas y dado de H° A°	m3	3,38	3.067.000	10.366.460	2.975.900	10.058.542
6	Encadenados de H° A°	m3	5,27	2.908.000	15.325.160	2.821.600	14.869.832
7	Loseta puerta de acceso	gl	3,00	505.000	1.515.000	490.750	1.472.250
8	Muros de nivelación: De 0,30 m.	m2	19,00	235.000	4.465.000	228.900	4.349.100
9	De 0,45 m.	m2	7,20	297.000	2.138.400	288.200	2.075.040
10	De 0,60 m. p/ pilares	m2	1,30	478.000	621.400	464.260	603.538
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	69,00	132.000	9.108.000	128.700	8.880.300
12	Aislación asfáltica:De 15 cm de ancho - Horizontal	ml	55,80	29.700	1.657.260	28.800	1.607.040
13	Aislación asfáltica:De 30 cm de ancho - Horizontal	ml	21,40	47.000	1.005.800	45.660	977.124
14	Muros de elevación:De 0,15 para revocar	m2	10,00	130.000	1.300.000	126.990	1.269.900
15	Muros de elevación:De 0,30 para revocar	m2	26,60	238.000	6.330.800	231.300	6.152.580
16	Muros de elevación:De 0,15 visto una cara lad. Semiprensado macizo	m2	95,00	148.000	14.060.000	144.050	13.684.750
17	Muros de elevación:De 0,30 visto ambas caras lad. Semiprensado macizo	m2	68,60	280.000	19.208.000	271.870	18.650.282
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	48,00	43.800	2.102.400	42.490	2.039.520
19	Pilares:De 0,38 x 0,38 m. visto para corredor. de ladrillos semiprensados macizos	ml	15,40	190.000	2.926.000	184.530	2.841.762


 E. Kuriara Pascohar  
 Jefe de la U.O.C.

20	Techo: De chapas termoacusticas trapezoidal, prepintada color ceramico (ext), color blanco (int). e: 7,5 cm, nucleo de polietileno expandido EPS. Certif. por la INTN. Estructura metalica de soporte: vigas, correas y listón de boca con de perfiles tipo C s/detalle	m2	246,60	438.000	108.010.800	424.860	104.770.476
21	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	m2	194,50	46.000	8.947.000	44.670	8.688.315
22	Revoques: De viga cumbreira y galeria de H° A°	m2	43,10	64.000	2.758.400	62.230	2.682.113
23	Moldura lineal en balancines	ml	116,40	53.900	6.273.960	52.260	6.083.064
24	Contrapiso de H° de cascos de 10 cm.	m2	172,50	56.000	9.660.000	54.800	9.453.000
25	Carpeta base para piso de porcelanato	m2	172,50	42.500	7.331.250	41.300	7.124.250
26	Piso de porcelanato, acabado mate de 60x60 cm.	m2	172,50	176.000	30.360.000	171.000	29.497.500
27	Zocalo de porcelanato, acabado mate, de 8x60 cm.	ml	100,00	24.800	2.480.000	24.000	2.400.000
28	Aberturas metalicas: Puerta metalica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	un	3,00	2.590.000	7.770.000	2.520.300	7.560.900
29	Aberturas metalicas: Ventanas tipo balancin de 1,50x1,68 m.	m2	30,96	479.000	14.829.840	465.400	14.408.784
30	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	86,00	42.000	3.612.000	40.750	3.504.500
31	Pinturas: De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	194,50	22.000	4.279.000	21.950	4.269.275
32	Pinturas: De paredes revocadas al látex	m2	194,50	27.600	5.368.200	26.750	5.202.875
33	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático)	m2	27,80	29.900	831.220	29.000	806.200
34	Pinturas: De viga galeria al látex	m2	43,10	46.000	1.982.600	44.650	1.924.415
35	Pinturas: De balancines con pintura sintética	m2	30,96	43.000	1.331.280	41.850	1.295.676
36	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático)	m2	232,00	34.000	7.888.000	33.000	7.656.000
37	Pinturas: De puerta metalica con pintura sintética	m2	16,50	43.100	711.150	41.850	690.525
38	Pinturas: De correas y vigas con pintura sintética de acabado mate	m2	143,00	45.200	6.463.600	43.900	6.277.700
39	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	64,00	37.800	2.419.200	36.750	2.352.000
40	Vidrios dobles de 4 mm	m2	30,96	279.000	8.637.840	271.550	8.407.188
41	Desague pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 24 - desarrollo 33 cm.	ml	64,00	85.200	5.452.800	82.640	5.288.960
42	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	m2	34,80	119.000	4.141.200	115.850	4.031.580
43	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	un	36,00	138.000	4.968.000	134.450	4.840.200
44	Instalación de tableros comando TC	un	36,00	130.600	4.701.600	126.700	4.561.200
45	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	un	24,00	138.000	3.312.000	134.450	3.226.800
46	Alimentación de los circuitos de luces y tomas	un	48,00	155.000	7.440.000	150.950	7.245.600



Municipalidad de San Juan de los Rios, C.O.C.

47	Alimentación de los circuitos de AA	un	12,00	172.000	2.064.000	167.450	2.009.400
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	24,00	155.000	3.720.000	150.950	3.622.800
49	Alimentación de los circuitos del TC	un	36,00	145.000	5.220.000	141.550	5.095.800
50	Alimentación de los circuitos de toma computadores	un	102,00	186.000	18.972.000	181.000	18.462.000
51	Alimentación 2x6mm NYY al tablero existente	ml	25,00	55.900	1.397.500	54.300	1.357.500
52	Artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 W.	un	6,00	195.000	1.170.000	189.750	1.138.500
53	Artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 W.	un	12,00	195.000	2.340.000	189.750	2.277.000
54	Artefactos con portalámpara adosado c/ foco led de 25 W. c/ fotocélula en galería	un	6,00	101.000	606.000	98.850	593.100
55	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	661.500	661.500	641.650	641.650
56	Tablero TC de 6 AG	un	3,00	216.000	648.000	209.850	629.550
57	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	3,00	209.000	627.000	203.400	610.200
58	Registro eléctrico de 30X30X70 cm.	un	3,00	321.000	963.000	312.050	936.150
59	Rampa	gl	1,00	832.000	832.000	807.000	807.000
60	Mobiliarios: Pizarrones (según detalle)	un	3,00	1.604.000	4.812.000	1.556.060	4.668.180
61	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	un	12,00	685.000	8.220.000	665.150	7.981.800
62	Equipo de AA, tipo split de 24000 BTU	un	3,00	6.700.000	20.100.000	6.519.040	19.557.120
63	Limpeza final	gl	1,00	3.320.000	3.320.000	3.222.200	3.222.200
	<b>Total General</b>				<b>463.041.720</b>		<b>449.999.761</b>



**LIC. KAREN ESCOBAR**  
**RESPONSABLE DE LA U.O.C.**