



Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Admón. Lic. Nanci Algarín - Período 2021-2026

Calle Santiago Aranda, Centro, Distrito de Mbaracayú - Tel: (0981) 794 440 - email: municipalidadmbaracayu1@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPOSITO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"- ID 465275

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 01 COLEGIO NACIONAL MARISCAL LOPEZ - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10							
Item	Descripción	U.M	Cant.	Empresa: Ingetec		Empresa: XXX	
				Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.800	352.000		
2	Replanteo	m2	37	8.600	318.200		
3	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	6,9	644.000	4.443.600		
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	3.200.000	1.120.000		
5	Pilares de H° A°	m3	0,3	3.200.000	960.000		
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,5	3.200.000	1.600.000		
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	3.100.000	7.192.000		
8	muro de nivelacion de 0,15 cm.	m2	4,6	287.000	1.320.200		
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	92.000	690.000		
10	aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml)	m2	12,5	109.000	1.362.500		
11	muro de elevacion de 0,15 a revocar	m2	49,6	138.000	6.844.800		
12	muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	149.500	8.123.830		
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	80.500	563.500		
14	Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	322.000	2.415.000		
15	techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e= 4 cm. Sobre Estructura metalica pintado con esmalte sintetico color blanco.	m2	55	600.000	33.000.000		
16	revoque de paredes al interior a una capa	m2	94,5	48.300	4.564.350		
17	revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	48.300	821.100		
18	revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48	69.000	3.312.000		
19	revoque de pilares de H° A°	ml	3,2	46.000	147.200		
20	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	69.000	6.022.320		
21	Carpeta de nivelación	m2	87,28	57.500	5.018.600		
22	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	218.500	19.070.680		
23	Zócalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,9	109.250	5.888.575		
24	Colocación de Cartel Publicitario	Un.	1	1.650.000	1.650.000		
25	Ventanas tipo balcones	m2	2,4	402.500	966.000		
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	600.000	1.710.000		
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	600.000	1.134.000		
28	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	40.000	96.000		
29	pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	34.000	2.856.000		
30	pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	40.000	420.000		
31	pintura de viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	40.000	1.497.600		
32	pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	40.000	260.000		
33	pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	51.750	5.029.583		
34	pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	40.000	2.080.000		
35	pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	46.000	174.800		
36	pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	51.000	4.069.800		
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11	40.000	440.000		
38	Revestido de Azulejos	m2	5,7	109.250	622.725		
39	Vidrios 4mm	m2	2,4	212.750	510.600		
40	Capitel de pilares	un.	3	172.500	517.500		
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1	920.000	920.000		
42	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55.	ml	37,8	97.750	3.694.950		
43	Instalación del tablero TS	Un.	5	126.500	632.500		
44	Instalación de comandos de ventiladores	Un.	2	138.000	276.000		
45	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	7	138.000	966.000		
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	5	126.500	632.500		



Mirian E. Villalba Garcete
Responsable UOC

47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	2	138.000	276.000		
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1	138.000	138.000		
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galería	Un.	2	207.000	414.000		
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2	632.500	1.265.000		
51	Acometica con Cable Preemansblado	ml.	20	65.000	1.300.000		
52	Instalación de Agua Corriente	un	1	2.875.000	2.875.000		
53	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1	920.000	920.000		
54	Desague Cloacal	un	1	1.725.000	1.725.000		
55	Registro 40x40	un	1	212.750	212.750		
56	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de Hº Aº. Diam.: 1,80 m Prof.: 3 m	un	1	2.070.000	2.070.000		
57	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	un	1	3.450.000	3.450.000		
58	Limpieza final	m2	40	45.000	1.800.000		
TOTAL GUARANIES					162.752.763		

LOTE Nº 02 COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10

Item	Descripción	U.M	Cant.	Empresa: Ingetec		Empresa: XXX	
				Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.800	352.000		
2	Replanteo	m2	37	8.600	318.200		
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	644.000	4.443.600		
4	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.200.000	1.120.000		
5	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	3.200.000	960.000		
6	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	3.200.000	1.600.000		
7	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	m3	2,32	3.100.000	7.192.000		
8	Muros de nivelación de 0,15 cm.	m2	4,6	287.750	1.323.650		
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	92.000	690.000		
10	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	m2	12,5	109.000	1.362.500		
11	Muros de elevación de 0,15 a revocar	m2	49,6	138.000	6.844.800		
12	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	149.500	8.123.830		
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	80.500	563.500		
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de HºAº	ml	7,5	322.000	2.415.000		
15	techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e= 4 cm. Sobre Estructura metálica pintado con esmalte sintético color blanco.	m2	55	600.000	33.000.000		
16	Revoques de paredes al interior a una capa	m2	94,5	48.000	4.536.000		
17	Revoques de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	48.000	816.000		
18	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	m2	48	69.000	3.312.000		
19	Revoques de pilares de Hº Aº	ml	3,2	46.000	147.200		
20	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	87,28	69.000	6.022.320		
21	Carpeta de nivelación	m2	87,28	57.500	5.018.600		
22	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	218.500	19.070.680		
23	Zócalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,9	109.000	5.875.100		
24	Colocación de Cartel Publicitario	Un.	1	1.650.000	1.650.000		
25	Ventanas tipo balconcines	m2	2,4	402.000	964.800		
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	600.000	1.710.000		
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	600.000	1.134.000		
28	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	40.000	96.000		
29	Pinturas de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	34.500	2.898.000		
30	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	40.000	420.000		
31	Pinturas de viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	40.000	1.497.600		
32	Pinturas de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	40.000	260.000		
33	Pinturas de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	51.000	4.956.690		
34	Pinturas de tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	40.000	2.080.000		
35	Pinturas de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	46.000	174.800		
36	Pinturas de tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	m2	79,8	51.000	4.069.800		
37	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11	40.000	440.000		
38	Revestido de Azulejos	m2	5,7	109.000	621.300		
39	Vidrios 4mm	m2	2,4	212.750	510.600		
40	Capitel de pilares	un.	3	172.500	517.500		
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1	920.000	920.000		


Miriam E. Villalba Garcete
 Responsable UOC

42	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,8	97.750	3.694.950		
43	Instalación del tablero TS	un.	5	126.500	632.500		
44	Instalación de comandos de ventiladores	un.	2	138.000	276.000		
45	Alimentación de los circuitos de luces	un.	7	138.000	966.000		
46	Alimentación de los circuitos de tomas	un.	5	126.000	630.000		
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un.	2	138.000	276.000		
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un.	1	138.000	138.000		
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	un.	2	207.000	414.000		
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2	632.000	1.264.000		
51	Acometida con Cable Preensablado	ml.	20	65.000	1.300.000		
52	Instalación Sanitaria Instalación de Agua Corriente	un	1	2.875.000	2.875.000		
53	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1	920.000	920.000		
54	Desagüe Cloacal	un	1	1.725.000	1.725.000		
55	Registro 40x40	un	1	212.000	212.000		
56	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3 m	un	1	2.070.000	2.070.000		
57	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	un	1	3.450.000	3.450.000		
58	Limpieza final	m2	40	42.000	1.680.000		
TOTAL GUARANIES					162.551.520		

LOTE N° 03 ESC. GENERAL DIAZ - COLONIA GENERAL DIAZ- CIUDAD DE MBARACAYU – REFORMA DE COCINA COMEDOR

Item	Descripción	U.M	Cant.	Empresa: Ingetec		Empresa: XXX	
				Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de Obra DE Chapa. Impreso con Adhesivo de Alta Resistencia y Estructura metalic	Und.	1,00	1.377.000	1.377.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	300,00	8.800	2.640.000		
3	Replanteo	m2	300,00	8.600	2.580.000		
4	Zapatas de H° A°	m3	3,50	2.800.000	9.800.000		
5	Pilares de H° A°	m3	1,30	3.200.000	4.160.000		
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	1,20	3.200.000	3.840.000		
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	0,60	3.100.000	1.860.000		
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	287.000	1.320.200		
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	92.000	690.000		
10	aislacion de paredes	m2	2,10	109.000	228.900		
11	DEmolicion de Paredes	M2	21,00	35.000	735.000		
12	De 0,15 a revocar	m2	56,00	138.000	7.728.000		
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	5,00	80.500	402.500		
14	Derrumbre y Demolicion de Tejas, Chapa y Tejuelos con recuperacion de Tirantes y Retin	m2	550,00	30.000	16.500.000		
15	Colocacion de Chapa Trapezoidal pintado con Estructura Metalicas/Maderamen	m2	550,00	125.000	68.750.000		
16	Colocacion de Aislante Termico 1 cara Aluminio	m2	550,00	28.000	15.400.000		
17	Colocacion de Cielo Raso PVC con Estructura imitacion Madera	m2	480,00	125.000	60.000.000		
18	Pintura de paredes al interior a una capa	m2	112,00	48.000	5.376.000		
19	Demolicion de Piso Existente con retiro de Escombros	m2	470,00	17.000	7.990.000		
20	Carpeta de Regularizacion para Asentamiento de Piso Ceramico	m2	470,00	35.500	16.685.000		
21	Piso Ceramico	m2	470,00	122.000	57.340.000		
22	Zocalo de Piso Ceramico	ml.	234,00	31.000	7.254.000		
23	Ventana Tipo Blindex	un	1,65	1.000.000	1.650.000		
24	Puerta de Madera Terciada de Cedro con Herrajes Colocado	un	9,00	750.000	6.750.000		
25	Cambio de Vidrios Rotos	un	11,00	50.000	550.000		
26	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	40.000	96.000		
27	Pinturas de Paredes Al Latex con una mano de Enduido	m2	985,00	33.500	32.997.500		
28	Pinturas de puerta de Madera de Cedro	m2	3,80	35.000	133.000		
29	Pinturas de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml.	100,00	40.000	4.000.000		
30	Revestido de Azulejos	m2	25,80	109.000	2.812.200		
31	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	200,00	97.750	19.550.000		
32	Instalación del tablero TS	Un.	5,00	126.500	632.500		
33	Instalación de comandos de ventiladores	Un.	11,00	128.000	1.408.000		
34	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	60,00	138.000	8.280.000		
35	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	24,00	126.500	3.036.000		
36	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	11,00	128.000	1.408.000		



37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un	31,00	138.000	4.278.000		
38	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	16,00	207.000	3.312.000		
39	Ventilador de techo	Un.	11,00	620.000	6.820.000		
40	Instalacion de Aire Acondicionado 24,000 BTU	Un.	2,00	7.510.000	15.020.000		
41	Alimentacion de circuito de Aire Acondicionado	Un.	2,00	148.000	296.000		
42	Acometica con Cable Preensablado	ml.	20,00	65.000	1.300.000		
43	Instalación de Agua Corriente Cocina y Baño	un	1,00	1.500.000	1.500.000		
44	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1,00	920.000	920.000		
45	Canilla para Cocina	un	1,00	275.000	275.000		
46	Instalacion de Cañeria para Desague Cocina y Baño (Cañerías, Cisterna Baja y Lavatorio)	un	1,00	2.250.000	2.250.000		
47	Registro 50 x 50	un	1,00	550.000	550.000		
48	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de Hº Aº. Diam.: 1,80 m Prof.: 3 m	un	1,00	3.000.000	3.000.000		
49	Registro 0.80 x 0.80	un	1,00	550.000	550.000		
50	Mesada de Granito	m2	4,00	700.000	2.800.000		
51	Patatas en Mampostería para piletta Inoxidable	Gl.	1,00	1.200.000	1.200.000		
52	Limpieza final	Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000		
TOTAL GUARANIES					422.530.800		

LOTE Nº 04 COLEGIO NUEVO PANAMBI - PUERTO INDIO - CIUDAD DE MBARACAYU - REFORMA DE COCINA COMEDOR

Item	Descripción	U.M	Cant.	Empresa: Ingetec		Empresa: XXX	
				Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de Obra	m2	1	1.250.000	1.250.000		
2	Preparacion, Limpieza de la Obra	Gl.	1	1.000.000	1.000.000		
3	Demolicion, remocion de techo de teja, con recuperacion de tejuelon y maderamen y retir	m2	189	42.700	8.070.300		
4	Colocacion de Chapa Termoacustica sobre tirantes y Tejuelones existentes	m2	189	258.000	48.762.000		
5	Pintura de Puertas de Maderas Existente	m2.	3	67.200	201.600		
6	Revestimiento de Piso Ceramica Area Cocina	m2.	15	123.100	1.846.500		
7	Colocacion de Piso en Rampa Existente	m2.	1	150.000	150.000		
8	Pintura de Pared al latex	m2.	193	39.700	7.662.100		
9	Pintura Cielo Razo al Barniz de Maderamen y Tejuelon	m2.	189	39.200	7.408.800		
10	Instalacion de Aire Acondicionado de 24,000 btu monofasico	Un.	3	8.500.000	25.500.000		
11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	4	207.000	828.000		
12	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	14	158.000	2.212.000		
13	Extraccion de Piso Existente y Colocacion de Piso Ceramico Nuevo	m2	189	128.000	24.192.000		
14	Demolicion de Guarda Obra y Construccion de Contrapiso	m2	45	55.000	2.475.000		
15	Colocacion de Piso Ceramico Antideslizante en el Guarda Obras	m2	45	120.000	5.400.000		
16	Reparacion de Fizuras en las Paredes	m2	12	78.000	936.000		
17	Pintura de Canaletas Existentes	un	63	40.000	2.520.000		
18	Pintura de Rejas Existentes	un	12	75.300	903.600		
19	Cambios de Vidrios Rotos	un	10	50.000	500.000		
20	Colocacion de Extractor en la Cocina	un	1	450.000	450.000		
21	Construccion de una Camara Septica	un	1	1.350.000	1.350.000		
23	Proveer e Instalar Boca de Aire Acondicionado	Un	3	135.000	405.000		
24	Proveer e Instalar tablero electrico	Un	1	387.000	387.000		
25	Proveer e Instalar Disyunstor Termomagnetico hasta 40 A	Un.	3	88.000	264.000		
26	Instalar Cable doble de 6mm en canetas de Pvc tipo Externo adosados a la pared	ml	75	27.000	2.025.000		
27	Colocacion de Rejas Metalicas	Un	3	135.000	405.000		
28	Limpieza	Gl.	1	1.480.000	1.480.000		
TOTAL GUARANIES					148.583.900		



ESTELA VILLALBA
Responsable de UOC