

MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501


“Areguá, un paseo inspirador”



Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONVOCANTE	PRECIO TOTAL CONVOCANTE	PRECIO UNITARIO KAFE S.A.	PRECIO TOTAL KAFE S.A.	DIFERENCI %
1	Preparación de la Obra: Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	76,56	20.338	1.557.077	20.338	1.557.077	=
2	Replanteo	Metros cuadrados	76,56	18.644	1.427.385	18.644	1.427.385	=
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	=
4	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,72	983.050	17.419.646	983.050	17.419.646	=
5	Estructuras de Hormigon Armado: Viga de H°A°: cumbrera, dado y viga galería	Metros cúbicos	1,29	4.881.355	6.296.948	4.881.355	6.296.948	=
6	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,46	4.881.355	7.126.778	4.881.355	7.126.778	=
7	Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	1,52	4.576.271	6.955.932	4.576.271	6.955.932	=
8	Zapata (incluye excavación) y pilar de H° A°	Metros cúbicos	0,33	4.745.762	1.566.101	4.745.762	1.566.101	=
9	Loseta sobre puerta	Unidad	1	423.728	423.728	423.728	423.728	=
10	Mampostería de nivelación de 0,60 m (para pilares)	Metros cuadrados	0,72	701.732	505.247	701.732	505.247	=
11	Mampostería de nivelación 0,45 m.	Metros cuadrados	6,1	494.249	3.014.919	494.249	3.014.919	=
12	Mampostería de nivelación 0,30 m.	Metros cuadrados	15,38	440.677	6.777.612	440.677	6.777.612	=





MUNICIPALIDAD DE AREGUA


Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	186.440	5.341.506	186.440	5.341.506	=
14	Aislación horizontal	Metro lineal	44,65	59.322	2.648.727	59.322	2.648.727	=
15	Aislación de cantero, revoque hidrófugo pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	5,25	118.644	622.881	118.644	622.881	=
16	Mampostería de elevación de 0,30 m. para revocar	Metros cuadrados	21,91	372.881	8.169.823	372.881	8.169.823	=
17	Mampostería de elevación de 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	51,75	203.389	10.525.381	203.389	10.525.381	=
18	Mampostería de elevación de 0,30 m., visto 1 cara, de ladrillo blanco semiprensado	Metros cuadrados	31,72	437.096	13.864.685	437.096	13.864.685	=
19	Mampostería de elevación de 0,15 m. visto 1 cara, de ladrillo blanco semiprensado	Metros cuadrados	20,4	232.672	4.746.509	232.672	4.746.509	=
20	Sardinell en canteros con ladrillo blanco semiprensado	Metro lineal	4	122.398	489.592	122.398	489.592	=
21	Pilar de ladrillos comunes de 0,30 x 0,40 m. para revocar	Metro lineal	44,7	75.038	3.354.199	75.038	3.354.199	=
22	Pilar de ladrillos comunes de 0,40 x 0,40 m. para revocar	Metro lineal	9,2	287.984	2.649.453	287.984	2.649.453	=
23	Techo: Techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	99,53	757.652	75.409.104	757.652	75.409.104	=
24	Revoques: Revoque de paredes Interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	154	77.966	12.006.764	77.966	12.006.764	=





MUNICIPALIDAD DE AREGUA


Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



25	Revoque de pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	14,72	93.220	1.372.198	93.220	1.372.198	=
26	Revoque de cantero con hidrófugo	Metros cuadrados	7,84	64.406	504.943	64.406	504.943	=
27	Revoque de vigas: cumbrera, de galería y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	22,08	95.481	2.108.220	95.481	2.108.220	=
28	Revoque de nivelación y de panderete del encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	84.745	863.552	84.745	863.552	=
29	Moldura lineal de ventanas	Metro lineal	30,8	116.398	3.585.058	116.398	3.585.058	=
30	Revoque de mochetas	Metro lineal	42,8	59.322	2.538.982	59.322	2.538.982	=
31	Contrapiso, piso y zócalo: Contrapiso de H° de cascote	Metros cuadrados	67,29	90.896	6.116.392	90.896	6.116.392	=
32	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	67,29	269.474	18.132.905	269.474	18.132.905	=
33	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	41	129.269	5.300.029	129.269	5.300.029	=
34	Aberturas de madera: Puerta placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	1	3.520.722	3.520.722	3.520.722	3.520.722	=
35	Puerta placa de abrir 0.60x1.20 c/ marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	2	2.368.762	4.737.524	2.368.762	4.737.524	=
36	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1	3.389.830	3.389.830	3.389.830	3.389.830	=






MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”

37	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	5,1	733.789	3.742.324	733.789	3.742.324	=
38	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00	Metros cuadrados	9	733.789	6.604.101	733.789	6.604.101	=
39	Pintura: Pintura de paredes interiores revocadas a la cal (Base para latex-2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	27.767	3.725.221	27.767	3.725.221	=
40	Pintura de paredes interiores revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	43.020	5.771.563	43.020	5.771.563	=
41	Pintura de pilares y paredes revocados exterior a la cal (Base para latex 2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	27.767	2.232.189	27.767	2.232.189	=
42	Pintura de pilares y paredes revocados exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	38.983	3.133.843	38.983	3.133.843	=
43	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático)	Metros cuadrados	68,03	33.898	2.306.081	33.898	2.306.081	=
44	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética mate	Metros cuadrados	19,16	59.322	1.136.610	59.322	1.136.610	=
45	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	59.322	796.101	59.322	796.101	=
46	Pintura de techo: tirantes de hormigón y listón de boca al látex	Metros cuadrados	85,53	33.898	2.899.296	33.898	2.899.296	=
47	Pintura de techo: tejuelones al barniz	Metros cuadrados	81,4	39.779	3.238.011	39.779	3.238.011	=
48	Pintura de viga cumbreira y viga de galería al latex	Costo por Mil	22,08	70.728	1.561.674	70.728	1.561.674	=






MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”

49	Pintura de canaleta y caño de bajada, con antioxido y pintura sintetica mate	Metro lineal	36,9	48.906	1.804.631	48.906	1.804.631	=
50	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,1	232.610	3.279.801	232.610	3.279.801	=
51	Desague Cloacal: Instalación de desagüe cloacal completa	Unidad Medida Global	1	2.770.903	2.770.903	2.770.903	2.770.903	=
52	Registro 40x 40 cm.	Unidad	1	556.022	556.022	556.022	556.022	=
53	Registro 60 x 60 cm.	Unidad	1	823.437	823.437	823.437	823.437	=
54	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20 m.	Unidad	1	3.424.345	3.424.345	3.424.345	3.424.345	=
55	Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m.	Unidad	1	4.745.762	4.745.762	4.745.762	4.745.762	=
56	Desague Pluvial: Canaletas aérea moldurada de Ch° G° N° 24 y bajadas - Desarrollo: 40 cm.	Metro lineal	36,9	133.966	4.943.345	133.966	4.943.345	=
57	Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.361.016	3.361.016	3.361.016	3.361.016	=
58	Provisión y colocación de artefactos, griferías y Barras de asimiento	Unidad Medida Global	1	6.065.503	6.065.503	6.065.503	6.065.503	=
59	Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1,17	1.643.411	1.922.791	1.643.411	1.922.791	=
60	Provisión y colocación de azulejos blancos	Metros cuadrados	30,57	184.077	5.627.234	184.077	5.627.234	=
61	Escalera de acceso	Unidad	1	1.453.220	1.453.220	1.453.220	1.453.220	=





MUNICIPALIDAD DE AREQUIA


Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREQUIA, un paseo inspirador”



62	Rampa Peatonal	Unidad	1	1.305.762	1.305.762	1.305.762	1.305.762	=
63	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	182.854	4.212.956	182.854	4.212.956	=
64	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	276.652	1.659.912	276.652	1.659.912	=
65	Instalación eléctrica: Artefactos eléctricos	Unidad	2	203.206	406.412	203.206	406.412	=
66	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	226.961	2.269.610	226.961	2.269.610	=
67	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	226.961	907.844	226.961	907.844	=
68	Alimentación de artefactos eléctricos	Unidad	2	249.559	499.118	249.559	499.118	=
69	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	1	463.191	463.191	463.191	463.191	=
70	Provisión, alimentación y colocación del circuito de ducha eléctrica	Unidad	1	463.191	463.191	463.191	463.191	=
71	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	434.927	1.739.708	434.927	1.739.708	=
72	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	4	193.786	775.144	193.786	775.144	=
73	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula	Unidad	1	260.466	260.466	260.466	260.466	=
74	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	918.800	918.800	918.800	918.800	=





MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



75	Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	502.740	502.740	502.740	502.740	=
76	Provisión de artefactos eléctricos	Unidad	2	1.074.555	2.149.110	1.074.555	2.149.110	=
77	Alimentación al tablero existente c/cable NYV de 2x6 mm2	Metros	20	83.274	1.665.480	83.274	1.665.480	=
78	Limpieza final	Metros cuadrados	77,46	21.888	1.695.444	21.888	1.695.444	=
			Precio Total		347.690.265	Precio Total	347.690.265	=



JORGE BALBUENA
DIRECTOR UO