



GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 - 242311
Saltos del Guairá - Canindeyú - Paraguay




ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 11/2.025 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° EN CENTROS COMUNITARIOS - ID N°: 472825

Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N°: 4528751-1									
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°									
UBICACIÓN: Centro Comunitario de Adultos Mayores - Distrito de Nueva Esperanza									
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	
		TINGLADO:							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	390,00	10.200	3.978.000	
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000	
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:							
3	72131601-004	Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	20,16	900.000	18.144.000	
		TECHOS:							
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos. Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	390,00	380.000	148.200.000	
		PISO DE H°A°:							
5	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	65,00	250.000	16.250.000	
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	300,00	120.000	36.000.000	
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	390,00	200.000	78.000.000	
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	390,00	32.000	12.480.000	
		DESAGUE PLUVIAL:							
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000	
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000	
		LIMPIEZA FINAL:							
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.048.000	1.048.000	
Total									326.000.000

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°									
UBICACIÓN: Centro Comunitario Colonia San José - Distrito de Curuguaty									
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	
		TINGLADO:							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
12	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000	
13	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000	
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:							
14	72131601-004	Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000	
		TECHOS:							
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos. Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000	
		PISO DE H°A°:							
16	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000	
17	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000	
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000	
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000	
		DESAGUE PLUVIAL:							
20	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000	
21	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000	
		LIMPIEZA FINAL:							
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.012.000	1.012.000	
Total									415.500.000



3 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H'A'

UBICACIÓN: Centro Comunitario Colonia Chupapou - Distrito de Villa Ygatimi

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
23	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
24	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
25	72131601-004	Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
26	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y ángulos. Pilares de 20x50 con ángulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H'A':						
27	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
28	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
29	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0, 10 cm con alizada mecánica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
30	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
31	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
32	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
33	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	950.000	950.000
Total								415.438.000

Total General

1.156.938.000



Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú