



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayor1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°06/2025 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACCESO PEATONAL EN LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA-ID 463,937					PRECIO OFERTADO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
CERCADO PERIMETRAL						
1	72131601-013	Limpieza del terreno	ML	400,00	1.155	462.000
2	72131601-9974	Replanteo	ML	400,00	3.795	1.518.000
3	82101502-003	Cartel identificador de la obra	UN.	1,00	1.512.500	1.512.500
4	72103001-001	Desmonte de cerco existente	ML	210,00	8.250	1.732.500
5	72131601-004	Excavación para mampostería	ML	400,00	6.655	2.662.000
6	72131601-004	Losa de H° 10cm base para postes	M3	1,68	1.760.000	2.956.800
7	72131601-008	Muros de nivelación	MI	400,00	27.500	11.000.000
8	72131601-004	Columnas de H° A° 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	1,89	3.135.000	5.925.150
9	72131601-004	Poste de H° A° prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	u	122,00	165.000	20.130.000
10	72101703-007	Tejido de alambre malla metálica 2" alt. 1.5	m2	591,00	73.000	43.143.000
11	72101703-007	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	1.182,00	1.672	1.976.304
12	72101703-007	alambre de pua	MI	1.182,00	1.650	1.950.300
13	72102504-002	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	20,16	40.480	816.077
14	72131601-010	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 2.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura	UN.	1,00	2.365.000	2.365.000
15	72131601-012	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	20,16	11.550	232.848
16	72131601-013	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	GL	1,00	495.000	495.000
SUB-TOTAL:						98.877.479
PORTICO DE ACCESO						
17	72131601-013	Limpieza	ML	6,05	5.500	33.275
18	72131601-9974	Replanteo	ML	6,05	8.250	49.913
19	72131601-004	Excavación para zapatas	M3	3,60	137.500	495.000
20	72131601-004	Zapata de hormigon Armado	M3	0,90	2.700.000	2.430.000
21	72131601-004	Estructura de Hormigon Armado	M3	1,91	3.200.000	6.112.000
22	72102504-002	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	25,00	40.480	1.012.000
23	72102504-002	De paredes exteriores revocadas con acrílico semi-brillo sobre enduido.-	M2	25,00	33.550	838.750
24	72131601-009	De porcelanato simil madera.-	M2	3,40	143.550	488.070
25	72131601-010	Provisión y colocación de puerta METALICA corrediza de 6,20x2,00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (guías). Incluye pintura	UN.	1,00	3.547.500	3.547.500



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/Bernardino Caballero

municipalmayor1820@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

26	72102201-003	Alimentación de Artefactos luminicos	Unidad	2,00	126.500	253.000
27	72102201-003	Artefactos luminicos reflector led 20 watts con fotocelula incluye soporte	Unidad	2,00	236.500	473.000
28	82101502-003	Cartel identificador de lona vinilica sobre estructura metalica 4,65x1,10	Unidad	1,00	3.575.000	3.575.000
SUB-TOTAL:						19.307.508
PISO						
29	72131601-013	Limpieza	M2	145,00	5.500	797.500
30	72131601-9974	Replanteo	ML	145,00	3.795	550.275
31	72131601-004	Excavación para mamposteria de borde	MI	92,00	6.655	612.260
32	72102504-002	mamposteria 0.15 ladrillo comun 3hiladas	MI	92,00	27.500	2.530.000
33	72131601-009	Contrapiso de hormigon simple 8cm alisado	M2	145,00	93.000	13.485.000
34	72131601-012	Pintura de piso exterior con pintura para polideportivo	M2	145,00	27.000	3.915.000
						21.890.035
TOTAL GENERAL						140.075.021



Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC