



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

ANEXO B - 02 - 08



Licitación: 473900 - CONSTRUCCION COCINA COMEDOR - BARRIO FATIMA

OFERENTE

CEFERIANO ZARZA

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	REPLANTEO GENERAL	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	140,00	N/A	NACIONAL	5.368	751.520
2	CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 1,00 x 2,00 MTS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	692.853	692.853
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC. (0,35 x 0,70 x 65 ML)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	16,00	N/A	NACIONAL	438.065	7.009.040
4	NIVELACION 0,60 PARA PILARES EN GALERIA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	177.719	177.719
5	NIVELACION MAMPOSTERIA 0,30 - ALTURA 30 CM	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	N/A	NACIONAL	163.053	2.119.689
6	RELLENO CON TIERRA COLORADA + COMPACTACION - MINIMO 0,30 MTS. INCLUYE SECTOR DE RAMPA.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	40,00	N/A	NACIONAL	22.000	880.000
7	MAMPOSTERIA DE LADRILLO CONVOCO SOBRE PUERTAS DE BAÑOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	0,60	N/A	NACIONAL	145.659	87.395
8	DE 0,15 LADRILLOS HUECOS A LA VISTA AL RAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	63,00	N/A	NACIONAL	103.493	6.520.059
9	ENVARILLADO, 4 HILADAS CON 2 Ø DE 6 MM	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	252,00	N/A	NACIONAL	10.568	2.663.136
10	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS PARA REVOCAR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	68,00	N/A	NACIONAL	87.257	5.933.476
11	DE 0,15 - HORIZONTAL CON MATERIAL HIDROFUGO	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	48,00	N/A	NACIONAL	57.923	2.780.304
12	EN - COLUMNAS DE GALERIA - 15 x 15	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	N/A	N/A	NACIONAL	1.838.870	459.718

Teodoro Baeza
Encargado UOC



13	ENCADENADO Ho. Ao. INFERIOR 15 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	48,00	N/A	NACIONAL	242.636	11.646.528
14	ENCADENADO Ho. Ao. SUPERIOR 15 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	52,00	N/A	NACIONAL	250.704	13.036.608
15	(03) ZAPATAS 1,0 X 1,0 X 0,40 + (03) PILARES 0,20 X 0,25 X 4,50 DE Ho. Ao.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,50	N/A	NACIONAL	1.838.870	4.597.175
16	06 - COLUMNAS DE HORMIGON (15 X 30) ALTURA 2,55	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,69	N/A	NACIONAL	1.838.870	1.266.062
17	DE 0,35 X 0,35 PARA REVOCAR, ALTURA 2,25 DESDE PISO DE GALERIA. INCLUYE CAPITEL DE HORMIGON 5 CM. INCLUYE COLUMNA Ho.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	9,00	N/A	NACIONAL	204.590	1.841.310
18	VIGA METALICA EN CUMBRERA 20 X 40. INCLUYE TAPAS DE CHAPA EN LOS EXTREMOS 20 X 45. INCLUYE PINTURA ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,60	N/A	NACIONAL	164.257	2.069.638
19	CHAPAS TRAPEZOIDALES TERMOACUSTICOS DE 4 CM. COLOR CERAMICO O VERDE. SOBRE ESTRUCTURA METALICA TRANTES DE 40 X 100 Y CLAVADORES DE 40 X 60	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,60	N/A	NACIONAL	142.257	1.792.438
20	CENEFAS DE CHAPAS EN CUMBRERA. DESARROLLO 40 CENTIMETROS. CENEFAS LATERALES. TERMINACION CON ANTIOXIDO + PINTURA NEGRO MATE.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,80	N/A	NACIONAL	81.277	1.040.346
21	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BALADA.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	19,50	N/A	NACIONAL	81.277	1.584.902
22	INTERIOR - EXTERIOR A DOS CAPAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	N/A	NACIONAL	113.666	4.546.640
23	DE PILARES DE MAMPOSTERIA EN GALERIA. INCLUYE CAPITEL DE HORMIGON.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	210,00	N/A	NACIONAL	35.688	7.494.480
24	DE MOCHETAS EN ABERTURAS. ANCHO 10 CM. (38 MTS)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	N/A	NACIONAL	35.688	428.256
25	DE NIVELACION	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,00	N/A	NACIONAL	17.535	87.675
26	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDAOBRA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	N/A	NACIONAL	38.714	464.568
27		unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	N/A	NACIONAL	30.995	1.084.825
28							


Teodoro Baez
 Encargado UOC



29	GUARDAOBRA - PISO DE HORMIGON	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35,00	N/A	NACIONAL	91.557	3.204.495
30	CONTRAPISO DE CASCOTE	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	98,00	N/A	NACIONAL	36.304	3.557.792
31	CARPETA PARA PISO CERAMICO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	98,00	N/A	NACIONAL	40.553	3.974.194
32	PISO CERAMICO COMEDOR - COCINA - BAÑOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	98,00	N/A	NACIONAL	108.166	10.600.268
33	ZOCALO CERAMICO - EN INTERIOR + GALERIA	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	54,00	N/A	NACIONAL	46.635	2.518.290
34	MARCO y PUERTA 1,20 x 2,10 (2 HOJAS 0,60) CHAPA DOBLADA No. 20 INCLUYE PRE PINTURA CON ANTIOXIDO + HERRAJES PARA ACCESO PRINCIPAL	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.132.495	1.132.495
35	MARCO y PUERTA 0,80 x 2,10 (1 HOJA) CHAPA DOBLADA No. 20 INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE + HERRAJES. ACCESO A BAÑOS SEXADOS.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	NACIONAL	820.828	1.641.656
36	VENTANA TIPO VENTILUZ CON VIDRIOS TRANSPARENTES. 06 UNID. (1,20 x 1,50)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,80	N/A	NACIONAL	432.666	4.672.793
37	DE PAREDES REVOCADAS INTERIOR + EXTERIOR + PILARES - LATEX (2 MANOS - INCLUYE SELLADOR) INCLUYE MAMPONERIS DE NIVELACION	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	222,00	N/A	NACIONAL	23.162	5.141.964
38	SOBRE MAMPONERIA DE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA HIDROFUGA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	63,00	N/A	NACIONAL	30.670	1.932.210
39	SOBRE CANALETAS + CAÑOS DE BALADA PINTURA SINTETICA MATE	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	N/A	NACIONAL	26.829	992.673
40	MARCOS + HOJAS DE PUERTAS. ACCESO A COMEDOR + BAÑOS SEXADOS ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	N/A	NACIONAL	31.641	316.410
41	REVESTIDO TIPO CERAMICO - COCINA (9,0 X 0,60)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,76	N/A	NACIONAL	62.378	359.297
42	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERIORES DE BANO ARTEFACTOS SANITARIOS: (LAVATORIO (2); INODORO CISTERNA BAJA (2); MINGITORIO (1); JABONERAS (2); PORTARROLLO (2); ESPEJOS (2) PERCHA TIPO TOALLEROS (2). INCLUYE GRIFERIAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	24,00	N/A	NACIONAL	60.546	1.453.104
43	TIPO TOALLEROS (2). INCLUYE GRIFERIAS	Global presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	4.851.733	4.851.733

44	MESADA: 0,60 X 3,50 MATERIAL: HORMIGON REVESTIDO CON CERAMICO. INCLUYE PILETA DOBLE BACHA ACERO INOXIDABLE + MAMPONERIA DE SOPORTE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.140.675	1.140.675
45	TABLERO GENERAL	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	125.106	125.106
46	SALON + 1 COCINA + 2 DEPOSITO	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	N/A	NACIONAL	174.342	871.710
47	ARTEFACTOS FLUORESCENTES LED 1 ELEMENTO EN GALERIA (03) UNIDADES. EN EL EXTERIOR (02) UNIDADES. ENCENDIDO CON FOTOCELULA. 02 EQUIPOS FLUORESCENTES INDIVIDUALES EN AMBOS BANOS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	N/A	NACIONAL	130.342	912.394
48	VENTILADORES DE TEGHO - CAJA METALICA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	NACIONAL	704.776	1.409.552
49	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA COCINA, INCLUYE LLAVE DE PASO INTERIOR	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	272.250	272.250
50	REGISTRO DE COCINA 40 X 40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	375.283	375.283
51	CAMARA SEPTICA 0,75 X 1,50 PROF. 1 MT LIBRE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	2.013.000	2.013.000
52	POZO CIEGO 2 MTS DIAMETRO / 2,50 MTS PROFUNDIDAD	Global unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	2.845.333	2.845.333
53	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	140,00	N/A	NACIONAL	1.621	226.940
Total por Grupo:						172.490.976	


Rodolfo Diaz
 Encargado UOC

