



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ABIERTO DEL PROGRAMA ABRAZO DEL MINA EN EL DISTRITO DE CERRITO - PLURIANUAL

ROBERTO DAVID OLMEDO

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Características	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Preparación de obra						
1	a- Preparación de Obra	m2	procedencia: Nacional	360,00	5.101	1.836.360
2	b-Vallado Perimetral	m2	procedencia: Nacional	75,00	99.917	7.493.775
3	c-Construcción de obrador	un	procedencia: Nacional	1,00	5.210.000	5.210.000
4	d-Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	un	procedencia: Nacional	1,00	2.053.333	2.053.333
5	e-Cartel de 0,40 x 0,60	un	procedencia: Nacional	1,00	1.045.768	1.045.768
6	f- Replanteo	m2	procedencia: Nacional	360,00	5.101	1.836.360
Excavaciones						
7	a-Excavación para fundación (Zapatas de H° A°)	m3	procedencia: Nacional	4,50	90.688	408.096
8	b- Relleno y compactación con maquina tipo sapito	m3	procedencia: Nacional	60,00	116.660	6.999.600
9	c-Replanteo y excavación en acceso	un	procedencia: Nacional	1,00	507.500	507.500
Estructura de H° A°						
10	a-Zapata de hormigón armado, base de 1,00 x 1,00 x 0,30 m, prof= 1,50 m	m3	procedencia: Nacional	4,50	3.568.332	16.057.494
11	a-Viga de fundación de Hormigón Armado (0,30 m x 0,30 m)	m3	procedencia: Nacional	3,00	3.636.000	10.908.000
12	b- Pilares de Hormigón Armado (0,25 cm x 0,25 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	2,60	3.636.000	9.453.600
13	c- Vigas superior de Hormigón Armado (0,30 cm x 0,30 cm) con terminación vista lisa (sin imperfecciones) para aplicacón posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	3,00	3.636.000	10.908.000
14	d- Losa alivianada H= 10 cm., con terminación vista lisa sin imperfecciones para aplicación posterior de pintura	m3	procedencia: Nacional	7,10	3.636.000	25.815.600
Aislación asfáltica						
15	a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U.	ml	procedencia: Nacional	154,00	57.798	8.900.892
Albañilería general						
16	a- Excavación de terreno para cimientos PBC	m3	procedencia: Nacional	52,00	56.867	2.957.084
17	b- Cimiento PBC	m3	procedencia: Nacional	52,00	872.200	45.354.400
18	c- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.45, para mamposteria de 0,30 m.	m2	procedencia: Nacional	46,00	285.667	13.140.682
19	d- Mampostería nivelación de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores)	m2	procedencia: Nacional	8,00	186.900	1.495.200
Muros de elevación						
20	a- de 0,15 de ladrillo común	m2	procedencia: Nacional	175,00	180.133	31.523.275
21	b- de 0,30 de lad. prensado (exterior a la vista e interior para revocar)	m2	procedencia: Nacional	253,00	251.500	63.629.500
22	c- de 0,15 de ladrillo prensado visto	m2	procedencia: Nacional	120,00	193.667	23.240.040
23	d- de 0,15 de lad. prensado trabajado (exterior a la vista e interior para revocar)	m2	procedencia: Nacional	23,00	193.667	4.454.341
24	e- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	ml	procedencia: Nacional	98,00	56.683	5.554.934
Cubierta						
25	a-De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	m2	procedencia: Nacional	133,00	422.053	56.133.049
26	b- Fabricación y colocación de babetas metálicas de terminación con chapa galvanizada nro. 24 desarrollo promedio de 400mm	ml	procedencia: Nacional	43,00	116.725	5.019.175
27	c-Techo de poligal transparente 10 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	m2	procedencia: Nacional	27,00	629.300	16.991.100
28	d- Pergola de estructura metálica, de caño cuadrado de 10 x 10 cm., pilares de caño cuadrado de 15 x 15 cm, pintado con antioxido y color grafito sintético, (conforme a plano)	m2	procedencia: Nacional	27,00	456.750	12.332.250
Revoques						
29	a-Revoque impermeable interior - exterior: azotada 1:3+hidrofito esp: 0,5cm, a 2 capas (Gruoso+Filtrado o fino).	m2	procedencia: Nacional	915,00	64.349	58.879.335
Contrapisos						
30	a- de 10 cm 1/4:1:4:6 a máquina	m2	procedencia: Nacional	260,00	68.990	17.937.400
31	b- Carpeta de nivelación para piso de 2 cm de espesor (con impermeabilizante)	m2	procedencia: Nacional	260,00	68.990	17.937.400
Piso						
32	a- Piso vinílico (2,3 mm minimo de espesor) simil madera	m2	procedencia: Nacional	76,00	183.550	13.949.800
33	b- Porcelanto color gris oscuro o similar a elegir 0,60x0,60 en espacios intermedios, administrativo y depósitos	m2	procedencia: Nacional	129,00	197.083	25.423.707

Dario Y. Cousirat F.
Dario Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería



Lic. Héctor A. Aceval E.
Lic. Héctor A. Aceval E.
Director de Finanzas

Lic. Elina Mabel Sosa Villaiba
Lic. Elina Mabel Sosa Villaiba
Secretaría General



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ABIERTO DEL PROGRAMA ABRAZO DEL MINA EN EL DISTRITO DE CERRITO - PLURIANUAL

					ROBERTO DAVID OLMEDO	
Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Características	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
34	c- Piso de bloques pavers de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10	m2	procedencia: Nacional	30,00	144.605	4.338.150
35	d- Provisión y colocación de pisos cerámicos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga.	m2	procedencia: Nacional	25,50	182.470	4.652.985
36	e- Provisión y colocación de piso podotáctiles direccionales y de alerta, 30 x 30 cm, 25 mm de espesor	m2	procedencia: Nacional	25,00	154.755	3.868.875
37	f- Provisión y colocación de piso antideslizante tipo tapita, en acceso peatonal de 25 mm de espesor.	m2	procedencia: Nacional	7,60	154.755	1.176.138
Zócalo						
38	a- Zócalo vinílico en salas (aulas)	ml	procedencia: Nacional	60,00	38.179	2.290.740
39	b- Zócalo de porcelano en cocina, area administrativa, depositos y galerías	ml	procedencia: Nacional	96,00	44.946	4.314.816
Revestimientos						
40	a- Azulejos en cocinas	m2	procedencia: Nacional	7,50	187.796	1.408.470
41	b- Azulejos en baños interior h: 2,10 m	m2	procedencia: Nacional	54,00	187.796	10.140.984
Aberturas						
42	a- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 1,00 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	1,00	2.670.000	2.670.000
43	b- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 1,80x2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2,00	3.012.520	6.025.040
44	c- Aberturas (puertas) de vidrio templado conforme a planos 2,20x2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2,00	3.310.000	6.620.000
45	d- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 1,00 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	1,00	2.327.323	2.327.323
46	e- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,90 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	6,00	2.259.657	13.557.942
47	f- Aberturas (puertas) de madera con marco y contramarco, cerraduras y herrajes incluidos medidas de 0,90 x 2,10 m.	un	procedencia: Nacional	2,00	2.259.657	4.519.314
48	g- Puerta metálica de una hoja de 0,90 x 2,10 corrediza autoportante,(tipo granero con ruedas de rulemanes)	un	procedencia: Nacional	3,00	1.610.127	4.830.381
49	h- Aberturas (ventanas corredizas de 1,50x1,10 m) de vidrio templado color gris	un	procedencia: Nacional	7,00	1.932.579	13.528.053
50	i- Aberturas (ventanas corredizas de 6,00 x1,00 m) de vidrio templado color gris	un	procedencia: Nacional	1,00	7.711.897	7.711.897
51	j- Aberturas (ventanas pivotantes para baños de 0,60x0,40 m) de vidrio templado color gris de 8 mm.	un	procedencia: Nacional	4,00	401.318	1.605.272
Pinturas						
52	a- De paredes interiores acrílicos lavable con sellador, enduido, pintura al látex, dos manos.	m2	procedencia: Nacional	915,00	33.894	31.013.010
53	b- De paredes exteriores (del visto), limpieza con productos, sellador y pintura impermeabilizante (natural) siliconado a 2 manos como mínimo	m2	procedencia: Nacional	570,00	33.894	19.319.580
54	c- De vigas pintura impermeable, sellador + 2 manos, (color cemento)	ml	procedencia: Nacional	33,10	33.890	1.121.759
55	d- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro	m2	procedencia: Nacional	43,00	33.894	1.457.442
56	e- De aberturas de madera, con sintético color marrón tabaco, ambas caras, marcos y contramarco	un	procedencia: Nacional	9,00	253.750	2.283.750
57	e - De canaletas y bajadas con antioxido, sintético de color gris oscuro.	ml	procedencia: Nacional	60,00	33.894	2.033.640
Instalación Pluvial						
58	a- Canaleta de chapa galv. N° 24	ml	procedencia: Nacional	32,00	130.525	4.176.800
59	b- Bajada canaleta de chapa galv, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16". Las canaletas iran embudidos en los registros.	ml	procedencia: Nacional	28,00	130.525	3.654.700
60	c- Registro Pluvial 40x40 c/ rejilla metálica	un	procedencia: Nacional	6,00	250.089	1.500.534
61	e-Provisión e instalación de cañerías de desagüe pluvial conectado a registro	un	procedencia: Nacional	1,00	4.060.000	4.060.000
62	f- Desagüe de cañerías de los aires acondicionados por debajo del piso conectado al sistema pluvial	un	procedencia: Nacional	6,00	244.027	1.464.162
Instalación de Agua Corriente						
63	a- Registro para medidor de acometida de agua corriente	un	procedencia: Nacional	1,00	1.220.127	1.220.127
64	b- Sistema de agua corriente en baños, cocina y lavadero, según planos (incluye materiales y mano de obra)	un	procedencia: Nacional	1,00	10.657.500	10.657.500
Instalación Cloacal						
65	a- Pozo Absorbente	un	procedencia: Nacional	1,00	4.481.377	4.481.377
66	b- Camara séptica 1,20mx2,00x1,20	un	procedencia: Nacional	1,00	3.250.289	3.250.289
67	c- Registros cloacales 0,40x0,40	un	procedencia: Nacional	6,00	250.089	1.500.534
68	d- Registros cloacales 0,60x0,60	un	procedencia: Nacional	1,00	443.410	443.410
69	e- Desengrasador	un	procedencia: Nacional	1,00	488.050	488.050

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería



Lic. Héctor A. Aceval E.
Director de Finanzas

Lic. Elina Mabel Sosa Villalba
Secretaría General



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ABIERTO DEL PROGRAMA ABRAZO DEL MINA EN EL DISTRITO DE CERRITO - PLURIANUAL

ROBERTO DAVID OLMEDO

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Características	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
70	f- Instalación de cañerías de conexión del sistema cloacal en baños, cocina, lavadero, incluye la provisión de caños conexiones necesarias a registros - camara septica y el pozo absorbente (según planos)	un	procedencia: Nacional	1,00	10.150.000	10.150.000
Instalación de mesadas y bachas						
71	a- Mesada en cocina incluye la provisión de la mesada de granito, mueble bajo mesada con estantes divisorios, colocación, bacha de acero inoxidable, grifería, con base de mampostería de 0,15, bajada hasta el desengrasador	un	procedencia: Nacional	1,00	7.612.500	7.612.500
Instalación Sanitaria (losas sanitarias y griferías)						
72	a- SSHH DAMAS Y CABALLEROS, PRIMERA INFANCIA (Según plano), incluye la provisión de cañerías, losas sanitarias, con griferías de calidad	un	procedencia: Nacional	3,00	5.075.000	15.225.000
73	b- SSHH inclusivo (Según plano), incluye la provisión de cañerías, losas y equipamiento para impedido físico.	un	procedencia: Nacional	1,00	5.075.000	5.075.000
Instalación Eléctrica						
74	a- Construcción de pilastra para acometida para bajada de energía eléctrica de ladrillo prensado visto, con bajada de caño galvanizado para instalación trifásica, incluye caseta para medidor con tapa (según estándares de la ANDE)	un	procedencia: Nacional	1,00	2.748.875	2.748.875
75	b- Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 4x25mm2 hasta el tablero principal (Incluye excavación, caño electroducto)	ml	procedencia: Nacional	10,00	123.307	1.233.070
76	c- Provisión e instalación de tablero metálico embutido de 36 módulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano y planilla)	un	procedencia: Nacional	1,00	10.962.000	10.962.000
77	d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) según conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	97,00	205.126	19.897.222
78	e- Provisión e instalación de circuitos (bocas) Puntos de tomas especiales (ventilador, aire acondicionado, duchas eléctricas) incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste, conforme para planilla y planos	un	procedencia: Nacional	5,00	205.266	1.026.330
79	f- Montaje/instalación de luminaria colgante de policarbonato 30cm, e27 (incluye lampara led 100W 6500k)	un	procedencia: Nacional	53,00	203.000	10.759.000
80	g- Montaje/instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6000k (Encendido por fotocelula)	un	procedencia: Nacional	8,00	203.000	1.624.000
81	l- Provisión de registro de mampostería 40x40x35cm (Incluye tapa de HºAº) para ductos de conexión de sistema eléctrico	un	procedencia: Nacional	3,00	377.342	1.132.026
Provisión e instalación de Ducha Eléctrica						
82	a- Montaje/ instalación de ducha eléctrica (Incluye, ducha , ductos y cableado embutido hasta tablero principal) con una potencia máxima de 5.600 W	un	procedencia: Nacional	3,00	767.546	2.302.638
Aire acondicionado						
83	a- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (conforme a planilla y planos)	un	procedencia: Nacional	1,00	4.800.000	4.800.000
84	c- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 36.000BTU. (conforme a planilla y planos)	un	procedencia: Nacional	4,00	9.135.000	36.540.000
Extractor de aire para cocina						
85	Montaje/instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior.	un	procedencia: Nacional	1,00	2.440.253	2.440.253
Ventiladores de techo						
86	a- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	un	procedencia: Nacional	12,00	104.093	1.249.116
87	b- Montaje/instalación de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	un	procedencia: Nacional	12,00	767.546	9.210.552
SISTEMA PCI						
88	a- Montaje/instalación Extintores tipo ABC de 6kg.	un	procedencia: Nacional	8,00	431.601	3.452.808
89	b- Montaje/instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo.	un	procedencia: Nacional	16,00	177.943	2.847.088
90	c- Montaje/instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto.	un	procedencia: Nacional	14,00	161.916	2.266.824
Instalaciones de señales débiles						
91	Boca para red de Datos y teléfono (ducto y Caja)	un	procedencia: Nacional	5,00	227.086	1.135.430
92	Caja de Distribución de Señales débiles	un	procedencia: Nacional	5,00	256.038	1.280.190
93	Boca para sensores de prevención de Incendio (ducto y caja)	un	procedencia: Nacional	14,00	186.770	2.614.780
Jardinería						
94	a- Empastado de jardines y areas a definir	m2	procedencia: Nacional	32,00	50.750	1.624.000
Limpieza de obra						
95	a- Limpieza final de obra (incluye el retiro de obrador, retiro de escombros, restos de materiales, retiro de toda basura entre otras)	un	procedencia: Nacional	1,00	1.342.004	1.342.004
TOTAL:						875.650.800

Observaciones	No se registró error aritmético
---------------	---------------------------------

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

Lic. Héctor A. Aceval E.
Director de Finanzas

Lic. Elina Mabel Sosa Villalba
Secretaria General