



Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

GRUPO 1 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2025 “CONSTRUCCIÓN DE AULA PLANTA ALTA EN LA ESC. BÁS. N° 1361 MAESTRA SARAH ESCOBAR DE BARRIOS, DISTRITO DE YPACARAÍ, CON ID N° 473.772

Cañadita group S.A.

N° de Item	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	GL	1	N/A	NACIONAL	1.800.000	1.800.000
2	Limpieza del lugar	M2	55	N/A	NACIONAL	10.000	550.000
3	Replanteo y marcación	M2	55	N/A	NACIONAL	10.217	561.935
4	Pilar de H°A° de 20 x 20 cm	ML	7,5	N/A	NACIONAL	261.670	1.962.525
5	Vigas y dados de H° A°	M3	0,81	N/A	NACIONAL	3.500.000	2.835.000
6	Vigas encadenadas de H° A°	M3	2,56	N/A	NACIONAL	2.500.000	6.400.000
7	Construcción de escalera de H° A°	GL	1	N/A	NACIONAL	11.999.984	11.999.984
8	Aislación de horizontal de paredes	M2	9,25	N/A	NACIONAL	78.000	721.500
9	Mampostería de elevación 0.15 para revocar	M2	104,75	N/A	NACIONAL	130.000	13.617.500
10	Mampostería de elevación de 0,15 mts visto una cara	M2	11,52	N/A	NACIONAL	120.000	1.382.400
11	En varillado de mampostería 2varillas de 8 mm por hilada	ML	29,99	N/A	NACIONAL	50.000	1.499.500
12	Viga de H° A° en galería	GL	1	N/A	NACIONAL	5.000.000	5.000.000
13	Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica tipo perfil y correas	M2	57,15	N/A	NACIONAL	600.000	34.290.000
14	Vigas metálicas tipo perfil	ML	8,93	N/A	NACIONAL	362.000	3.232.660
15	Revoque de pared del interior exterior a una capa	M2	209,67	N/A	NACIONAL	47.000	9.854.490


Arg. Atilio Raúl Silva E.
Encargado de U.O.C.



Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

16	Revoques de pilares 0,20 x 20 de H° A°	ML	7,5	N/A	NACIONAL	60.000	450.000
17	Contra pisos de cascotes	M2	55,00	N/A	NACIONAL	55.000	3.025.000
18	Piso cerámico	M2	55	N/A	NACIONAL	124.966	6.873.130
19	Zócalo cerámico	ML	33,49	N/A	NACIONAL	42.000	1.406.580
20	Puerta de madera 1,20 x2.10	UN	1	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000
21	Ventana tipo balancín	M2	4,32	N/A	NACIONAL	550.000	2.376.000
22	Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cemento de arena) d- de ladrillos comunes tipo sardinel	ML	3,60	N/A	NACIONAL	42.000	151.200
23	Pintura de paredes al látex	M2	39	N/A	NACIONAL	30.000	1.170.000
24	Pintura de pilares al látex	M2	13	N/A	NACIONAL	42.000	546.000
25	Pintura de viga cumbrera al látex	M2	10,70	N/A	NACIONAL	32.000	342.400
26	Pintura de aberturas metálicas con sintético	M2	15,48	N/A	NACIONAL	38.000	588.240
27	Pintura de ladrillo visto con anti moho incoloro	M2	11,52	N/A	NACIONAL	32.000	368.640
28	Pintura de estructura metálica techo	M2	57,15	N/A	NACIONAL	42.000	2.400.300
29	Pintura de abertura de madera al barniz	M2	8,64	N/A	NACIONAL	33.000	285.120
30	Pintura de barandas anti oxido y acabado sintético	M2	25,26	N/A	NACIONAL	38.000	959.880
31	Vidrios dobles	M2	15,48	N/A	NACIONAL	250.000	3.870.000
32	Canaletas y caño bajada chapa N° 26 desarrollo 33	ML	35	N/A	NACIONAL	108.000	3.780.000
33	Pizarrones adosados a la pared con aislante	UN	1	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000
34	Tablero seccional	UN	1	N/A	NACIONAL	2.300.000	2.300.000
35	Tablero de ventiladores	UN	1	N/A	NACIONAL	1.230.333	1.230.333
36	Bocas de luz	UN	9	N/A	NACIONAL	260.000	2.340.000
37	Bocas de tomacorrientes	UN	4	N/A	NACIONAL	230.000	920.000
38	Bocas de ventiladores de techo	UN	4	N/A	NACIONAL	260.000	1.040.000
39	Equipos de focos led de 105 watt	UN	6	N/A	NACIONAL	320.000	1.920.000


Arg. Atilio Raúl Silva E.
Encargado de U.O.C.



Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

40	Equipos focos de 21 watt	UN	2	N/A	NACIONAL	75.000	150.000
41	Ventiladores de techo	UN	4	VCP	NACIONAL	800.000	3.200.000
42	Alimentación para tablero	GL	1	N/A	NACIONAL	3.000.000	3.000.000
43	Techo de escalera chapa de zinc trapezoidal sobre estructura metálica tipo perfil y correas	M2	12,85	N/A	NACIONAL	400.000	5.140.000
44	Baranda metálica Escalera	M2	17,13	N/A	NACIONAL	700.000	11.991.000
45	Baranda metálica balcón	M2	8,13	N/A	NACIONAL	700.000	5.691.000
46	Limpieza final	GL	1	N/A	NACIONAL	1.479.500	1.479.500
	TOTAL						169.701.817


Arq. Atilio Raúl Silva E.
Encargado de U.O.C.