ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 26/2.025 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID Nº: 474621

Empresa DAY-MON CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 4338770-5

1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°

UBICACIÓN: Club San Cayetano - Distrito de Laurel

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H°A°:						
5	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.012.000	1.012.000
Total								**415.500.000**

2 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°

UBICACIÓN: Fazenda de la Esperanza - Distrito de La Paloma Del Espíritu Santo

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
12	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
14	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
15	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H°A°:						
16	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
17	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
18	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
19	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
20	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
21	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
22	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.012.000	1.012.000
Total								**415.500.000**

	Total General	**831.000.000**

Lic. Julio C. Melgarejo S.
ENCARGADO U.O.C.
GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ