



ITAKYRY
Terruño de Paraguaiyidá



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C N° 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE ITAKYRY. ID 471202

ANEXO B-02-08

LOTE 1" Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Acceso Ytororo Laguna				BARCLAYS INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	700.000	1.400.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	301,00	5.000	1.505.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	301,00	5.000	1.505.000
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	60,20	4.500	270.900
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra	m2	301,00	42.000	12.642.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	301,00	4.500	1.354.500



	<i>Cordón de Ho.</i>				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	117,00	32.000	3.744.000
	<i>Compactación</i>				
8	Compactación preliminar	m2	301,00	4.500	1.354.500
9	Compactación Final	m2	301,00	4.800	1.444.800
	<i>Limpieza</i>				
10	Limpieza final de obra	m2	301,00	1.800	541.800
Monto Total					25.762.500

ANEXO B-02-08

LOTE 2" Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Calle Pintiatuta y Mcal. Francisco Solano Lopez

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
<i>Trabajos Preliminares</i>					
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	700.000	1.400.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.786,00	5.000	18.930.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora <i>Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada</i>	m2	3.786,00	5.000	18.930.000
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	757,20	4.500	3.407.400
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra	m2	3.786,00	42.000	159.012.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.786,00	4.500	17.037.000



	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.130,60	32.000	36.179.200
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	3.786,00	4.500	17.037.000
9	Compactación Final	m2	3.786,00	4.800	18.172.800
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	3.786,00	2.000	7.572.000
Monto Total					297.677.400



FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC