



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUA



Una familia es el Santí
Abg. Horacio Daniel Fernández Moránigo
Gobierno Municipal 2021 -2025

Defensores del Chaco 170, el
Caballero Alvarez y Tre. Adolfo Martínez
Teléfono: +595294 220-333 1-595294 220-338

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre al bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS EN LA ESCUELA BÁSICA N°1024 SEÑORITA LAUREANA VEGA, ESCUELA BÁSICA N°6114 Y
COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA DE ESTE MUNICIPIO. ID 474.419**

EMPRESA:

EMPRESA 1: CARRILLO CONSTRUCCIONES

Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Ud.	1,00	1.429,796	1.429,796
2	Limpeza y preparación del terreno	M²	63,70	7.117	453.353
3	Replanteo y marcación	M²	63,70	7.665	488.261
4	Vallado de Obras 1,80m de altura	M²	25,00	80.823	2.020.575
5	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M³	14,00	597.873	8.370.222
6	Dados de H°A° para pilares de galería	Und	3,00	416.101	1.248.303
7	Encadenado inferior y superior de H° A°	ML	50,40	427.052	21.523.421
8	Víga de galería 13 x 27	ML	7,40	427.052	3.160.185
9	Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	821.253	821.253
10	Mampostería de nivelación 0,45 m.	M2	6,58	370.112	2.435.337
11	Mampostería de nivelación 0,30 m.	M²	13,71	268.097	3.675.610
12	Relleno y apisonado de interiores	M³	34,36	142.351	4.891.180
13	Aislación horizontal de paredes	Ml	24,00	37.230	893.520
14	Mampostería de 0,15 para revocar	M²	3,40	163.580	556.172
15	Mampostería de 0,30 visto una cara interior de ladrillos prensados para revocar	M2	34,50	341.410	11.778.645
16	Mampostería de 0,30 para revocar	M2	13,50	333.976	4.508.676
17	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,30	177.831	6.099.603
18	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	16,00	35.587	569.392

CP

19	Pilar de mamposteria según detalle con ladrillos prensados	ML	6,60	531.077	3.505.108
20	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica interior blanco exterior color natural	M2	90,50	542.027	49.053.444
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	M²	64,30	73.218	4.707.917
22	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	21,60	85.410	1.844.856
23	Contrapiso de H° de cascos	M²	58,00	65.054	3.773.132
24	Carpeta de nivelacion	M2	58,00	42.595	2.470.510
25	Provisión y colocación de piso ceramico P14 antideslizante	M2	58,00	157.418	9.130.244
26	Provisión y colocación de piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso y cordones	M²	11,90	178.935	2.129.327
27	Zocalo ceramico	ML	36,20	39.201	1.419.076
28	Rampa de acceso de 10 % pendiente	Und	1,00	2.322.324	2.322.324
29	Provisión y colocación de rejas metalicas para ventanas 1,50 x 1,20 según diseño	Und	4,00	930.754	3.723.016
30	Provisión y colocacion de ventana de vidrios templados de 8 mm con perfilera de aluminio 1,50 x 1,20	Und	4,00	2.075.033	8.300.132
31	Provisión y colocación de puerta metalica de 1,20 X 2,10	Und	1,00	1.916.258	1.916.258
32	Pintura de paredes al latex	M²	64,30	53.174	3.419.088
33	Pintura de ladrillo vistos con silicona	M²	80,70	38.325	3.092.828
34	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética	M²	5,04	46.975	236.754
35	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00	54.197	1.246.531
36	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	4.161.016	4.161.016
37	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00	148.382	3.412.786
38	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	ud.	1,00	641.395	641.395
39	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	ud.	1,00	655.158	655.158
40	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	10,00	189.288	1.892.880
41	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	6,00	189.288	1.135.728
42	Alimentacion de circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	836.584	1.573.168
43	Alimentacion de TG a red existente	Boc.	1,00	1.040.254	1.040.254
44	Colocación de pantalla acrilica con focos led de 30 Watts	und.	6,00	274.704	1.648.224
45	Colocación de porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	und.	2,00	159.967	319.934
46	Colocación de pizarrones Acrilicos	Ud.	1,00	1.642.506	1.642.506
47	Limpieza periodica y final de obra	Gl.	1,00	1.314.005	1.314.005
48	Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	1.429.796	1.429.796
49	Limpieza y preparación del terreno	M²	63,70	7.117	453.353
50	Replanteo y marcacion	M²	63,70	7.665	488.261

ESC. BAS. 6114 Y COL. NACIONAL SANTA LIBRADA. BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE CHAPA CON NUCLEO DE ISOPOR

51	Vallado de Obras 1,80m de altura	M ²	25,00	80.823	2.020.575
52	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M ³	14,00	597.873	8.370.222
53	Dados de H°A° para pilares de galería	Und	3,00	416.101	1.248.303
54	Encadenado inferior y superior de H° A°	ML	50,40	427.052	21.523.421
55	Viga de galería 13 x 27	ML	7,40	427.052	3.160.185
56	Loseta sobre aberturas	Und.	1,00	821.253	821.253
57	Mampostería de nivelación 0,45 cms.	M2	6,58	370.112	2.435.337
58	Mampostería de nivelación 0,30 cms.	M ²	13,71	267.948	3.673.567
59	Relleno y apisonado de interiores	M ³	34,36	142.351	4.891.180
60	Aislación horizontal de paredes	MI	24,00	37.230	893.520
61	Mampostería de 0,15 para revocar	M ²	3,40	163.580	556.172
62	Mampostería de 0,30 visto una cara interior de ladrillos prensados para revocar	M2	34,50	341.410	11.778.645
63	Mampostería de 0,30 para revocar	M2	13,50	333.976	4.508.676
64	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,30	177.831	6.099.603
65	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	16,00	35.587	569.392
66	Pilar de mampostería según detalle con ladrillos prensados	MI	6,60	531.077	3.505.108
67	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metálica interior blanco exterior color natural	M2	90,50	542.027	49.053.444
68	Revoque De paredes interior, ext. a una capa	M ²	64,30	73.218	4.707.917
69	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	21,60	85.410	1.844.856
70	Contrapiso de H° de cascotes	M ²	58,00	65.054	3.773.132
71	Carpeta de nivelación	M2	58,00	42.595	2.470.510
72	Provisión y colocación de piso cerámico P14 antideslizante	M2	58,00	157.418	9.130.244
73	Provisión y colocación de piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M ²	11,90	178.935	2.129.327
74	Zocalo cerámico	MI	36,20	39.201	1.419.076
75	Rampa de acceso de 10 % pendiente	Und	1,00	2.322.324	2.322.324
76	Provisión y colocación de rejías metálicas para ventanas 1,50 x 1,20 según diseño	Und	4,00	930.754	3.723.016
77	Provisión y colocación de ventana de vidrios templados de 8 mm con perfilera de aluminio 1,50 x 1,20	Und	4,00	2.075.033	8.300.132
78	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,20 X 2,10	Und	1,00	1.916.258	1.916.258
79	Pintura de paredes al latex	M ²	64,30	53.174	3.419.088
80	Pintura de ladrillo vistos con silicona	M ²	80,70	38.325	3.092.828

81	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M ²	5,04	46.975	236.754
82	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,00	54.197	1.246.531
83	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	4.161.016	4.161.016
84	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23,00	148.382	3.412.786
85	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	ud.	1,00	641.058	641.058
86	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	ud.	1,00	655.158	655.158
87	Alimentacion de circuito de luces	Boc.	10,00	189.288	1.892.880
88	Alimentacion de circuito de tomas	Boc.	6,00	189.288	1.135.728
89	Alimentacion de circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	836.584	1.673.168
90	Alimentacion de TG a red existente	Boc.	1,00	1.040.254	1.040.254
91	Colocación de pantalla acrílica con focos led de 30 Watts	und.	6,00	274.704	1.648.224
92	Colocación de porta lámparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	und.	2,00	159.967	319.934
93	Colocación de pizarrones Acrilicos	Ud.	1,00	1.642.506	1.642.506
94	Limpieza periodica y final de obra	Gl.	1,00	1.314.005	1.314.005
TOTAL				393.499.826	393.499.826

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic Pablo Pitis
 Jefe de Gabinete
 Dpto. de Transporte y Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dr. Carlos Quintana
 Org. M.O.F.C. N° 3303
 Director de Obras, Serv. y Proyectos