


**Municipalidad de Nueva Colombia**  
**Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia**  
**E-mail.: uoc\_nuevacolombia@hotmail.com**  
**Cordillera – Paraguay**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Menor Cuantía Nacional (MCN) N° 25/2025 " Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Ancho 6,00M B° San Cayetano Tramo III" ID N° 475.115**

				EMMANUEL INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.675.000	1.675.000
2	Poda, tala y destronque de árbol seco	un	2,00	916.660	1.833.320
3	Marcación y replanteo	m2	2.000,00	2.480	4.960.000
4	Perfilado para caja de empedrado y limpieza de terreno (hora máquina)	H/M	10,00	506.600	5.066.000
5	Colocación de piedra existente con compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	2.000,00	44.900	89.800.000
6	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para contención transversal	m3	3,00	564.600	1.693.800
7	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	672,00	116.600	78.355.200
8	Relleno y compactación posterior al cordón	m3	30,00	103.300	3.099.000
9	Badén de HºAº de 15cm de espesor, varillas de diámetro 10mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	4,80	2.732.800	13.117.440
<b>Zona canal a cielo abierto</b>					-
10	Desmonte de empedrado	m2	16,00	58.300	932.800
11	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	50,00	64.100	3.205.000
12	Badén de HºAº de 15cm de espesor, varillas de diámetro 10mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	2,40	2.732.800	6.558.720
13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.830.000	1.830.000
					<b>212.126.280</b>



  
 Sr. M<sup>te</sup> del Carmen Romero Resquin  
 Responsable UOC  
 Municipalidad de Nueva Colombia