



Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 - 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

GRUPO 1 – LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 03/2025 – CAMBIO DE TECHO DE 2 AULAS Y SALÓN MULTIUSO EN PLANTA ALTA DE LA ESC. BÁS. N° 2133 NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE YPACARAÍ, CON ID N° 474.852

						Luceroti S.A.	
N° de Item	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	UN	1	N/A	NACIONAL	1.800.000	1.800.000
2	Demolición de techo de tejas y tejuelones y tirantes de madera de 2" x 6" en planta alta	M2	194,51	N/A	NACIONAL	55.000	10.698.050
3	Desmonte de viga de madera de 4" x 8"	GL	1	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000
4	Desmonte de instalación eléctrica	GL	1	N/A	NACIONAL	2.500.000	2.500.000
5	Desmonte de ventilador existente	UN	6	N/A	NACIONAL	300.000	1.800.000
6	Encadenado de H° A° de 13 x 30 cm sobre pared existente	ML	73,20	N/A	NACIONAL	280.000	20.496.000
7	Pared de 0,15 m de ladrillo común en planta alta	M2	83,52	N/A	NACIONAL	130.000	10.857.600
8	Viga metálica de perfil metálico	ML	27,73	N/A	NACIONAL	350.300	9.713.819
9	Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica	M2	175,25	N/A	NACIONAL	550.000	96.387.500
10	Boca de luz	UN	30	N/A	NACIONAL	260.000	7.800.000
11	Boca de tomacorrientes	UN	30	N/A	NACIONAL	260.000	7.800.000
12	Boca de ventilador de techo	UN	6	N/A	NACIONAL	238.500	1.431.000
13	Ventiladores de techo	UN	6	WAHSON	CHINA	800.000	4.800.000
14	Instalación de artefactos de iluminación	UN	16	N/A	NACIONAL	300.000	4.800.000
15	Aislación horizontal a- De paredes y terminación de revoque	M2	146,25	N/A	NACIONAL	65.000	9.506.250



Arq. Atilio Raúl Silva E.
Encargado de U.O.C.



Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 - 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

16	Revoque de pared a 2 capas	M2	167	N/A	NACIONAL	63.000	10.521.000	
17	Pintura al agua	M2	498	N/A	NACIONAL	35.000	17.430.000	
18	Canaleta de chapa N° 22 y caño de bajada de caños de PVC de 100 mm	ML	44	N/A	NACIONAL	250.000	11.000.000	
19	Pintura de aberturas metálicas con sintético	ML	44	N/A	NACIONAL	41.000	1.804.000	
20	Pintura de aberturas de madera	GL	1	N/A	NACIONAL	4.200.000	4.200.000	
21	Pintura de baranda metálica	M2	43	N/A	NACIONAL	40.000	1.720.000	
22	Limpieza final	GL	1	N/A	NACIONAL	1.800.000	1.800.000	
TOTAL								241.365.219



Atilio Raúl Silva E.
Arq. Atilio Raúl Silva E.
Encargado de U.O.C.