

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 08/2025 “ CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL ID N° 470810”

ANEXO B-02-08

LOTE 1 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESC. BAS. N° 2899, 15 DE MAYO				BRAMANTE S.A		CONSORCIO ITAIPU	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares						
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,70	15.000	1.225.500	15.000	1.225.500
3	Replanteo y marcación	m2	81,70	15.000	1.225.500	14.000	1.143.800
4	Excavación manual	m3	8,50	190.000	1.615.000	188.000	1.598.000
5	Zapata de H° A°	m3	2,80	3.000.000	8.400.000	3.000.000	8.400.000
6	Columna de H° A°	m3	2,88	3.000.000	8.640.000	3.000.000	8.640.000



7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	3,48	3.000.000	10.440.000	3.000.000	10.440.000
8	Mampostería de nivelación	m2	18,00	224.000	4.032.000	222.000	3.996.000
9	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	24,51	190.000	4.656.900	190.000	4.656.900
10	Aislación horizontal asfáltica	ml	27,40	55.000	1.507.000	55.000	1.507.000
11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujero	m2	77,00	140.000	10.780.000	140.000	10.780.000
12	Revoque exterior e interior	m2	154,00	57.500	8.855.000	57.500	8.855.000
13	Cabreada metálica	ml	29,70	250.000	7.425.000	250.000	7.425.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m2	85,00	235.000	19.975.000	235.000	19.975.000
15	Cumbrera	ml	8,70	110.000	957.000	110.000	957.000
16	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	ml	19,50	100.000	1.950.000	100.000	1.950.000
17	Canaletas metálica chapa 27	ml	17,00	90.000	1.530.000	90.000	1.530.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	ml	13,20	90.000	1.188.000	90.000	1.188.000
19	Contrapiso de H°	m2	60,00	60.000	3.600.000	60.000	3.600.000
20	Carpeta de nivelación	m2	60,00	50.000	3.000.000	50.000	3.000.000
21	Cerámica de alto trafico	m2	60,00	115.000	6.900.000	115.000	6.900.000




22	Zócalo cerámico	ml	35,30	37.500	1.323.750	37.500	1.323.750
23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de	m2	29,00	135.000	3.915.000	135.000	3.915.000
24	Rampa de hormigón	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000
25	Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	2,00	2.450.000	4.900.000	2.450.000	4.900.000
27	ventana metálica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000
28	Ventana de vidrio templado de 8 mm	m2	3,60	850.000	3.060.000	850.000	3.060.000
29	Reja metálica pintada	m2	3,60	420.000	1.512.000	420.000	1.512.000
30	Pintura interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	154,00	58.000	8.932.000	58.000	8.932.000
31	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	11,88	40.000	475.200	40.000	475.200
32	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	m2	30,20	45.000	1.359.000	45.000	1.359.000

33	Montaje del tablero principal	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
34	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
37	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
38	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
39	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
40	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

41	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.420.000	1.420.000
42	Azulejo	m2	22,00	110.000	2.420.000	110.000	2.420.000
43	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.850.000	2.850.000	2.950.000	2.950.000
Monto Total					163.848.850		163.684.150

ANEXO B-02-08

LOTE 2 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESC. BAS. N° 3179, 29 DE SEPTIEMBRE				BRAMANTE S.A		CONSORCIO ITAIPU	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares						
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,70	15.000	1.225.500	15.000	1.225.500
3	Replanteo y marcación	m2	81,70	15.000	1.225.500	14.000	1.143.800
4	Excavación manual	m3	8,50	190.000	1.615.000	188.000	1.598.000
5	Zapata de H° A°	m3	2,80	3.000.000	8.400.000	3.000.000	8.400.000
6	Columna de H° A°	m3	2,88	3.000.000	8.640.000	3.000.000	8.640.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	3,48	3.000.000	10.440.000	3.000.000	10.440.000



8	Mampostería de nivelación	m2	18,00	224.000	4.032.000	222.000	3.996.000
9	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	24,51	190.000	4.656.900	190.000	4.656.900
10	Aislación horizontal asfáltica	ml	27,40	55.000	1.507.000	55.000	1.507.000
11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujero	m2	77,00	140.000	10.780.000	140.000	10.780.000
12	Revoque exterior e interior	m2	154,00	57.500	8.855.000	57.500	8.855.000
13	Cabreada metálica	ml	29,70	250.000	7.425.000	250.000	7.425.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m2	85,00	235.000	19.975.000	235.000	19.975.000
15	Cumbrera	ml	8,70	110.000	957.000	110.000	957.000
16	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	ml	19,50	100.000	1.950.000	100.000	1.950.000
17	Canaletas metálica chapa 27	ml	17,00	90.000	1.530.000	90.000	1.530.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	ml	13,20	90.000	1.188.000	90.000	1.188.000
19	Contrapiso de H°	m2	60,00	60.000	3.600.000	60.000	3.600.000
20	Carpeta de nivelación	m2	60,00	50.000	3.000.000	50.000	3.000.000
21	Cerámica de alto trafico	m2	60,00	115.000	6.900.000	115.000	6.900.000
22	Zócalo cerámico	ml	35,30	37.500	1.323.750	37.500	1.323.750



23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y cantonera revocada	m2	29,00	135.000	3.915.000	135.000	3.915.000
24	Rampa de hormigón	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000
25	Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	2,00	2.450.000	4.900.000	2.450.000	4.900.000
27	ventana metalica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000
28	Ventana de vidrio templado de 8 mm	m2	3,60	850.000	3.060.000	850.000	3.060.000
29	Reja metálica pintada	m2	3,60	420.000	1.512.000	420.000	1.512.000
30	Pintura interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	154,00	58.000	8.932.000	58.000	8.932.000
31	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	11,88	40.000	475.200	40.000	475.200
32	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	m2	30,20	45.000	1.359.000	45.000	1.359.000



33	Montaje del tablero principal	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
34	Instalación Eléctrica (Cablearía de 2 mm y 4 mm para artefactos)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
37	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
38	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
39	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
40	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.420.000	1.420.000



42	Azulejo	m2	22,00	110.000	2.420.000	110.000	2.420.000
43	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.850.000	2.850.000	2.950.000	2.950.000
Monto Total					163.848.850		163.684.150

ANEXO B-02-08

LOTE 4 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESC. BAS. N° 7787 SAN PEDRO				BRAMANTE S.A		CONSORCIO ITAIPU	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares						
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,70	15.000	1.225.500	15.000	1.225.500
3	Replanteo y marcación	m2	81,70	15.000	1.225.500	14.000	1.143.800
4	Excavación manual	m3	8,50	190.000	1.615.000	188.000	1.598.000
5	Zapata de H° A°	m3	2,80	3.000.000	8.400.000	3.000.000	8.400.000
6	Columna de H° A°	m3	2,88	3.000.000	8.640.000	3.000.000	8.640.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	3,48	3.000.000	10.440.000	3.000.000	10.440.000
8	Mampostería de nivelación	m2	18,00	224.000	4.032.000	222.000	3.996.000
9	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	24,51	190.000	4.656.900	190.000	4.656.900
10	Aislación horizontal asfáltica	ml	27,40	55.000	1.507.000	55.000	1.507.000



11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujero	m2	77,00	140.000	10.780.000	140.000	10.780.000
12	Revoque exterior e interior	m2	154,00	57.500	8.855.000	57.500	8.855.000
13	Cabreada metálica	ml	29,70	250.000	7.425.000	250.000	7.425.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m2	85,00	235.000	19.975.000	235.000	19.975.000
15	Cumbrera	ml	8,70	110.000	957.000	110.000	957.000
16	Babetas de terminación con chapa galvanizada N° 24	ml	19,50	100.000	1.950.000	100.000	1.950.000
17	Canaletas metálica chapa 27	ml	17,00	90.000	1.530.000	90.000	1.530.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	ml	13,20	90.000	1.188.000	90.000	1.188.000
19	Contrapiso de H°	m2	60,00	60.000	3.600.000	60.000	3.600.000
20	Carpeta de nivelación	m2	60,00	50.000	3.000.000	50.000	3.000.000
21	Cerámica de alto tráfico	m2	60,00	115.000	6.900.000	115.000	6.900.000
22	Zócalo cerámico	ml	35,30	37.500	1.323.750	37.500	1.323.750
23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y cantonera revocada	m2	29,00	135.000	3.915.000	135.000	3.915.000
24	Rampa de hormigón	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000



25	Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marco y cerradura	un	2,00	2.450.000	4.900.000	2.450.000	4.900.000
27	ventana metalica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	un	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000
28	Ventana de vidrio templado de 8 mm	m2	3,60	850.000	3.060.000	850.000	3.060.000
29	Reja metálica pintada	m2	3,60	420.000	1.512.000	420.000	1.512.000
30	Pintura interior con sellador, enduido acrílico	m2	154,00	58.000	8.932.000	58.000	8.932.000
31	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	11,88	40.000	475.200	40.000	475.200
32	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	m2	30,20	45.000	1.359.000	45.000	1.359.000
33	Montaje del tablero principal	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000



34	Instalación Eléctrica (Cablearía de 2 mm y 4 mm para artefactos)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
37	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
38	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	gl	1,00	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
39	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
40	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifón, sopapa metálica y	un	1,00	1.450.000	1.450.000	1.420.000	1.420.000

42	Azulejo	m2	22,00	110.000	2.420.000	110.000	2.420.000
43	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.850.000	2.850.000	2.950.000	2.950.000
Monto Total					163.848.850		163.684.150


LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC