



ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	1-GREGOR DAVID CAMPUZANO F.		2-MONTSERRAT BELEN AMARILLA QUINTANA	
				PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TRAMO 1 ZONA Capilla San Ramón - Replanteo y marcación	m2	3.010,00	1.577	4.746.770	1.380	4.153.424
2	Cartel de obra	un	1.00	1.406.789	1.406.789	1.230.940	1.230.940
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.204,00	13.092	15.762.768	11.456	13.792.422
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.010,00	68.607	206.507.070	60.031	180.693.686
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	860,00	36.902	31.735.720	32.289	27.768.755
6	Relleno posterior al cordón	m3	64,50	90.852	5.859.954	79.496	5.127.460
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.010,00	1.932	5.815.320	1.691	5.088.405
8	TRAMO2 Calle paralela al Club 13 TUYUTI - Replanteo y marcación	m2	1.500,00	1.577	2.365.500	1.380	2.069.813
9	Cartel de obra	un	1,00	1.406.789	1.406.789	1.230.940	1.230.940



[Handwritten signature]

10	Perfilado para caja de empedrado	m3	100,00	13.092	1.309.200	11.456	1.145.550
11	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.500,00	68.607	102.910.500	60.031	90.046.688
12	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	500,00	36.902	18.451.000	32.289	16.144.625
13	Relleno posterior al cordón	m3	37,50	90.852	3.406.950	79.496	2.981.081
14	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.500,00	1.932	2.898.000	1.691	2.535.750
15	TRAMO 3 Continuación Calle 8 de octubre-Barrio Espiritu Santo - Replanteo y marcación	m2	1.250,00	1.577	1.971.250	1.380	1.724.844
16	Cartel de obra	un	1,00	1.406.789	1.406.789	1.230.940	1.230.940
17	Perfilado para caja de empedrado	m3	500,00	13.092	6.546.000	11.456	5.727.750
18	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.250,00	68.607	85.758.750	60.031	75.038.906
19	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	500,00	36.902	18.451.000	32.289	16.144.625
20	Relleno posterior al cordón	m3	37,50	90.852	3.406.950	79.496	2.981.081
21	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.250,00	1.932	2.415.000	1.691	2.113.125
	Total:				524.538.069		458.970.810



LIC. KAREN ESCOBAR
RESPONSABLE DE LA UOC

Karen Escobar