



		Cuadro Comparativo de Ofertas			JOSÉ RODRIGO GIMÉNEZ VELÁZQUEZ				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Presen- tación	Proce- dencia	Precio Unitario	Precio Total	CEPN N°
1	82101502-004	TRABAJOS PRELIMINARES Y CARTEL DE OBRA. 1,50 x 1,20	GL	1,00	Evento	Nacional	825.104	825.104	209.480
2	72131601-9974	REPLANTEO Y MARCACIÓN.	M2	219,00	Evento	Nacional	4.941	1.082.079	209.480
3	73121602-007	REMOCIÓN DE COLUMNA DE H"A" tipo ANDE (INCLUYE TRASLADO Y DESMONTAJE DE TODA LA PARTE ELÉCTRICA EXISTENTE).	Unidad	4,00	Evento	Nacional	460.932	1.843.728	209.480
4	72141511-001	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE ZAPATAS Y ENCADENADO INFERIOR.	M3	58,00	Evento	Nacional	71.605	4.153.090	209.480
5	72102209-9995	ZAPATAS DE FUNDACIÓN DE H" A" (1.20 x 1.20 x 0.30). CON FUSTE	M3	19,11	Evento	Nacional	2.021.187	38.624.884	209.480
6	72131601-015	PILAR/COLUMNA DE H" A" (0.35 x 0.25).	M3	14,90	Evento	Nacional	2.059.984	30.693.762	209.480
7	72131601-004	VIGA INFERIOR DE H" A" (0.35 x 0.25).	M3	14,70	Evento	Nacional	2.289.090	33.649.623	209.480
8	72131601-004	VIGA SUPERIOR DE H" A" (0.25 x 0.35).	M3	14,70	Evento	Nacional	2.395.970	35.220.759	209.480
9	72131601-004	VIGA DE H" A" PARA ASIENTOS DE GRADAS. (0.25 x 0.35).	M3	4,55	Evento	Nacional	2.242.051	10.201.332	209.480
10	72131601-9972	LOSA DE H" A" PARA ASIENTOS DE GRADAS.	M3	32,62	Evento	Nacional	2.228.415	72.690.897	209.480
11	72131601-004	ESCALERA DE H" A" PARA ACCESO A LAS GRADAS.	Unidad	2,00	Evento	Nacional	2.600.092	5.200.184	209.480
12	72101607-007	MURO DE 0.15 MTS DE LADRILLO COMUN P/NIVEL.	M2	35,00	Evento	Nacional	145.450	5.090.750	209.480
13	72131601-006	AISLACIÓN DE MUROS DE NIVELACIÓN	ML	116,00	Evento	Nacional	58.621	6.800.036	209.480
14	72101607-007	MAMPOSTERIA DE 0.15 MTS DE LADRILLOS HUECO	M2	598,00	Evento	Nacional	89.199	53.341.002	209.480
15	72101607-007	CERCO DE 0.15 MTS DE LADRILLO COMUN	M2	56,00	Evento	Nacional	83.927	4.699.912	209.480
16	72131601-005	DINTEL EN ABERTURAS Y ENVARILLADO Ø 8MM	ML	8,00	Evento	Nacional	138.684	1.109.472	209.480
17	72101607-006	REVOQUE INTERIOR	M2	430,00	Evento	Nacional	36.511	15.699.730	209.480
18	72101607-006	REVOQUE EXTERIOR CON UNA CAPA DE HIDROFUGO	M2	497,00	Evento	Nacional	36.511	18.145.967	209.480
19	72131601-009	CONTRAPISO DE H" DE CASCOTE S/ TERRENO NATURAL ESP=0.10 MTS. DOSIFIC 1/4 1.4.6	M2	343,00	Evento	Nacional	50.900	17.458.700	209.480
20	72131601-009	CARPETA DE CEMENTO PARA PISO CON HIDROFUGO. DOSIF. 1:1/4:6 ESPESOR: 2.5 CM	M2	343,00	Evento	Nacional	34.124	11.704.532	209.480
21	72102905-001	RELLENO DE CAMINERO CON TRITURADA ENTRE LAS GRADAS Y CANCHA	M2	60,00	Evento	Nacional	95.099	5.705.940	209.480
22	72131701-023	GUARDA OBRA DE CANTO RODADO CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN	M2	122,35	Evento	Nacional	87.447	10.699.140	209.480
23	72131601-010	PUERTA TABLERO (1.00 x 2.10) - PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA	Unidad	4,00	Evento	Nacional	408.005	1.632.020	209.480
24	72102602-004	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO	M2	8,00	Evento	Nacional	695.172	5.561.376	209.480
25	73121602-004	PROVISION DE REJA METALICAS VENTANAS	M2	9,60	Evento	Nacional	276.899	2.658.230	209.480
26	72131701-019	BARANDA DE PROTECCION PERIMETRO SOBRE GRADAS Y ACCESO	ML	54,00	Evento	Nacional	290.002	15.660.108	209.480
27	72152402-001	PUERTA DE CHAPA METALICA DOBLE (2.00 x 3.00) HOJA D=18, CON MARCO Y CERRADURAS	Unidad	4,00	Evento	Nacional	910.213	3.640.852	209.480
28	72131601-012	PINTURA LATEX ACRILICOS INTERIOR Y EXTERIOR BASE SELLADOR Y PINTURA A DOS MANOS DE MUROS	M2	897,60	Evento	Nacional	35.558	31.916.861	209.480
29	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA GENERAL	GL	1,00	Evento	Nacional	3.089.981	3.089.981	209.480
30	72102209-9996	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS DE DRENAJES ENTRE GRADAS Y CANCHA.	ML	50,00	Evento	Nacional	114.947	5.747.350	209.480
31	72102401-001	PINTURA IMPERMEABILIZANTE FIBRADO DE GRADAS.	GL	360,00	Evento	Nacional	40.489	14.576.040	209.480
32	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE RESIDUOS FINAL	GL	1,00	Evento	Nacional	554.189	554.189	209.480
		TOTAL						469.677.630	



Lic Gladys López Aguilar
Encargada de UOC