



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°23/2025 "REFACCION DE 4 DE AULAS, OFICINA Y DIRECCION" EN LA ESC. BASICA N°2517 CAPITAN DOMINGO ORTIZ -LLAMADO PLURIANUAL, CON ID N°474.853.				CONSTRUCTORA ITAPUA MULTISERVICIOS	
N°	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UN	CANT.	Precio U.	Precio T.
1	REPLANTEO Y MARCACION.	M2	281,26	9.057	2.547.372
2	CARTEL DE OBRA.	UN	1,00	1.800.139	1.800.139
3	VALLADO DE OBRA.	GL	1,00	4.096.159	4.096.159
4	DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA.	GL	1,00	1.481.389	1.481.389
5	DESMONTE Y RETIRO DE TECHO DE TEJAS Y CIELORRASO, CONSERVAR TIRANTES DE MADERA.	GL	280,30	20.499	5.745.870
6	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICO DE 4CM PRE-PINTADO COLOR CERÁMICO SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE. INCLUYE PINTURA AL SINTETICO. (PREVER 30% DE TIRANTES NUEVOS)	M2	340,70	349.195	118.970.737
7	CANALETA DE CHAPA N° 26 DESARROLLO 40 CM, CON PINTURA SINTETICA.	ML	71,00	107.299	7.618.229
8	BAJADA DE DESAGUE PLUVIAL CON CHAPA NRO. 26.	ML	36,00	96.091	3.459.276
9	CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA CON PINTURA SINTETICA.	ML	18,80	94.662	1.779.646
10	PROVISION Y COLOCACION DE CUMBRERAS.	ML	35,50	83.686	2.970.853
REPARACION DE AULAS (SECTOR 1)					-
11	COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (PISO SOBRE PISO). INCLUYE REGULARIZACION DE BASE.	M2	211,50	131.163	27.740.975
12	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO DE 8CM.	ML	126,20	30.468	3.845.062
13	COLOCACION DE ZOCALO DE REVOQUE 30 CM.	M2	7,20	50.939	366.761
14	PUERTAS METALICAS DE CHAPA DOBLADA (0,90x2,10) INCLUYE HERRAJES.	UN.	4,00	1.225.017	4.900.068
15	PROVISION, COLOCACION DE VIDRIOS DOBLES DE 4MM COLOCADOS CON SILICONA EN MARCOS DE VENTANAS EXISTENTES. (INCLUYE RETIRO Y CAMBIO COMPLETO)	M2	27,60	191.286	5.279.494
16	PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES REVOCADAS AL LATEX ACRILICO.	M2	242,50	30.337	7.356.723
17	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS COLOR CERAMICO.	M2	82,20	31.218	2.566.120
18	PINTURA DE ABERTURA METÁLICA CON SINTÉTICO, INCLUYE REJAS.	M2	38,00	31.218	1.186.284
19	PINTURA DE TIRANTES DE MADERA.	GL	1,00	3.324.693	3.324.693
20	REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA.-	GL	1,00	7.555.556	7.555.556
21	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE TABLERO ELECTRICO.	UN	1,00	654.667	654.667
22	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS, PUNTOS Y TOMAS.	UN	28,00	36.546	1.023.288
23	ARTEFACTOS LUMINICOS LED DE 60 W CON CAMPANA ACRILICA.	UN	16,00	615.860	9.853.760
24	ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W GALERIA.	UN	3,00	219.449	658.347
25	ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W CON FAROL P/ EXTERIOR.	UN	2,00	229.461	458.922
26	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO DE 56".	UN	16,00	954.290	15.268.640
27	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN ACRILICO DE 3,40 X 1,20.	UN	4,00	1.843.524	7.374.096
REPARACION DE OFICINA SECTOR 2					-



Nancy E. Vigo
Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

28	COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (PISO SOBRE PISO). INCLUYE REGULARIZACION DE BASE.	M2	26,35	137.767	3.630.160
29	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO DE 8CM.	ML	20,95	35.272	738.948
30	COLOCACION DE ZOCALO DE REVOQUE 30 CM.	M2	1,18	50.939	60.108
31	PUERTAS METALICAS DE CHAPA DOBLADA (0,90x2,10) INCLUYE HERRAJES.	UN	1,00	1.225.017	1.225.017
32	PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES REVOCADAS AL LATEX ACRILICO.	M2	55,21	30.337	1.674.906
33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS COLOR CERAMICO.	M2	14,20	30.552	433.838
34	PINTURA DE ABERTURA METÁLICA CON SINTÉTICO, INCLUYE REJAS.	M2	1,90	31.218	59.314
35	PINTURA DE TIRANTES DE MADERA.	GL	1,00	520.620	520.620
36	REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA.-	UN	1,00	1.788.889	1.788.889
37	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS, PUNTOS Y TOMAS.	UN	2,00	36.546	73.092
38	ARTEFACTOS LUMINICOS LED DE 60 W CON CAMPANA ACRILICA.	UN	1,00	615.860	615.860
39	ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W GALERIA.	UN	1,00	219.449	219.449
40	ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W CON FAROL P/ EXTERIOR.	UN	1,00	229.461	229.461
	REPARACION DE DIRECCION (SECTOR 3)				-
41	COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (PISO SOBRE PISO). INCLUYE REGULARIZACION DE BASE.	M2	27,70	131.163	3.633.215
42	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO DE 8CM.	ML	20,95	33.556	702.998
43	COLOCACION DE ZOCALO DE REVOQUE 30 CM.	M2	1,56	50.939	79.465
44	PUERTAS METALICAS DE CHAPA DOBLADA (0,90x2,10) INCLUYE HERRAJES.	UN	1,00	925.017	925.017
45	PROVISION, COLOCACION DE VIDRIOS DOBLES DE 4MM COLOCADOS CON SILICONA EN MARCOS DE VENTANAS EXISTENTES. (INCLUYE RETIRO Y CAMBIO COMPLETO)	M2	4,60	191.286	879.916
46	PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES REVOCADAS AL LATEX ACRILICO.	M2	74,81	30.337	2.269.511
47	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS COLOR CERAMICO.	M2	9,70	31.218	302.815
48	PINTURA DE ABERTURA METÁLICA CON SINTÉTICO, INCLUYE REJAS.	M2	3,40	31.218	106.141
49	PINTURA DE TIRANTES DE MADERA.	GL	1,00	770.620	770.620
50	REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA.-	GL	1,00	2.122.222	2.122.222
51	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS, PUNTOS Y TOMAS.	UN	3,00	36.546	109.638
52	ARTEFACTOS LUMINICOS LED DE 60 W CON CAMPANA ACRILICA.	UN	1,00	615.860	615.860
53	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.	GL	1,00	1.900.159	1.900.159
	TOTAL				275.570.362




Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.