



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Ítem	Descripción	Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala				Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	
<b>GRUPO Construcción de cocina - comedor y depósito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fátima</b>						
1	Cartel de Obras	N/A	Paraguay	1,00	1.325.000	1.325.000
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	Paraguay	93,80	7.000	656.600
3	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	93,80	5.000	469.000
4	Excavación y carga de cemento con PBC.	N/A	Paraguay	10,73	480.000	5.150.400
5	Zapatillas de H° A°	N/A	Paraguay	0,65	2.430.562	1.579.865
6	Pilares de H° A°	N/A	Paraguay	0,85	2.947.614	2.505.472
7	Viga cumbreira de galería y dado de H° A°	N/A	Paraguay	1,21	2.950.894	3.570.582
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	Paraguay	3,06	2.531.118	7.745.221
9	Muros de nivelación de 0.30 cm	N/A	Paraguay	20,78	230.580	4.791.452
10	Relleno y apisonado de interiores	N/A	Paraguay	23,44	115.225	2.700.874
11	Aislación asfáltica de paredes	N/A	Paraguay	7,63	49.900	380.737
12	Muros de elevación de 0,15 para revocar	N/A	Paraguay	46,04	121.000	5.570.840
13	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	Paraguay	97,23	139.000	13.514.970
14	Envarillado bajo aberturas 2 ∅ 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	Paraguay	22,00	35.000	770.000
15	Pilares de 0,38x0,38 visto p/ corredor	N/A	Paraguay	8,64	295.000	2.548.800
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H A de 2" x 6" con listón de boca	N/A	Paraguay	121,00	365.783	44.259.743
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	Paraguay	176,02	45.664	8.037.777
18	Revoque de Viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	N/A	Paraguay	37,44	48.793	1.826.810





19	Revoque de Pilares de H° A°	N/A	Paraguay	7,00	45.664	319.648
20	Revoque moldura lineal en balancines	N/A	Paraguay	49,00	43.465	2.129.785
21	Contrapiso de H A de cascos	N/A	Paraguay	87,28	62.000	5.411.360
22	Carpeta de nivelacion	N/A	Paraguay	87,28	38.000	3.316.640
23	Piso ceramico	N/A	Paraguay	87,28	118.580	10.349.662
24	Zocalo ceramico	N/A	Paraguay	53,90	58.465	3.151.264
25	Aberturas de madera puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa	N/A	Paraguay	2,00	1.320.000	2.640.000
26	Abertura metalica ventanas tipo balancines	N/A	Paraguay	17,85	455.850	8.136.923
27	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	N/A	Paraguay	1,00	1.985.140	1.985.140
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	Paraguay	44,80	46.465	2.081.632
29	Pintura de paredes revocadas al latex	N/A	Paraguay	176,02	35.150	6.187.103
30	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	N/A	Paraguay	13,13	28.500	374.205
31	Pintura de viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex	N/A	Paraguay	37,44	38.500	1.441.440
32	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	N/A	Paraguay	17,85	35.550	634.568
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz animoho incoloro	N/A	Paraguay	97,19	28.500	2.769.915
34	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	Paraguay	102,87	35.000	3.600.450
35	Pintura de tirantes y liston de boca de H A al latex	N/A	Paraguay	79,80	28.500	2.274.300
36	Pintura de Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	N/A	Paraguay	37,80	30.000	1.134.000
37	Revestido de azulejos	N/A	Paraguay	6,10	114.580	698.938
38	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	Paraguay	17,85	218.875	3.906.919
39	Capitel de pilares	N/A	Paraguay	4,00	194.850	779.400
40	Rampa	N/A	Paraguay	1,00	1.050.875	1.050.875
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	Paraguay	43,00	135.580	5.829.940
42	Canaleta y cano de bajada N° 26 - desarrollo 40	N/A	Paraguay	37,80	158.650	5.996.970
43	Instalacion del tablero TS10 de 15A AG	N/A	Paraguay	8,00	123.589	988.712
44	Instalacion de comando de ventiladores TCV	N/A	Paraguay	6,00	123.589	741.534
45	Alimentacion de circuito de luces	N/A	Paraguay	8,00	129.834	1.038.672
46	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	Paraguay	12,00	129.834	1.558.008
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	N/A	Paraguay	6,00	129.834	779.004
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Led	N/A	Paraguay	6,00	210.580	1.263.480
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	N/A	Paraguay	3,00	117.946	353.838
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocelula en galeria	N/A	Paraguay	3,00	145.855	437.565
51	Tablero TS10 de 10AG con barra de fase y neutro	N/A	Paraguay	1,00	546.758	546.758
52	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	Paraguay	1,00	169.850	169.850
53	Instalacion de Ventilador de techo de 56"	N/A	Paraguay	5,00	582.827	2.914.135
54	Instalacion de agua corriente para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	851.922	851.922
55	Instalacion de desagüe cloacal para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	450.550	450.550
56	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	N/A	Paraguay	1,00	935.645	935.645
57	Registro 40x40 cm	N/A	Paraguay	1,00	310.500	310.500
58	Camara septica, pozo absorbente y conexion al registro	N/A	Paraguay	1,00	6.585.950	6.585.950
59	Limpieza final de obra	N/A	Paraguay	1,00	1.750.000	1.750.000
<b>TOTAL GRUPO I</b>						<b>205.281.342</b>

**GRUPO 2 Construcción de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero**

1	Cartel de Obras	N/A	Paraguay	1,00	1.325.000	1.325.000
2	Limpieza y preparacion del terreno	N/A	Paraguay	93,80	7.000	656.600
3	Replanteo y marcacion de obra	N/A	Paraguay	93,80	5.000	469.000
4	Excavacion y carga de cimientto con PBC.	N/A	Paraguay	10,73	480.000	5.150.400
5	Zapatatas de H° A°	N/A	Paraguay	0,65	2.430.562	1.579.865
6	Pilares de H° A°	N/A	Paraguay	0,85	2.947.614	2.505.472
7	Viga cumbreira de galeria y dado de H° A°	N/A	Paraguay	1,21	2.950.894	3.570.582
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	Paraguay	3,06	2.531.118	7.745.221
9	Muros de nivclacion de 0,30 cm	N/A	Paraguay	20,78	230.580	4.791.452
10	Relleno y apisonado de interiores	N/A	Paraguay	23,44	115.225	2.700.874
11	Aislacion asfaltica de paredes	N/A	Paraguay	7,63	49.900	380.737
12	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	N/A	Paraguay	46,04	121.000	5.570.840
13	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	Paraguay	97,23	139.000	13.514.970
14	Envarillado bajo aberturas 2 U 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	Paraguay	22,00	35.000	770.000
15	Pilares de 0,38x0,38 visto p/ corredor	N/A	Paraguay	8,64	295.000	2.548.800
16	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H A de 2" x 6" con liston de boca	N/A	Paraguay	121,00	365.783	44.259.743
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	Paraguay	176,02	45.664	8.037.777
18	Revoque de Viga cumbreira, galeria y encadenado de H° A°	N/A	Paraguay	37,44	48.793	1.826.810
19	Revoque de Pilares de H° A°	N/A	Paraguay	7,00	45.664	319.648
20	Revoque moldura lineal en balancines	N/A	Paraguay	49,00	43.465	2.129.785
21	Contrapiso de H A de cascotes	N/A	Paraguay	87,28	62.000	5.411.360
22	Carpeta de nivelacion	N/A	Paraguay	87,28	38.000	3.316.640
23	Piso ceramico	N/A	Paraguay	87,28	118.580	10.349.662
24	Zocalo ceramico	N/A	Paraguay	53,90	58.465	3.151.264
25	Aberturas de madera puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa	N/A	Paraguay	2,00	1.320.000	2.640.000
26	Abertura metalica ventanas tipo balancines	N/A	Paraguay	17,85	455.850	8.136.923
27	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	N/A	Paraguay	1,00	1.985.140	1.985.140
28	Alfizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	Paraguay	44,80	46.465	2.081.632
29	Pintura de paredes revocadas al latex	N/A	Paraguay	176,02	35.150	6.187.103
30	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	N/A	Paraguay	13,13	28.500	374.205
31	Pintura de viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex	N/A	Paraguay	37,44	38.500	1.441.440
32	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	N/A	Paraguay	17,85	35.550	634.568
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	Paraguay	97,19	28.500	2.769.915
34	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	Paraguay	102,87	35.000	3.600.450
35	Pintura de tirantes y liston de boca de H A al latex	N/A	Paraguay	79,80	28.500	2.274.300
36	Pintura de Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	N/A	Paraguay	37,80	30.000	1.134.000
37	Revestido de azulejos	N/A	Paraguay	6,10	114.580	698.938
38	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	Paraguay	17,85	218.875	3.906.919
39	Capitel de pilares	N/A	Paraguay	4,00	194.850	779.400



527

40	Rampa	N/A	Paraguay	1,00	1.050.875	1.050.875
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	Paraguay	43,00	135.580	5.829.940
42	Canaleta y cano de bajada N° 26 - desarrollo 40	N/A	Paraguay	37,80	158.650	5.996.970
43	Instalacion del tablero TS10 de 15A AG	N/A	Paraguay	8,00	123.589	988.712
44	Instalacion de comando de ventiladores TCV	N/A	Paraguay	6,00	123.589	741.534
45	Alimentacion de circuito de luces	N/A	Paraguay	8,00	129.834	1.038.672
46	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	Paraguay	12,00	129.834	1.558.008
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	N/A	Paraguay	6,00	129.834	779.004
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Led	N/A	Paraguay	6,00	210.580	1.263.480
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	N/A	Paraguay	3,00	117.946	353.838
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocelula en galeria	N/A	Paraguay	3,00	145.855	437.565
51	Tablero TS10 de 10AG con barra de fase y neutro	N/A	Paraguay	1,00	546.758	546.758
52	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	Paraguay	1,00	169.850	169.850
53	Instalacion de Ventilador de techo de 56"	N/A	Paraguay	5,00	582.827	2.914.135
54	Instalacion de agua corriente para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	851.922	851.922
55	Instalacion de desague cloacal para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	450.550	450.550
56	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	N/A	Paraguay	1,00	935.645	935.645
57	Registro 40x40 cm	N/A	Paraguay	1,00	310.500	310.500
58	Camara septica, pozo absorbente y conexion al registro	N/A	Paraguay	1,00	6.585.950	6.585.950
59	Limpieza final de obra	N/A	Paraguay	1,00	1.750.000	1.750.000
<b>TOTAL GRUPO 2</b>						<b>205.281.342</b>
<b>TOTAL GUARANIES</b>						<b>409.237.685</b>



*S.Z.P.*

Sonia Elizabeth Zarza Noguera  
**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.**