

INFORME TECNICO

**LMCN Nº 018/2025 “SERVICIO DE REMODELACIÓN Y REFACCIONES DEL PARQUE CERRADO DE CLINKER Y DEL TINGLADO DE PUZOLANA”
CONTRATO ABIERTO — PLURIANUAL — ID Nº 463.896**

Fecha: 22/10/2025

ANALISIS TECNICO

Conforme a lo solicitado por el Comité de Evaluación se procedió a verificar las especificaciones técnicas de la oferta más baja realizada a cada ítem de la presente Licitación, la cual fue realizada por la firma **CORPORACION LEMURIA S.A.** Según los criterios del PBC y lo dispuesto en el Art. 75 numerales 2, y 2.1.3: “...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.” del Decreto Nº 2264/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 “Que reglamenta a la Ley 7021/22”-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

SERVICIO DE REMODELACION Y REFACCIONES DEL PARQUE CERRADO DE CLINKER Y DEL TINGLADO DE PUZOLANA		
ITEM Nº	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	CORPORACION LEMURIA S.A.
1	Desmontaje y retiro de chapas metálicas averiadas y perforadas	CUMPLE
2	Suministro y colocación de nuevas chapas onduladas galvanizadas (de 4 m de largo, 1 m de ancho y 0,34 mm de espesor)	CUMPLE
3	Reposición de perfiles metálicos estructurales donde sea necesario, conforme evaluación técnica en situ. (Perfiles)	CUMPLE
4	Fabricación (con perfiles y chapas onduladas) y montaje de viseras en los accesos al galpón. (Viseras)	CUMPLE
<p>OBSERVACIONES</p> <p>OBJETIVO Realizar el reacondicionamiento del Tinglado del Parque Cerrado, mediante el reemplazo de chapas dañadas del techo, de los laterales, reparación de estructuras de soporte y mejoras en los accesos con colocación de viseras con el fin de garantizar la estanqueidad y funcionalidad del recinto, sin filtración de agua.</p> <p>ALCANCE DEL TRABAJO <u>Desmontaje y retiro de componentes averiados</u> Desmontaje de chapas metálicas averiadas y perforadas del techo. Retiro de chapas metálicas averiadas de los laterales del galpón. Desmontaje y retiro de perfiles metálicos corroídos o deformados utilizados como soporte de las chapas. <u>Suministro y montaje de nuevos elementos.</u> Techo: Suministro y colocación de nuevas chapas onduladas galvanizadas (de 4 m de largo, 1 m de ancho y 0,34 mm de espesor). Lateral: Suministro y colocación de nuevas chapas onduladas galvanizadas (de 4 m de largo, 1 m de ancho y 0,34 mm de espesor). Reposición de perfiles metálicos estructurales donde sea necesario, conforme evaluación técnica en situ. Colocación de viseras metálicas en los tres accesos al galpón.</p> <p>CONDICIONES GENERALES Todos los trabajos deberán realizarse conforme a las normas de seguridad industrial vigente. Los trabajadores deberán contar con los equipos de protección individual.</p> <p>RESPONSABILIDAD. El contratista será responsable de la provisión de materiales, herramientas, mano de obra calificada y equipos necesarios para la ejecución del trabajo.</p>		

PLAN DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

ITEM No	PLAN DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS	CORPORACION LEMURIA S.A.
1 al 4	<p>Lugar donde los bienes serán entregados: En el CIP Villeta de Lunes a Viernes de 07:00 hs a 14:00 hs</p> <p>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: El inicio de los trabajos deber realizarse dentro de los 5 (cinco) días corridos posteriores a la recepción de la Nota de Pedido por parte del proveedor</p> <p>El tiempo máximo de ejecución del servicio es de 15 (quince) días corridos a partir de la fecha de inicio de los trabajos, en caso de incidencia (corte de energía, lluvia etc., que dificulte la continuidad del trabajo, informar a la Convocante el motivo de dicho retraso</p>	<p>El oferente presentó PLAN DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS, en donde se verifica que los servicios ofertados se harán conforme a lo estipulado en el PBC.</p> <p>Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.</p>

VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CORPORACION LEMURIA S.A.
<p><u>Fecha Final de Visita Técnica:</u> 10/10/2025 <u>Lugar:</u> CIP Villeta <u>Hora:</u> 10:00 hs. <u>Procedimiento:</u> En Portería del CIP Villeta se deberá dejar registro de la razón de la visita: SERVICIO DE REMODELACIÓN Y REFACCIONES DEL PARQUE CERRADO DE CLINKER Y DEL TINGLADO DE PUZOLANA. Para el ingreso a fábrica se deberá estar con calzado industrial, cascos y tapabocas. El personal responsable de la visita guiara a los oferentes hasta el sector señalado por el servicio requerido a fin de que el oferente conozca los accesos y situación de las instalaciones, además de responder a dudas que los oferentes posean. Al final de la visita se labrará un acta en donde los oferentes podrán dejar constancia de los temas tratados y aclaraciones. Este documento será el utilizado como constancia de participación. <u>Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:</u> Personal Técnico designado por Director de Fábrica. <u>Participación obligatoria:</u> NO</p>	<p>El oferente presenta Declaración Jurada de conocer el sitio, por lo tanto, este requisito es evaluado como CUMPLE</p>

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a) El oferente debe contar para este servicio con un mínimo de 05 (cinco) máquinas de soldar y de 02 (dos) equipos de corte.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:

- a) Declaración Jurada firmado por el oferente en donde declare el listado de equipos de soldar y de corte que utilizara para este servicio

REQUISITOS DOCUMENTALES	CORPORACION LEMURIA S.A.
a) Declaración Jurada firmado por el oferente en donde declare el listado de equipos de soldar y de corte que utilizara para este servicio	CUMPLE