

MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447



MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 08/2025 – PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA – PREESCOLAR EN ESCUELA BÁSICA

N.° 1.976 "MARÍA FELICIDAD GONZÁLEZ" Y CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. EN ESCUELA

BÁSICA N.° 891 "SAN ISIDRO LABRADOR

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR EN ESCUELA
BASICA N° 1.976 MARÍA FELICIDAD GONZALEZ

ANEXO- B - 02- 08

JUAN JOSE VARELA DUARTE

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
Preparación de la obra:					
1	Cartel de obra	GL.	1,00	1.365.000	1.365.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	67,00	21.000	1.407.000
3	Replanteo	M2	67,00	10.500	703.500
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	18,00	577.500	10.395.000
Estructura de H° A°:					
5	Viga cubrera, Viga de galería y dados de H°A°	M3	2,00	3.150.000	6.300.000
6	Zapatas y pilares de H° A°	M3	1,00	2.625.000	2.625.000
7	Encadenados inferior y superior de H°A°	M2	3,00	2.940.000	8.820.000
Muros de nivelación:					
8	Muros de nivelación de 0.60 m. para pilares	M2	1,00	378.000	378.000
9	Muros de nivelación de 0.45 m.	M2	4,00	283.500	1.134.000
10	Muros de nivelación de 0.30 m.	M2	12,00	189.000	2.268.000
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	30,00	47.250	1.417.500
Aislación asfáltica:					
12	Aislación horizontal	M2	19,00	42.000	798.000
Muros de elevación:					
13	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	40,00	84.000	3.360.000
14	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	38,00	99.750	3.790.500
15	Muros de elevación de 0.30 para revocar	M2	22,00	189.000	4.158.000
16	Muros de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	32,00	189.000	6.048.000
17	Muros de elevación de sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	ML.	4,00	126.000	504.000
18	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN.	1,00	561.211	561.211
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	45,00	47.250	2.126.250
Pilares:					
20	Pilares de 0.40 x 0.40 revocado con núcleo de H° A°	ML.	10,00	306.600	3.066.000



Abg. Clara Maylin Aguer
Responsable de UOC

	Techo:				
21	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	66,00	336.000	22.176.000
	Revoques:				
22	Revoques de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	216,00	33.600	7.257.600
23	Revoques de pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 m.	M2	10,00	33.600	336.000
24	Revoques de cantero con hidrófugo - exterior	M2	8,00	36.750	294.000
25	Revoques de viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados	M2	22,00	36.750	808.500
26	Revoques de nivelación y de panderete encadenado inferior	M2	11,00	33.600	369.600
27	Revoques de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor	ML.	31,00	10.500	325.500
28	Revoques de mochetas	ML.	43,00	15.750	677.250
	Pisos				
29	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	68,00	36.750	2.499.000
30	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58,00	126.000	7.308.000
31	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	37,00	26.250	971.250
	Aberturas metálicas:				
32	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	UN	1,00	1.365.000	1.365.000
33	Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 m.	UN.	1,00	1.260.000	1.260.000
34	Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 m.	M2	5,00	892.500	4.462.500
35	Puerta metálica de 0,60x1,50 m.	UN	2,00	1.260.000	2.520.000
	Pinturas:				
36	Pinturas de interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex	M2	137,00	18.900	2.589.300
37	Pinturas de interior de paredes revocadas al látex	M2	135,00	31.500	4.252.500
38	Pinturas de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex (2 manos y lijado)	M2	81,00	31.500	2.551.500
39	Pinturas De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	M2	81,00	31.500	2.551.500
40	Pinturas de mampostería a la vista al látex	M2	69,00	31.500	2.173.500
41	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,00	47.250	945.000
42	Pinturas de tejuelones con barniz	M2	83,00	47.250	3.921.750
43	Pinturas de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	60,00	31.500	1.890.000
44	Pinturas de viga cumbrera y galería al látex	M2	22,00	31.500	693.000
45	Pinturas de canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	ML.	37,00	47.250	1.748.250
	Vidrios				
46	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	15,00	126.000	1.890.000
	Desagüe Pluvial:				
47	Canaleta y caño de bajada n.º 26 - desarrollo	ML.	37,00	89.250	3.302.250
	Varios				
48	Azulejado en baño	M2	31,00	136.500	4.231.500
49	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 m. con marco y porta tiza	UN.	1,00	1.575.000	1.575.000
50	Grada de acceso frontal	UN.	1,00	367.500	367.500
51	Rampa Peatonal	UN.	1,00	1.260.000	1.260.000
52	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,00	52.500	1.207.500
53	Extintor de 6 kilos	UN.	1,00	1.260.000	1.260.000



Maylin Agüero
 Responsable de UOC


Instalación sanitaria:					
54	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00	10.500.000	10.500.000
55	Cámara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 m.	GL.	1,00	3.150.000	3.150.000
56	Pozo Absorbente Tipo I de 2.00 x 2.50 m.	GL.	1,00	4.200.000	4.200.000
57	Mesada de granito con 3 bachas embutidas, canillas para lavatorio, conexiones, y sopapas, con puertas corredizas para el mueble que se encuentra debajo, prever piso azulejado como las paredes.	un	1,00	4.042.500	4.042.500
58	Instalación sanitaria, incluye: provisión y colocación de inodoro para criatura, cisterna, tapa para inodoro, bajada, conexión, tornillos, y enchufe de goma	un	2,00	3.675.000	7.350.000
Instalación eléctrica:					
59	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UN.	6,00	682.500	4.095.000
60	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN.	2,00	682.500	1.365.000
61	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	94.500	945.000
62	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	4,00	94.500	378.000
63	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	2,00	94.500	189.000
64	Alimentación de los circuitos de A.A.	UN.	4,00	94.500	378.000
65	Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	UN.	4,00	94.500	378.000
66	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M.	25,00	47.250	1.181.250
Artefactos eléctricos:					
67	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	262.500	1.050.000
68	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	5,00	183.750	918.750
69	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	UN.	1,00	1.260.000	1.260.000
70	Tablero TCV de 2 AG	UN.	1,00	682.500	682.500
71	Ventilador de techo de 56"	UN.	2,00	803.712	1.607.424
72	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	UN.	1,00	5.250.000	5.250.000
73	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	787.500	2.362.500
Limpieza final					
74	Traslado de materiales hasta sitio de obra	GL.	1,00	5.859.000	5.859.000
75	Limpieza final y retiro de escombros	GL.	1,00	2.625.000	2.625.000
TOTALES				212.032.135	

Justiwa
Abg. Clara Maylin Aguero
 Responsable de UOC



ANEXO- B - 02- 08					
JUAN JOSE VARELA DUARTE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.365.000	1.365.000
2	Limpieza del terreno y preparacion del suelo	gl	1,00	892.500	892.500
3	Replanteo y marcacion	gl	1,00	682.500	682.500
4	Excavacion y carga de cimientto de piedra bruta	m3	4,00	577.500	2.310.000
5	Estructura de H°A° - Dinteles y cadenas	m3	2,00	3.150.000	6.300.000
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	5,50	47.250	259.875

7	Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	3,00	189.000	567.000
8	Aislación horizontal Asfáltica	m2	2,10	47.250	99.225
9	Mampostería de elevación de ladrillo prensado 0,15 m	m2	23,00	126.000	2.898.000
10	Envarillado sobre y bajo abertura, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	ml	8,00	47.250	378.000
11	Techo de tejas s/ tejuelones c/ tirantería de madera	m2	24,00	306.600	7.358.400
12	Revoque de paredes interiores y exteriores	m2	120,00	36.750	4.410.000
13	Contrapiso de cascote	m2	14,00	33.600	470.400
14	Piso de cerámica esmaltada antideslizante	m2	14,00	115.500	1.617.000
15	Zocalo	ml	5,00	26.250	131.250
16	Guarda-Obra	m2	5,30	63.000	333.900
17	Revestimiento de azulejos	m2	20,00	126.000	2.520.000
18	Marcos, puerta placa (0,90mx2,10m) + herrajes	Unid.	2,00	997.500	1.995.000
19	Marcos, puerta placa (0,70mx2,10m) + herrajes	Unid.	1,00	892.500	892.500
20	Ventanas tipo balancin, incluye vidrios	m2	2,50	892.500	2.231.250
21	Pintura de paredes al látex acrílico	m2	110,00	31.500	3.465.000
22	Pintura de ladrillos vistos c/ antimoho	m2	32,00	26.250	840.000
23	Pintura de aberturas metálicas c/antioxido y sintética	m2	2,50	47.250	118.125
24	Pintura de aberturas de madera al barniz	m2	13,45	47.250	635.513
25	Pintura de tejuelones y tirantes al barniz	m2	24,00	47.250	1.134.000
26	Instalacion Electrica	gl	1,00	3.675.000	3.675.000
27	Instalación cloacal	gl	1,00	3.675.000	3.675.000
28	Instalación de agua corriente	gl	1,00	3.150.000	3.150.000
29	Provisión y colocación de artefactos	gl	1,00	3.412.500	3.412.500
30	Canaletas y bajadas, incluye pintura con antioxido y sintética	ml	12,50	89.250	1.115.625
31	Mesada y Mueble bajo mesada	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
32	Limpieza Final	gl	1,00	2.101.838	2.101.838
TOTALES				62.294.400	


Abg. Clara Maylin Agüero
Responsable de UOC

