



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadesanestanislaog@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. 2752 SAN JUAN BAUTISTA
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 07/2025 ID 470878

OFERENTES			MAGNO DARIO BENITEZ VERA		
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
2	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,80	5.250	492.450
3	b- Replanteo	Metros cuadrados	93,80	5.600	525.280
4	Excavación y carga de cemento con PBC	Metros cúbicos	10,73	550.000	5.901.500
5	a- Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	0,65	2.700.000	1.755.000
6	b- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,82	2.700.000	2.214.000
7	c- dado de H° A°	Metros cúbicos	0,50	2.700.000	1.350.000
8	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.700.000	8.262.000
9	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1,00	450.000	450.000
10	Muros de nivelación: a- De 0.30 mts.	Metros cuadrados	20,78	180.000	3.740.400
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	90.000	2.109.600
12	Aislación asfáltica a- De paredes	Metros cuadrados	7,63	85.000	648.550
13	Muros de elevación: a- De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	45,00	115.000	5.175.000
14	b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	92,32	145.000	13.386.400
15	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22,00	45.000	990.000
16	Pilares: a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	200.000	1.728.000
17	Techo: a- Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metálica, c/ perfiles y angulos.	Metros cuadrados	110,00	265.000	29.150.000
18	Cielo raso de pvc.	Metros cuadrados	95,00	120.000	11.400.000
19	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	148,24	45.000	6.670.800
20	Revoques: b- encadenados de H° A°	Metros cuadrados	29,00	45.000	1.305.000
21	Revoques: c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7,00	45.000	315.000
22	Revoques: d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,50	35.000	1.242.500
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	40.000	3.491.200
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	160.000	13.964.800
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,90	50.000	2.695.000
26	Aberturas de madera: a- Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	900.000	900.000
27	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
28	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000
29	Aberturas metálicas: b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	450.000	7.938.000
30	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,80	35.000	1.568.000
31	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	25.000	4.400.500
32	Pinturas: b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	26.500	4.664.530
33	Pinturas: c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	110.000	1.444.300
34	Pinturas: d- encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	29,00	26.000	754.000
35	Pinturas: e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	27.500	485.100
36	Pinturas: f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	25.000	2.429.750
37	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,50	27.500	151.250
38	Pinturas: i- De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	3,60	27.500	99.000
39	Pinturas: k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,80	25.500	963.900
40	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	Metros cuadrados	1,90	120.000	228.000
41	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	350.000	6.174.000
42	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	505.000	505.000
43	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	37,80	120.000	4.536.000
44	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,40	60.000	1.404.000



Maria Lourdes Ocampos
TESORERA



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadesanestanislaogmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. 2752 SAN JUAN BAUTISTA
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 07/2025 ID 470878

OFERENTES			MAGNO DARIO BENITEZ VERA		
45	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6,00	155.000	930.000
46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4,00	125.000	500.000
47	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12,00	120.000	1.440.000
48	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11,00	120.000	1.320.000
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5,00	120.000	600.000
50	Acometida	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6,00	180.000	1.080.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6,00	150.000	900.000
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	500.000	500.000
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	200.000	200.000
55	Tablero aire acondicionado	Unidad	1,00	250.000	250.000
56	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5,00	500.000	2.500.000
57	Aire acondicionado de 18.000 btu	Unidad	2,00	4.500.000	9.000.000
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 40 cms.	Unidad	3,00	350.000	1.050.000
59	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1,00	1.350.000	1.350.000
60	Limpieza final	Metros cuadrados	93,80	6.000	562.800
				Total por Grupo:	185.290.610

