

CUADRO COMPARATIVO LOTE 1

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA CON VALLADO PERIMETRAL

Item	Código de catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Referencial	Precio Total	Oferta Juan Carlos Gonzalez	Oferta Total	características
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	Metros Cuadrados	UNIDAD	1.600	9.318	14.908.800	9.318	14.908.800	Procedencia: Nacional
3	72131601-002	Cartel de Obra.	Unidad	UNIDAD	2	1.794.831	3.589.662	1.794.831	3.589.662	Procedencia: Nacional
4	72131601-009	Demolición de piso existente.	Metros Cuadrados	UNIDAD	1.600	17.215	27.544.000	17.215	27.544.000	Procedencia: Nacional
5	72102905-001	Relleno y Compactación mecánica c/ sapito.	Metros Cúbicos	UNIDAD	366	34.013	12.448.758	34.013	12.448.758	Procedencia: Nacional
6	72131701-004	Viga lateral para protección del pavimento	Metro Lineal	UNIDAD	200	95.713	19.142.600	95.713	19.142.600	Procedencia: Nacional
7	72131601-009	Piso de H ^º A ^º esp 0,10 m con juntas y armadura & 4,2 mm ² ambas direcciones cada 25 cm, terminacion alisado con helicoptero y Pavidur	Metros Cuadrados	UNIDAD	1.220	243.429	296.983.380	243.429	296.983.380	Procedencia: Nacional
8	72131601-012	Pintura y marcacion de cancha.	Metros Cuadrados	UNIDAD	1.220	46.525	56.760.500	46.525	56.760.500	Procedencia: Nacional
9	72131601-9986	Construcción de Cancha de Futbol - Instalación de Arco con malla de protección.	Unidad	UNIDAD	2	2.593.750	5.187.500	2.593.750	5.187.500	Procedencia: Nacional
10	72103004-002	Excavación para cimiento de PBC	Metro Lineal	UNIDAD	90	74.140	6.672.600	74.140	6.672.600	Procedencia: Nacional
11	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,30x0,60 (1:10) (cemento y arena lavada).	Metros Cúbicos	UNIDAD	16	608.532	9.858.218	608.530	9.858.186	Procedencia: Nacional

12	72154013-001	Poste p/cerca 1,5M de caños galvanizados	unidad	UNIDAD	40	78.255	3.130.200	78.255	3.130.200	Procedencia: Nacional
13	72154013-001	Tejido galvanizado de 2", terminacion superior con alambre de pua, y accesorios de fijacion	Metros Cuadrados	UNIDAD	90	37.004	3.330.360	37.004	3.330.360	Procedencia: Nacional
14	72131601-010	Portones de rejas metálicas para acceso. 1,5 de alto y 2,0m de ancho	Unidad	UNIDAD	2	1.521.983	3.043.966	1.521.983	3.043.966	Procedencia: Nacional
							462.600.544		462.600.512	

CUADRO COMPARATIVO LOTE 2

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE PUERTO GUARANI

Ítem	Código de catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Precio Referencial	Referencial Total	Oferta Juan Carlos Gonzalez	Oferta Total	CARACTERISTICAS
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	Unidad	16	10.300	164.800	10.300	164.800	PROCEDENCIA: NACIONAL
2	72131601-9974	Replanteo	Metros Cuadrados	Unidad	16	9.600	153.600	9.600	153.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
3	55121701-001	Placa inaugural de 30 x 40	Unidad	Unidad	1	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros Cúbicos	Unidad	2	988.400	1.976.800	988.400	1.976.800	PROCEDENCIA: NACIONAL
5	72131601-004	Encadenado inferior de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	0,8	2.865.500	2.292.400	2.865.500	2.292.400	PROCEDENCIA: NACIONAL
6	72131601-004	Encadenado superior de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	0,7	3.106.500	2.174.550	3.106.500	2.174.550	PROCEDENCIA: NACIONAL
7	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	0,6	2.042.029	1.225.217	2.042.030	1.225.218	PROCEDENCIA: NACIONAL
8	72131601-005	De 0.30 mts.	Metros Cuadrados	Unidad	3,06	261.400	799.884	261.400	799.884	PROCEDENCIA: NACIONAL
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros Cúbicos	Unidad	3,5	110.500	386.750	110.500	386.750	PROCEDENCIA: NACIONAL

10	72131601-006	De paredes	Metros Cuadrados	Unidad	2,25	74.950	168.638	74.952	168.642	PROCEDENCIA: NACIONAL
11	72131601-005	De 0.15 para revocar	Metros Cuadrados	Unidad	18,96	147.600	2.798.496	147.600	2.798.496	PROCEDENCIA: NACIONAL
12	72131601-005	De 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos	Metros Cuadrados	Unidad	48,8	143.100	6.983.280	143.100	6.983.280	PROCEDENCIA: NACIONAL
13	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro Lineal	Unidad	10,5	47.100	494.550	47.100	494.550	PROCEDENCIA: NACIONAL
14	72131601-005	Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) en todas las paredes	Metro Lineal	Unidad	10,5	47.100	494.550	47.100	494.550	PROCEDENCIA: NACIONAL
15	72131601-007	Termoacústico de chapas plegadas trapezoidales dobles con núcleo de aislante de 30 mm sobre estructura metálica	Metros Cuadrados	Unidad	18,4	525.500	9.669.200	525.500	9.669.200	PROCEDENCIA: NACIONAL
16	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros Cuadrados	Unidad	19,8	44.950	890.010	44.950	890.010	PROCEDENCIA: NACIONAL
17	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro Lineal	Unidad	20,4	40.100	818.040	40.100	818.040	PROCEDENCIA: NACIONAL
18	72131601-008	de mochetas de pilares	Metro Lineal	Unidad	22	50.300	1.106.600	50.300	1.106.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
19	72131601-010	Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3	Metro Lineal	Unidad	2,4	36.682	88.037	36.680	88.032	PROCEDENCIA: NACIONAL
20	72131601-009	Contrapiso de H* de cascotes 10 cms.	Metros Cuadrados	Unidad	16,65	47.100	784.215	47.100	784.215	PROCEDENCIA: NACIONAL
21	72131601-009	Carpeta para base de piso cerámico	Metros Cuadrados	Unidad	16,65	42.800	712.620	42.800	712.620	PROCEDENCIA: NACIONAL
22	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros Cuadrados	Unidad	16,65	140.100	2.332.665	140.100	2.332.665	PROCEDENCIA: NACIONAL
23	72131601-009	Zócalo Cerámico de 10 x 30 cm	Metro Lineal	Unidad	21	44.050	925.050	44.050	925.050	PROCEDENCIA: NACIONAL
24	72131601-010	Puerta metálica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura	Unidad	Unidad	4	981.000	3.924.000	981.000	3.924.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
25	72131601-010	Ventanas balancines	Metros Cuadrados	Unidad	0,96	542.500	520.800	542.500	520.800	PROCEDENCIA: NACIONAL
26	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros Cuadrados	Unidad	9,2	82.900	762.680	82.900	762.680	PROCEDENCIA: NACIONAL
27	72131601-012	De paredes interiores al latex acrílico sobre enduido	Metros Cuadrados	Unidad	38	42.800	1.626.400	42.800	1.626.400	PROCEDENCIA: NACIONAL

28	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros Cuadrados	Unidad	16	48.000	768.000	48.000	768.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros Cuadrados	Unidad	48,8	50.500	2.464.400	50.500	2.464.400	PROCEDENCIA: NACIONAL
30	72131601-012	De estructura metálica del techo	Metros Cuadrados	Unidad	6,8	55.900	380.120	55.900	380.120	PROCEDENCIA: NACIONAL
31	72101607-002	De azulejos hasta 2,10	Metros Cuadrados	Unidad	38,13	119.400	4.552.722	119.400	4.552.722	PROCEDENCIA: NACIONAL
32	72131601-010	Vidrios dobles	Metros Cuadrados	Unidad	0,96	237.100	227.616	237.100	227.616	PROCEDENCIA: NACIONAL
33	72131601-9976	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro Lineal	Unidad	5,5	127.300	700.150	127.300	700.150	PROCEDENCIA: NACIONAL
34	72131601-001	Provisión e Instalación del tablero seccional	Unidad	Unidad	1	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
35	72131601-001	Alimentación del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. NYY	Metro Lineal	Unidad	7	40.400	282.800	40.400	282.800	PROCEDENCIA: NACIONAL
36	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	Unidad	6	213.800	1.282.800	213.800	1.282.800	PROCEDENCIA: NACIONAL
37	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	Unidad	2	213.800	427.600	213.800	427.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
38	72131601-001	Provisión e Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	Unidad	6	145.400	872.400	145.400	872.400	PROCEDENCIA: NACIONAL
39	72131601-011	Provisión e instalación de agua corriente dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	1.167.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
40	72131601-011	Provisión e instalación de desagüe cloacal dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500	PROCEDENCIA: NACIONAL
41	72131601-011	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	Unidad	2	193.800	387.600	193.800	387.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
42	72131601-011	Inodoro para cisterna alta	Unidad	Unidad	4	606.000	2.424.000	606.000	2.424.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
43	72131601-011	Lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	4	385.000	1.540.000	385.000	1.540.000	PROCEDENCIA: NACIONAL

44	72101510-002	Instalación de fontanería sanitaria grifería para lavatorios de 1/2"	Unidad	Unidad	4	365.400	1.461.600	365.400	1.461.600	PROCEDENCIA: NACIONAL
45	72131601-011	Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de Hº Aº	Unidad	Unidad	1	3.011.000	3.011.000	3.011.000	3.011.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
46	72131601-011	Pozo absorbente de 1.50 x 2.00 de profundidad	Unidad	Unidad	1	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000	PROCEDENCIA: NACIONAL
47	72131601-013	Limpieza final	Metros Cuadrados	Unidad	27,1	11.240	304.604	11.240	304.604	PROCEDENCIA: NACIONAL
							74.294.342		74.294.344	

CUADRO COMPARATIVO LOTE 3

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.15 para ALUMNOS Y PROFESORES - 27,10 m2 EN ESCUELA BÁSICA N° 2483 (BAHIA NEGRA) COMUNIDAD PUERTO LA ESPERANZA

Item	Código de catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Referencial	total Referencial	Oferta Margen Constructora s.a.	Total Oferta	Característica
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	Unidad	39,3	12.031	472.818	13.100	514.830	Procedencia: Paraguaya
2	72131601-9974	Replanteo	Metros Cuadrados	Unidad	27,1	11.229	304.306	12.200	330.620	Procedencia: Paraguaya
3	82101502-004	Letrero de obras de 2,00 x 1,50 (incluye colocación)	Unidad	Unidad	1	2.241.361	2.241.361	2.443.000	2.443.000	Procedencia: Paraguaya
4	72131601-002	Placa inaugural de 30 x 40	Unidad	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.635.000	1.635.000	Procedencia: Paraguaya
5	72131601-004	Excavación y carga de cemento con PBC.	Metros Cúbicos	Unidad	9	1.153.114	10.378.026	1.256.800	11.311.200	Procedencia: Paraguaya
6	72131601-004	Encadenado inferior de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	1,9	3.466.375	6.586.113	3.778.300	7.178.770	Procedencia: Paraguaya
7	72131601-004	Encadenado superior de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	1,6875	3.676.375	6.203.883	4.007.200	6.762.150	Procedencia: Paraguaya

8	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	0,8	3.987.500	3.190.000	4.346.300	3.477.040	Procedencia: Paraguaya
9	72131601-004	Zapatas de Hº Aº	Metros Cúbicos	Unidad	1,156	2.812.029	3.250.706	3.065.100	3.543.256	Procedencia: Paraguaya
10	72131601-005	De 0.30 mts.	Metros Cuadrados	Unidad	11	303.911	3.343.021	331.200	3.643.200	Procedencia: Paraguaya
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros Cúbicos	Unidad	7,2	143.667	1.034.402	156.500	1.126.800	Procedencia: Paraguaya
12	72131601-006	De paredes	Metros Cuadrados	Unidad	5,5	80.333	441.832	87.500	481.250	Procedencia: Paraguaya
13	72131601-005	De 0.15 para revocar	Metros Cuadrados	Unidad	63	172.111	10.842.993	187.600	11.818.800	Procedencia: Paraguaya
14	72131601-005	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros Cuadrados	Unidad	50,64	202.111	10.234.901	220.300	11.155.992	Procedencia: Paraguaya
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro Lineal	Unidad	15,6	58.622	914.503	63.800	995.280	Procedencia: Paraguaya
16	72131601-005	Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) en todas las paredes	Metro Lineal	Unidad	29,6	58.622	1.735.211	63.800	1.888.480	Procedencia: Paraguaya
17	72131601-007	Termoacústico de chapas plegadas trapezoidales dobles con núcleo de aislante de 40 mm sobre estructura metálica	Metros Cuadrados	Unidad	39,039	616.194	24.055.598	671.600	26.218.592	Procedencia: Paraguaya
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros Cuadrados	Unidad	135	58.133	7.847.955	63.300	8.545.500	Procedencia: Paraguaya
19	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro Lineal	Unidad	20,4	54.044	1.102.498	58.900	1.201.560	Procedencia: Paraguaya
20	72131601-008	de mochetas de pilares	Metro Lineal	Unidad	22	70.000	1.540.000	76.300	1.678.600	Procedencia: Paraguaya
21	72131601-010	Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3	Metro Lineal	Unidad	18	48.182	867.276	52.500	945.000	Procedencia: Paraguaya
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	Metros Cuadrados	Unidad	38	58.822	2.235.236	64.100	2.435.800	Procedencia: Paraguaya

23	72131601-009	Carpeta para base de piso cerámico	Metros Cuadrados	Unidad	22,5	56.089	1.262.003	61.100	1.374.750	Procedencia: Paraguaya
24	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros Cuadrados	Unidad	22,5	181.111	4.074.998	197.400	4.441.500	Procedencia: Paraguaya
25	72101607-005	Zócalo Cerámico de 10 x 30 cm	Metro Lineal	Unidad	2,6	50.722	131.877	55.200	143.520	Procedencia: Paraguaya
26	72131601-010	Puerta metálica de 0.90 x 2.10 marco, herrajes y cerradura	Unidad	Unidad	1	1.287.500	1.287.500	1.403.300	1.403.300	Procedencia: Paraguaya
27	72131601-010	Puerta metálica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura	Unidad	Unidad	2	1.275.000	2.550.000	1.389.700	2.779.400	Procedencia: Paraguaya
28	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica de 0,60 x 1,50	Unidad	Unidad	4	1.200.000	4.800.000	1.308.000	5.232.000	Procedencia: Paraguaya
29	72131601-010	Ventanas balancines	Metros Cuadrados	Unidad	3,17	651.000	2.063.670	709.500	2.249.115	Procedencia: Paraguaya
30	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros Cuadrados	Unidad	13,5	111.778	1.509.003	121.800	1.644.300	Procedencia: Paraguaya
31	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	Unidad	1	1.406.222	1.406.222	1.532.700	1.532.700	Procedencia: Paraguaya
32	72131601-012	De paredes interiores al latex acrílico sobre enduido	Metros Cuadrados	Unidad	63	50.510	3.182.130	55.000	3.465.000	Procedencia: Paraguaya
33	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros Cuadrados	Unidad	19,37	56.489	1.094.192	61.500	1.191.255	Procedencia: Paraguaya
34	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros Cuadrados	Unidad	50,64	56.956	2.884.252	62.000	3.139.680	Procedencia: Paraguaya
35	72131601-012	De estructura metálica del techo	Metros Cuadrados	Unidad	39,04	71.250	2.781.600	77.600	3.029.504	Procedencia: Paraguaya
36	72101607-002	De azulejos hasta 2,10	Metros Cuadrados	Unidad	82	151.444	12.418.408	165.000	13.530.000	Procedencia: Paraguaya

37	72102602-004	Vidrios dobles	Metros Cuadrados	Unidad	3,17	305.000	966.850	332.400	1.053.708	Procedencia: Paraguaya
38	72101703-009	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro Lineal	Unidad	17,5	162.500	2.843.750	177.100	3.099.250	Procedencia: Paraguaya
39	72131601-001	Provisión e Instalación del tablero seccional	Unidad	Unidad	1	1.575.000	1.575.000	1.716.700	1.716.700	Procedencia: Paraguaya
40	72131601-001	Alimentación del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. NYY	Metro Lineal	Unidad	25	56.867	1.421.675	61.900	1.547.500	Procedencia: Paraguaya
41	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	Unidad	10	285.000	2.850.000	310.600	3.106.000	Procedencia: Paraguaya
42	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	Unidad	1	285.000	285.000	310.600	310.600	Procedencia: Paraguaya
43	72131601-001	Construccion, provisión e Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	Unidad	10	183.750	1.837.500	200.200	2.002.000	Procedencia: China
44	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	Unidad	1	309.795	309.795	337.600	337.600	Procedencia: Paraguaya
45	72131601-011	Conexión a la red de agua de la escuela con llave de paso	Unidad Medida Global	Unidad	1	2.516.000	2.516.000	2.742.400	2.742.400	Procedencia: Paraguaya
46	72131601-011	Provisión e instalación de agua corriente dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	1.368.500	1.368.500	1.491.600	1.491.600	Procedencia: Paraguaya
47	72131601-011	Provisión e instalación de desagüe cloacal dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	2.312.500	2.312.500	2.520.600	2.520.600	Procedencia: Paraguaya
48	72131601-011	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	Unidad	3	250.000	750.000	272.500	817.500	Procedencia: Paraguaya
49	72131601-011	Inodoro cisterna baja para personas con capacidades diferentes	Unidad	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.526.000	1.526.000	Procedencia: Paraguaya
50	72131601-011	Inodoro para cisterna alta	Unidad	Unidad	4	825.000	3.300.000	899.200	3.596.800	Procedencia: Paraguaya

51	72131601-011	Lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	5	635.000	3.175.000	692.100	3.460.500	Procedencia: Paraguaya
52	72131601-011	Mingitorio de pared sifonados	Unidad	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	1.199.000	3.597.000	Procedencia: Paraguaya
53	72131601-011	Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	Unidad	Unidad	3	225.000	675.000	245.200	735.600	Procedencia: Paraguaya
54	72101510-002	Instalación de fontanería sanitaria grifería para lavatorios de 1/2"	Unidad	Unidad	5	202.500	1.012.500	220.700	1.103.500	Procedencia: Paraguaya
55	72131601-011	Barra fija cromada	Unidad	Unidad	1	350.000	350.000	381.500	381.500	Procedencia: Brasileira
56	72131601-011	Barra revatible cromado	Unidad	Unidad	1	1.140.280	1.140.280	1.242.900	1.242.900	Procedencia: Brasileira
57	72131601-011	Percha sencilla	Unidad	Unidad	4	80.000	320.000	87.200	348.800	Procedencia: Paraguaya
58	72131601-011	Portarrollos (1 por inodoro)	Unidad	Unidad	5	95.000	475.000	103.500	517.500	Procedencia: Paraguaya
59	72131601-011	Espejo con marco de madera 40 x 60 cm.	Unidad	Unidad	5	472.500	2.362.500	515.000	2.575.000	Procedencia: Paraguaya
60	72131601-011	Registro de 0,40 x 0,40 con doble tapa	Unidad	Unidad	4	606.667	2.426.668	661.200	2.644.800	Procedencia: Paraguaya
61	72131601-011	Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de Hº Aº	Unidad	Unidad	1	4.025.000	4.025.000	4.387.200	4.387.200	Procedencia: Paraguaya
62	72131601-011	Pozo absorbente de 2.00 x 3.00 de profundidad	Unidad	Unidad	1	5.825.000	5.825.000	6.349.200	6.349.200	Procedencia: Paraguaya
63	72131601-013	Limpieza final	Metros Cuadrados	Unidad	27,1	14.750	399.725	16.000	433.600	Procedencia: Paraguaya
							190.991.735		208.132.102	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 4

**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE 4.40 x 6.15 para ALUMNOS Y PROFESORES - 27,10 m2 EN LA ESCUELA BASICA N° 14500(BAHIA NEGRA) COMUNIDAD KARCHA
BAHLUT (14 DE MAYO) Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No"**

Ítem	Código de catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Referencial	Precio Total	Oferta Margen Constructora	Oferta Total	Características
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	Unidad	39,3	12.031	472.818	13.100	514.830	Procedencia: Paraguaya
2	72131601-9974	Replanteo	Metros Cuadrados	Unidad	27,1	11.229	304.306	12.200	330.620	Procedencia: Paraguaya
3	82101502-004	Letrero de obras de 2,00 x 1,50 (incluye colocación)	Unidad	Unidad	1	2.241.361	2.241.361	2.443.000	2.443.000	Procedencia: Paraguaya
4	72131601-002	Placa inaugural de 30 x 40	Unidad	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.635.000	1.635.000	Procedencia: Paraguaya
5	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros Cúbicos	Unidad	9	1.153.114	10.378.026	1.256.800	11.311.200	Procedencia: Paraguaya
6	72131601-004	Encadenado inferior de H° A°	Metros Cúbicos	Unidad	1,9	3.466.375	6.586.113	3.778.300	7.178.770	Procedencia: Paraguaya
7	72131601-004	Encadenado superior de H° A°	Metros Cúbicos	Unidad	1,6875	3.676.375	6.203.883	4.007.200	6.762.150	Procedencia: Paraguaya
8	72131601-004	Pilares de H° A°	Metros Cúbicos	Unidad	0,8	3.987.500	3.190.000	4.346.300	3.477.040	Procedencia: Paraguaya
9	72131601-004	Zapatas de H° A°	Metros Cúbicos	Unidad	1,156	2.812.029	3.250.706	3.065.100	3.543.256	Procedencia: Paraguaya
10	72131601-005	De 0.30 mts.	Metros Cuadrados	Unidad	11	303.911	3.343.021	331.200	3.643.200	Procedencia: Paraguaya
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros Cúbicos	Unidad	7,2	143.667	1.034.402	156.500	1.126.800	Procedencia: Paraguaya
12	72131601-006	De paredes	Metros Cuadrados	Unidad	5,5	80.333	441.832	87.500	481.250	Procedencia: Paraguaya

13	72131601-005	De 0.15 para revocar	Metros Cuadrados	Unidad	63	172.111	10.842.993	187.600	11.818.800	Procedencia: Paraguaya
14	72131601-005	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros Cuadrados	Unidad	50,64	202.111	10.234.901	220.300	11.155.992	Procedencia: Paraguaya
15	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro Lineal	Unidad	15,6	58.622	914.503	63.800	995.280	Procedencia: Paraguaya
16	72131601-005	Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) en todas las paredes	Metro Lineal	Unidad	29,6	58.622	1.735.211	63.800	1.888.480	Procedencia: Paraguaya
17	72131601-007	Termoacústico de chapas plegadas trapezoidales dobles con núcleo de aislante de 40 mm sobre estructura metálica	Metros Cuadrados	Unidad	39,039	616.194	24.055.598	671.600	26.218.592	Procedencia: Paraguaya
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros Cuadrados	Unidad	135	58.133	7.847.955	63.300	8.545.500	Procedencia: Paraguaya
19	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro Lineal	Unidad	20,4	54.044	1.102.498	58.900	1.201.560	Procedencia: Paraguaya
20	72131601-008	de mochetas de pilares	Metro Lineal	Unidad	22	70.000	1.540.000	76.300	1.678.600	Procedencia: Paraguaya
21	72131601-010	Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3	Metro Lineal	Unidad	18	48.182	867.276	52.500	945.000	Procedencia: Paraguaya
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros Cuadrados	Unidad	38	58.822	2.235.236	64.100	2.435.800	Procedencia: Paraguaya

23	72131601-009	Carpeta para base de piso cerámico	Metros Cuadrados	Unidad	22,5	56.089	1.262.003	61.100	1.374.750	Procedencia: Paraguaya
24	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros Cuadrados	Unidad	22,5	181.111	4.074.998	197.400	4.441.500	Procedencia: Paraguaya
25	72101607-005	Zócalo Cerámico de 10 x 30 cm	Metro Lineal	Unidad	2,6	50.722	131.877	55.200	143.520	Procedencia: Paraguaya
26	72131601-010	Puerta metálica de 0.90 x 2.10 marco, herrajes y cerradura	Unidad	Unidad	1	1.287.500	1.287.500	1.403.300	1.403.300	Procedencia: Paraguaya
27	72131601-010	Puerta metálica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura	Unidad	Unidad	2	1.275.000	2.550.000	1.389.700	2.779.400	Procedencia: Paraguaya
28	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica de 0,60 x 1,50	Unidad	Unidad	4	1.200.000	4.800.000	1.308.000	5.232.000	Procedencia: Paraguaya
29	72131601-010	Ventanas balancines	Metros Cuadrados	Unidad	3,17	651.000	2.063.670	709.500	2.249.115	Procedencia: Paraguaya
30	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros Cuadrados	Unidad	13,5	111.778	1.509.003	121.800	1.644.300	Procedencia: Paraguaya
31	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	Unidad	1	1.406.222	1.406.222	1.532.700	1.532.700	Procedencia: Paraguaya
32	72131601-012	De paredes interiores al latex acrílico sobre enduido	Metros Cuadrados	Unidad	63	50.510	3.182.130	55.000	3.465.000	Procedencia: Paraguaya
33	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros Cuadrados	Unidad	19,37	56.489	1.094.192	61.500	1.191.255	Procedencia: Paraguaya

34	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros Cuadrados	Unidad	50,64	56.956	2.884.252	62.000	3.139.680	Procedencia: Paraguaya
35	72131601-012	De estructura metálica del techo	Metros Cuadrados	Unidad	39,04	71.250	2.781.600	77.600	3.029.504	Procedencia: Paraguaya
36	72101607-002	De azulejos hasta 2,10	Metros Cuadrados	Unidad	82	151.444	12.418.408	165.000	13.530.000	Procedencia: Paraguaya
37	72102602-004	Vidrios dobles	Metros Cuadrados	Unidad	3,17	305.000	966.850	332.400	1.053.708	Procedencia: Paraguaya
38	72101703-009	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro Lineal	Unidad	17,5	162.500	2.843.750	177.100	3.099.250	Procedencia: Paraguaya
39	72131601-001	Provisión e Instalación del tablero seccional	Unidad	Unidad	1	1.575.000	1.575.000	1.716.700	1.716.700	Procedencia: Paraguaya
40	72131601-001	Alimentación del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. NY	Metro Lineal	Unidad	25	56.867	1.421.675	61.900	1.547.500	Procedencia: Paraguaya
41	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	Unidad	10	285.000	2.850.000	310.600	3.106.000	Procedencia: Paraguaya
42	72131601-001	Boca de Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	Unidad	1	285.000	285.000	310.600	310.600	Procedencia: Paraguaya
43	72131601-001	Construcción, provisión e Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	Unidad	10	183.750	1.837.500	200.200	2.002.000	Procedencia: Paraguaya


44	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	Unidad	1	309.795	309.795	337.600	337.600	Procedencia: Paraguaya
45	72131601-011	Conexión a la red de agua de la escuela con llave de paso	Unidad Medida Global	Unidad	1	2.516.000	2.516.000	2.742.400	2.742.400	Procedencia: Paraguaya
46	72131601-011	Provisión e instalación de agua corriente dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	1.368.500	1.368.500	1.491.600	1.491.600	Procedencia: Paraguaya
47	72131601-011	Provisión e instalación de desagüe cloacal dentro de los baños	Unidad Medida Global	Unidad	1	2.312.500	2.312.500	2.520.600	2.520.600	Procedencia: Paraguaya
48	72131601-011	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	Unidad	3	250.000	750.000	272.500	817.500	Procedencia: Paraguaya
49	72131601-011	Inodoro cisterna baja para personas con capacidades diferentes	Unidad	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.526.000	1.526.000	Procedencia: Paraguaya
50	72131601-011	Inodoro para cisterna alta	Unidad	Unidad	4	825.000	3.300.000	899.200	3.596.800	Procedencia: Paraguaya
51	72131601-011	Lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	5	635.000	3.175.000	692.100	3.460.500	Procedencia: Paraguaya
52	72131601-011	Mingitorio de pared sifonados	Unidad	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	1.199.000	3.597.000	Procedencia: Paraguaya
53	72131601-011	Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	Unidad	Unidad	3	225.000	675.000	245.200	735.600	Procedencia: Paraguaya
54	72101510-002	Instalación de fontanería sanitaria grifería para lavatorios de 1/2"	Unidad	Unidad	5	202.500	1.012.500	220.700	1.103.500	Procedencia: Paraguaya

55	72131601-011	Barra fija cromada	Unidad	Unidad	1	350.000	350.000	381.500	381.500	Procedencia: Paraguaya
56	72131601-011	Barra revatible cromado	Unidad	Unidad	1	1.140.280	1.140.280	1.242.900	1.242.900	Procedencia: Paraguaya
57	72131601-011	Percha sencilla	Unidad	Unidad	4	80.000	320.000	87.200	348.800	Procedencia: Paraguaya
58	72131601-011	Portarrollos (1 por inodoro)	Unidad	Unidad	5	95.000	475.000	103.500	517.500	Procedencia: Paraguaya
59	72131601-011	Espejo con marco de madera 40 x 60 cm.	Unidad	Unidad	5	472.500	2.362.500	515.000	2.575.000	Procedencia: Paraguaya
60	72131601-011	Registro de 0,40 x 0,40 con doble tapa	Unidad	Unidad	4	606.667	2.426.668	661.200	2.644.800	Procedencia: Paraguaya
61	72131601-011	Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de Hº Aº	Unidad	Unidad	1	4.025.000	4.025.000	4.387.200	4.387.200	Procedencia: Paraguaya
62	72131601-011	Pozo absorbente de 2.00 x 3.00 de profundidad	Unidad	Unidad	1	5.825.000	5.825.000	6.349.200	6.349.200	Procedencia: Paraguaya
63	72131601-013	Limpieza final	Metros Cuadrados	Unidad	27,1	14.750	399.725	16.000	433.600	Procedencia: Paraguaya
							190.991.735		208.132.102	


Lic. WILLIAMS MOREL
 Secretario de Administración
 y Finanzas




Lic. Alejandro Prante


Juan A. Speranza M.
 Abogado
 Mat. C.S.J. 1º 30.184