



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

GOBERNACION XVI
DE BOQUERON




CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Licitación: 476199 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA LA ESCUELA BASICA N° 7.306 YVOPEY

Item	OFERENTE		CONSTRUMAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Atributos	Características
1	Limpieza de terreno	32,00	5.920	189.440	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
2	Limpieza y preparacion de terreno	32,00	130.980	4.191.360	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
3	Replanteo y marcacion	32,00	8.991	287.712	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
4	Excavaciones varias	1,00	81.770	81.770	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
5	Excavaciones Dados o Zapatas	9,00	100.270	902.430	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
6	Excavaciones vigas	1,00	100.270	100.270	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
7	Relleno y compactacion interior	15,00	167.980	2.519.700	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
8	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts)	1,70	3.731.080	6.342.836	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
9	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	2,50	4.249.080	10.622.700	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
10	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	1,15	4.274.980	4.916.227	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
11	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	0,25	4.832.200	1.208.050	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
12	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	12,25	274.910	3.367.648	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
13	Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.	55,00	204.314	11.237.270	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
14	Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,15 elevacion vista	48,00	244.570 ✓	11.739.360 ✓	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
15	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	20,00	45.140 ✓	902.800 ✓	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
16	Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	5,25	61.420 ✓	322.455 ✓	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
17	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	47,50	804.380 ✓	38.208.050 ✓	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
18	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	1,00	9.822.390 ✓	9.822.390 ✓	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
19	Azotada con hidrofugo, a dos capas	180,00	36.260 ✓	6.526.800 ✓	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
20	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	90,00	65.120	5.860.800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional

21	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	180,00	75.480	13.586.400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
22	Revoque de pilares y vigas.	20,00	76.590	1.531.800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
23	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	7,00 /	35.520 /	248.640	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
24	Contrapiso de H° cascote.	22,00 /	93.980 /	2.067.560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
25	Carpeta de base para piso Ceramico	22,00	74.814 /	1.645.908	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
26	Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en baños sexados	22,00 /	251.526 /	5.533.572	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
27	Zocalo ceramico porcelanato	2,60 /	39.590 /	102.934	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
28	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	11,50 /	196.100 /	2.255.150	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
29	Azulejos de baños, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.	100,00 /	190.920 /	19.092.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
30	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11	3,00 /	3.040.660 /	9.121.980	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
31	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	6,25	1.533.280 /	9.583.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
32	Ventana tipo Balancin, según detalles.	3,60 /	1.042.290 /	3.752.244	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
33	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para baños	3,60 /	340.030 /	1.224.108	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
34	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preemsablado monofasica.	1,00 /	12.979.600 /	12.979.600	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
35	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	1,00 /	3.282.270 /	3.282.270	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
36	Agua Corriente - cañería pvc de 3/4	1,00 /	2.843.820 /	2.843.820	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
37	Desague cloacal - cañería de 100mm.	12,00 /	127.650 /	1.531.800	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
38	Desague cloacal - cañería de 50mm.	16,00 /	78.070 /	1.249.120	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
39	Camaras de inspeccion 50x50	1,00 /	908.350 /	908.350	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
40	Lavatorios con cisterna alta	6,00	1.055.980	6.335.880	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira


Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boqueón

41	Lavatorios con pedestal	6,00	832.130	4.992.780	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
42	Mingitorio	3,00	763.680	2.291.040	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
43	Barra minusvalido	1,00	1.927.330	1.927.330	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
44	Jaboneras	6,00	75.850	455.100	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
45	Portarrollo	6,00	78.440	470.640	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
46	Grifería de lavatorio	6,00	230.140	1.380.840	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
47	Llaves de paso alimentacion y disctribucion de 3/4	5,00	328.560	1.642.800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Brasileira
48	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	1,00	13.824.680	13.824.680	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
49	Pozo Absorbente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	1,00	8.863.720	8.863.720	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
50	Canaletas aereas y bajadas D:33 n°26	26,00	198.320	5.156.320	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
51	Registro tapa trampa de 50x50cms	5,00	631.220	3.156.100	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
52	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	195,00	40.700	7.936.500	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
53	Pintura de pared vista a la silicona	48,00	40.700	1.953.600	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
54	Pintura de Aberturas de madera al barniz	10,10	48.544	490.294	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
55	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	3,36	70.300	236.208	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
56	Reservorio, aljibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.	1,00	41.225.400	41.225.400	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
57	Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.	1,00	4.640.170	4.640.170	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
58	Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.	1,00	4.132.160	4.132.160	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
59	Cañería de 150mm PVC de interconexion	18,50	275.650	5.099.525	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	1,00	4.902.130	4.902.130	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
61	Limpieza final de obra	32,00	19.240	615.680	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	procedencia: Nacional
Total				333.619.220		