



MUNICIPALIDAD DE
AYOLAS

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870




PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nuestra Misión: Promover servicios de alta eficiencia y excelencia a los ciudadanos del Distrito, orientado hacia el desarrollo sustentable a través de una gestión pluralista e inclusiva.

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción- Reparaciones Varias en el Col. Villa Permanente-467153	EMPRESA 1 -FAMILIAR SRL RUC N° 80021969-4				EMPRESA 2-MONSERRAT BELEN AMARILLA QUINTANA RUC N° 4785869-9				EMPRESA 3- NO CALIFICO			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	70	4.500	315.000	Metros cuadrados	70	4.028	281.925				
2	Replanteo y marcación - Replanteo de Obra	Metros cuadrados	70	4.500	315.000	Metros cuadrados	70	4.028	281.925				
3	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metro lineal	17	350.000	5.950.000	Metro lineal	17	313.250	5.325.250				
4	Colocacion de hormigon armado - Excavacion y carga de zapatas de H°A° con varillas de 12mm en ambas direcciones c/15cm	Metro lineal	4	1.850.000	7.400.000	Metro lineal	4	1.655.750	6.623.000				
5	Colocacion de hormigon armado - Pilares de H°A°	Unidad	5	1.980.000	9.900.000	Unidad	5	1.772.100	8.860.500				
6	Colocacion de hormigon armado - Vigas de H°A° inferior y Superior	Metros cuadrados	6	1.980.000	11.880.000	Metros cuadrados	6	1.772.100	10.632.600				
7	Mamposteria - Mampostera de nivelacion de 0,30m con ladrillo comun	Global	8	168.500	1.348.000	Global	8	150.808	1.206.464				
8	Colocacion de hormigon armado - Relleno y apisonado de interiores	Global	25	68.500	1.712.500	Global	25	61.308	1.532.700				
9	Aislacion - Aislacion horizontal de paredes	Metros cuadrados	19	24.500	465.500	Metros cuadrados	19	21.928	416.632				
10	Mamposteria - Mamposteria de elevacion de 0,30m visto a una caras de ladrillos comun prensado, incluye varillas en Z	Metros cuadrados	90	188.500	16.965.000	cuadrados	90	168.708	15.183.720				
11	Mamposteria - Mamposteria de elevacion de 0,15m visto a una cara de ladrillos comun prensado	Metros cuadrados	50	98.500	4.925.000	Metros cuadrados	50	88.158	4.407.900				
12	Aislacion - Envarillado bajo y sobre aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	Metros cuadrados	23	25.500	586.500	Metros cuadrados	23	22.823	524.929				
13	Revoques - Revoque interior/ exterior de paredes	Metros cuadrados	201	35.000	7.035.000	Metros cuadrados	201	31.325	6.296.325				


Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

14	Revoques - Revoque de pilares de H°A°	Metro lineal	28	38.500	1.078.000	Metro lineal	28	34.458	964.824				
15	Colocacion de pisos - Contrapiso de H°A° de cascotes	Metros cuadrados	41	36.500	1.496.500	Metros cuadrados	41	32.668	1.339.388				
16	Colocacion de pisos - Piso de Baldosa Calcareo	Metros cuadrados	58	76.500	4.437.000	Metros cuadrados	58	64.468	3.739.144				
17	Colocacion de pisos - Piso Ceramico, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	58	105.000	6.090.000	Metros cuadrados	58	93.975	5.450.550				
18	Instalacion o colocacion de zocalo - Zocalo Calcareo	Metros lineal	22	32.500	715.000	Metros lineal	22	29.088	639.936				
19	Colocacion de marcos para puertas y ventanas - Puerta Tablero de 0,80x2,10m de una hoja de abrir y marco de ybyrapytã y cerradura	Metro lineal	4	760.000	3.040.000	Metro lineal	4	680.200	2.720.800				
20	Colocacion de marcos para puertas y ventanas - Puerta placa de una hora de abrir de 0,80x1,50m y marco y tranca reforzada	gl	10	520.000	5.200.000	gl	10	465.400	4.654.000				
21	Colocacion de marcos para puertas y ventanas - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6	280.000	1.680.000	Metros cuadrados	6	250.600	1.503.600				
22	Revoques - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	17	22.000	374.000	Metro lineal	17	19.690	334.730				
23	Servicio de pintura - Pintura de abertura de madera con barniz sintético	Metro lineal	28	29.500	826.000	Metro lineal	28	26.403	739.284				
24	Servicio de pintura - Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	gl	6	29.500	177.000	gl	6	26.403	158.418				
25	Instalacion de azulejos - Revestimiento tipo azulejo, h: 1,60m medidas y colocar a definir en Obra	gl	75	98.500	7.387.500	gl	75	88.158	6.611.850				
26	Colocacion de vidrios - Vidrios de 4mm	Metros cuadrados	6	165.000	990.000	Metros cuadrados	6	147.675	886.050				
27	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Metros cuadrados	1	450.000	450.000	Metros cuadrados	1	402.750	402.750				
28	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luces	Metros cuadrados	6	125.000	750.000	Metros cuadrados	6	111.875	671.250				
29	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorrientes	Unidad	2	125.000	250.000	Unidad	2	111.875	223.750				
30	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos de iluminación en el exterior e interior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula las exteriores	Metro lineal	11	70.000	770.000	Metro lineal	11	62.650	689.150				
31	Instalacion de fontaneria sanitaria - Caño de PVC de 1pulgada para alimentación de agua corriente	Metro cuadrado	40	48.000	1.920.000	Metro cuadrado	40	42.960	1.718.400				

32	Instalacion de fontaneria sanitaria - Instalacion de agua corriente fri-o solo en Baño de Damas incluye 5 lavatorios y 5 inodoros	Unidad	1	2.670.000	2.670.000	Unidad	1	2.389.650	2.389.650				
33	Instalacion de fontaneria sanitaria - Instalación de agua corriente fri-o solo en Baño de Caballeros incluye tres lavatorios, miguitorios y tres inodoros	Unidad	1	1.770.000	1.770.000	Unidad	1	1.584.150	1.584.150				
34	Construccion de desagüe cloacal - Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas incluye 5 lavatorios y 5 inodoros	Metros cuadrados	1	1.585.000	1.585.000	Metros cuadrados	1	1.418.575	1.418.575				
35	en Baño de Caballeros incluye dos lavatorios, miguitorios y tres inodoros	Metros cuadrados	1	1.900.000	1.900.000	Metros cuadrados	1	1.700.500	1.700.500				
36	Construccion de desagüe cloacal - Registro de Desagüe Cloacal de 060x0,60m	Metros cuadrados	5	340.000	1.700.000	Metros cuadrados	5	304.300	1.521.500				
37	Instalacion de desagüe cloacal - Caño de PVC de 100mm color Blanco, incluye excavación y relleno	Metros cuadrados	40	48.000	1.920.000	Metros cuadrados	40	42.960	1.718.400				
38	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Artefactos Sanitarios en Baño de Damas incluye 5 lavatorios con pedestal y 5 inodoros con cisterna alta y tapa, incluye griferías, 5 portarrollos	Metros cuadrados	1	3.900.000	3.900.000	Metros cuadrados	1	3.490.500	3.490.500				
39	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Artefactos Sanitarios en Baño de Caballeros incluye tres lavatorios con pedestal y tres inodoros con cisterna alta y tapa, mingitorios griferías, tres portarrollos	Metros cuadrados	1	5.300.000	5.300.000	Metros cuadrados	1	4.743.500	4.743.500				
40	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas y tejuelones prensados a maquina	Metros cuadrados	108	190.000	20.520.000	Metros cuadrados	108	170.050	18.365.400				
41	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Viga de madera y planchuelas en galeria	Global	1	1.500.000	1.500.000	Global	1	1.342.500	1.342.500				
42	Limpieza de obra - Limpieza Final	Global	45	6.500	292.500	Global	45	5.818	261.810				
43	Servicio de remosion de terreno - remoción de estructura existente con disposición final.	Global	1260	17.500	22.050.000	Global	1260	15.663	19.735.380				
44	Servicio desmontaje y montaje de columnas - colocación columna metálica según eett	Global	92	267.000	24.564.000	Global	92	238.965	21.984.780				
45	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - construcción de techo tipo tinglado, con estructura metálica y chapa tipo trapezoidal n°26 con aislante roll de doble capa	Global	1250	192.218	240.272.500	Global	1250	172.035	215.043.750				
46	Servicio de pintura - pintura de estrutura metalica pintura antioxido doble capa y sintetica	Global	1	14.147.000	14.147.000	Global	1	12.661.565	12.661.565				
47	Servicio de colocacion de canaletas - provisión y colocación de canaletas y bajada con bajada metálica (ml)	Global	15	240.000	3.600.000	Global	15	214.800	3.222.000				
48	Limpieza de obra - limpieza final de obra	Unidad	1	5.776.000	5.776.000	Unidad	1	5.169.520	5.169.520				
TOTAL				459.895.500				411.606.473					