



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: uoc_munivilleta@hotmail.com

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 468763 - REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA

Grupo 1 - REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

OFERTANTES		LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIÉRREZ RUC N° 3994308-9		ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE RUC N° 2282023-0					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	Desmonte de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	24.850,00	39.760.000,00	procedencia:nacional	26.142	41.827.200	procedencia: nacional
2	Saneamiento de suelo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	14.850,00	23.760.000,00	procedencia:nacional	15.621	24.993.600	procedencia: nacional
3	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	1.850,00	2.960.000,00	procedencia:nacional	1.979	3.166.400	procedencia: nacional
4	Preparación de terreno para empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	1.950,00	3.120.000,00	procedencia:nacional	2.066	3.305.600	procedencia: nacional
5	Provisión y colocación de cordón H: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	460,00	13.300,00	6.118.000,00	procedencia:nacional	14.045	6.460.700	procedencia: nacional
6	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	11.500,00	18.400.000,00	procedencia:nacional	12.153	19.444.800	procedencia: nacional
7	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	17.750,00	28.400.000,00	marca: - fabricante: - procedencia: nacional	18.694	29.910.400	marca: - fabricante: - procedencia: nacional
8	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	17.700,00	28.320.000,00	procedencia: nacional	18.705	29.928.000	procedencia: nacional
9	Relleno para compactación triturada 7a.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	3.250,00	5.200.000,00	marca: - fabricante: - procedencia: nacional	3.425	5.480.000	marca: - fabricante: - procedencia: nacional
10	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.600,00	3.300,00	5.280.000,00	procedencia: nacional	3.447	5.515.200	procedencia: nacional
11	Limpieza final y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	460,00	3.150,00	1.449.000,00	procedencia: nacional	3.287	1.512.020	procedencia: nacional
				Total por Grupo:	162.767.000,00		Total por Grupo:	171.543.920	
				Total General Calculado:	162.767.000,00		Total General Calculado:	171.543.920	



Por la U.O.C.: Lic. Cynthia G. G. G.
Municipalidad de Villeta