



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO”. IDN° 475.232

Ítem	Descripción	FAMILIAR S.R.L.					URUNDEY CONSTRUCCIONES					Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)							
1	Limpieza general del terreno de obras	N/A	NACIONAL	5.454,00	825	4.499.550	N/A	NACIONAL	5.454,00	859	4.684.986						0	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	N/A	NACIONAL	5.454,00	1.712	9.337.248	N/A	NACIONAL	5.454,00	1.784	9.729.936						0	
3	Cartel de obra	N/A	NACIONAL	1,00	1.495.466	1.495.466	N/A	NACIONAL	1,00	1.558.433	1.558.433						0	
4	Carteles de señalización	N/A	NACIONAL	2,00	555.507	1.111.014	N/A	NACIONAL	2,00	578.897	1.157.794						0	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	N/A	NACIONAL	5.291,00	4.040	21.375.640	N/A	NACIONAL	5.291,00	4.210	22.275.110							
6	Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	N/A	NACIONAL	5.291,00	7.312	38.687.792	N/A	NACIONAL	5.291,00	7.620	40.317.420							
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m.- terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	N/A	NACIONAL	754,00	101.983	76.895.182	N/A	NACIONAL	754,00	106.227	80.095.158							
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3)-	N/A	NACIONAL	60,30	102.544	6.183.403	N/A	NACIONAL	60,30	106.862	6.443.778							
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.	N/A	NACIONAL	5.291,00	55.447	293.370.077	N/A	NACIONAL	5.291,00	57.781	305.719.271							
10	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.-	N/A	NACIONAL	5.291,00	3.926	20.772.466	N/A	NACIONAL	5.291,00	4.092	21.650.772							
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	N/A	NACIONAL	5.291,00	3.755	19.867.705	N/A	NACIONAL	5.291,00	3.913	20.703.683							
12	Relleno y compactacion	N/A	NACIONAL	125,00	92.122	11.515.250	N/A	NACIONAL	125,00	96.000	12.000.000							
13	Baden de H*	N/A	NACIONAL	3,50	2.147.957	7.517.849	N/A	NACIONAL	3,50	2.238.397	7.834.389							
14	Limpieza de Canalizacion	N/A	NACIONAL	400,00	19.459	7.783.600	N/A	NACIONAL	400,00	20.278	8.111.200							
15	Limpieza final	N/A	NACIONAL	1,00	718.637	718.637	N/A	NACIONAL	1,00	748.895	748.895							
						521.130.879							543.030.826					0

Victor Martinez
Victor Martinez



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.