



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 469183 REPARACIÓN COMPLETA DE PABELLONES DE LA ESCUELA BÁSICA N° 2687 VIRGEN DE CAACUPE - DISTRITO DE SANTIAGO

Ítem	Descripción	URUNDEY CONSTRUCCIONES - Fernando Agustín Barreto Escobar					COIN - ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO					Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)						
1	PREPARACIÓN DE OBRA: Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	N/A	NACIONAL	320.00	11,170	3,574,400	N/A	NACIONAL	320.00	10,000	3,200,000						0
2	Vallado de obra	N/A	NACIONAL	1.00	4,244,815	4,244,815	N/A	NACIONAL	1.00	3,800,000	3,800,000						0
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	N/A	NACIONAL	1.00	2,032,300	2,032,300	N/A	NACIONAL	1.00	1,829,000	1,829,000						0
4	Placa de inauguración	N/A	NACIONAL	1.00	2,435,835	2,435,835	N/A	NACIONAL	1.00	2,100,000	2,100,000						0
5	DESMONTE Y DEMOLICION: Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	N/A	NACIONAL	14.00	400,500	5,607,000	N/A	NACIONAL	14.00	360,000	5,040,000						0
6	Demolición de piso y zócalo existente.	N/A	NACIONAL	226.00	15,000	3,390,000	N/A	NACIONAL	226.00	13,600	3,073,600						0
7	Desmonte de techo con recuperación de tejas, tejuelones y made:amen (tirantes).	N/A	NACIONAL	282.00	21,400	6,034,800	N/A	NACIONAL	282.00	19,300	5,443,600						0
8	Desmonte de revoque a 1 m de altura del piso, para tratamiento contra humedad.	N/A	NACIONAL	100.00	17,750	1,775,000	N/A	NACIONAL	100.00	16,000	1,600,000						0
9	ALBAÑILERIA: Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z	N/A	NACIONAL	46.50	54,750	2,545,875	N/A	NACIONAL	46.50	49,000	2,278,500						0
10	Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo común para soporte de tirantes.	N/A	NACIONAL	25.00	140,800	3,520,000	N/A	NACIONAL	25.00	126,500	3,162,500						0
11	Revoque exteriores e interiores con hidrofugo a 1 capa de 1,5 cm. Incluye revoque a 1m de altura del piso con aislante.	N/A	NACIONAL	150.00	53,600	8,040,000	N/A	NACIONAL	150.00	48,300	7,245,000						0
12	PISOS: Carpeta para base de piso; incluye regularización.	N/A	NACIONAL	226.00	51,300	11,593,800	N/A	NACIONAL	226.00	46,200	10,441,200						0
13	Piso cerámico antideslizante de primera calidad. Incluye zocals	N/A	NACIONAL	226.00	165,880	37,488,880	N/A	NACIONAL	226.00	147,000	33,222,000						0
14	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Pintura para piso polideportivo color cerámico. Parte posterior	N/A	NACIONAL	65.00	140,400	9,126,000	N/A	NACIONAL	65.00	126,000	8,190,000						0
15	TECHO: Prov. y col. de techo de chapa termo acústica de 4 cm pre-pintado, con estructura metálica y clavaderos de caño industrial de 30x50. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 pintado al sintético.	N/A	NACIONAL	282.00	614,500	173,289,000	N/A	NACIONAL	282.00	525,300	148,134,600						0
16	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" 100 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30. Incluye anti óxido y pintura sintética.-	N/A	NACIONAL	28.00	422,720	11,836,160	N/A	NACIONAL	28.00	380,000	10,640,000						0
17	Provisión y colocación de viga de galería de perfil "U" 100 con desarrollo de 30 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30. Incluye anti óxido y pintura sintética.-	N/A	NACIONAL	22.00	422,720	9,299,840	N/A	NACIONAL	22.00	380,000	8,360,000						0

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO INSIDENTES  
U.O.C.  
Lic. Santiago Cuenca  
Encargado de UOC

18	Canaleta y bajada de chapa N° 26. desarrollo 40 cms. con pintura sintética.	N/A	NACIONAL	84.00	130,900	10,995,600	N/A	NACIONAL	84.00	117,000	9,838,000						
19	ABERTURAS: Provisión de puertas tipo tablero, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.	N/A	NACIONAL	14.00	2,321,800	32,505,200	N/A	NACIONAL	14.00	2,080,000	29,120,000						
20	Mant. de ventanas tipo balcones: Incluye retiro total de vidrios y reposición del mismo (100% nuevos); colocación de vidrios con silicona y limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas.	N/A	NACIONAL	8.00	314,800	2,518,400	N/A	NACIONAL	8.00	283,000	2,264,000						
21	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color a elegir. Incluye columnas de galería.	N/A	NACIONAL	914.00	40,900	37,382,600	N/A	NACIONAL	914.00	36,800	33,635,200						
22	INSTALACION ELECTRICA: Alimentación de toma corriente.	N/A	NACIONAL	18.00	133,200	2,397,600	N/A	NACIONAL	18.00	118,000	2,124,000						
23	Alimentación para foco de bajo consumo 60 w con campana acrílica d 50 cm.	N/A	NACIONAL	19.00	133,200	2,530,800	N/A	NACIONAL	19.00	118,000	2,242,000						
24	Alimentación para fluorescente	N/A	NACIONAL	11.00	135,400	1,489,400	N/A	NACIONAL	11.00	120,000	1,320,000						
25	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	N/A	NACIONAL	8.00	133,200	1,065,600	N/A	NACIONAL	8.00	118,000	944,000						
26	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	N/A	NACIONAL	14.00	133,200	1,864,800	N/A	NACIONAL	14.00	118,000	1,652,000						
27	Alimentación de los circuitos del TC.	N/A	NACIONAL	7.00	132,050	924,350	N/A	NACIONAL	7.00	118,000	826,000						
28	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	N/A	NACIONAL	12.00	132,450	1,589,400	N/A	NACIONAL	12.00	118,000	1,416,000						
29	Alimentación de los circuitos de aire acondicionado.	N/A	NACIONAL	6.00	225,300	1,351,800	N/A	NACIONAL	6.00	200,000	1,200,000						
30	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	N/A	NACIONAL	1.00	129,850	129,850	N/A	NACIONAL	1.00	116,000	116,000						
31	tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 105w.	N/A	NACIONAL	19.00	423,450	8,045,550	N/A	NACIONAL	19.00	380,000	7,220,000						
32	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería.	N/A	NACIONAL	8.00	147,350	1,178,800	N/A	NACIONAL	8.00	130,000	1,040,000						
33	Base y artefacto fluorescente	N/A	NACIONAL	14.00	147,350	2,062,900	N/A	NACIONAL	14.00	130,000	1,820,000						
34	Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior.	N/A	NACIONAL	14.00	209,400	2,931,600	N/A	NACIONAL	14.00	188,000	2,632,000						
35	Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior.	N/A	NACIONAL	1.00	519,100	519,100	N/A	NACIONAL	1.00	460,000	460,000						
36	Tablero TCV para lavas de ventiladores.	N/A	NACIONAL	6.00	175,750	1,054,500	N/A	NACIONAL	6.00	158,000	948,000						
37	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.	N/A	NACIONAL	12.00	818,850	9,826,200	N/A	NACIONAL	12.00	700,000	8,400,000						
38	VARIOS: Provisión y colocación de pizarrón acrílico de 2,75x1,20m.	N/A	NACIONAL	4.00	2,145,300	8,581,200	N/A	NACIONAL	4.00	1,930,000	7,720,000						
39	Construcción de rampa.	N/A	NACIONAL	1.00	3,562,750	3,562,750	N/A	NACIONAL	1.00	3,200,000	3,200,000						
40	Rejas en ventanas	N/A	NACIONAL	12.48	412,500	5,148,000	N/A	NACIONAL	12.48	370,000	4,617,600						
41	Instalación sanitaria, incluye Artefactos sanitarios y pileta lavamanos.	N/A	NACIONAL	1.00	7,883,000	7,883,000	N/A	NACIONAL	1.00	6,500,000	6,500,000						
42	LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra.	N/A	NACIONAL	320.00	3,120	998,400	N/A	NACIONAL	320.00	3,000	960,000						
						<b>444,371,105</b>					<b>389,943,800</b>						

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.



Lic. Santiago Cuenca  
Encargado de UOC