


11	Limpieza final	ml	400	1.800	720.000
12	Construcción de Empedrado compañía Mbokajaty del Norte-Esc. Bás. Santa Librada. Levantamiento planimétrico.	m2	770	2.900	2.233.000
13	Desmonte y preparación de terreno(movimiento de suelo con maquinaria)	m3	231	34.000	7.854.000
14	Nivelación y compactación	ml	110	4.100	451.000
15	Elaboración de cordones de H°A°(0,50m x 0,30m x 0,10m)	ml	220	35.600	7.832.000
16	Colocación de cordones de H°A°	ml	220	22.500	4.950.000
17	Colchón de arena H:20cm	m3	154	23.000	3.542.000
18	Provisión y Colocación de piedra bruta	m2	770	37.000	28.490.000
19	Compactación de empedrado	m2	770	3.300	2.541.000
20	Esparcido de triturada 6ta.con arena	m2	770	5.300	4.081.000
21	Cartel de obra	gl	1	1.200.000	1.200.000
22	Limpieza final	ml	110	1.800	198.000
23	Construcción de Empedrado compañía Mbokajaty del sur Levantamiento planimétrico	m2	675	2.900	1.957.500
24	Desmónte y preparación de terreno(movimiento de suelo con maquinaria)	m3	203	34.000	6.902.000
25	Nivelación y compactación	ml	135	4.100	553.500
26	Elaboración de cordones de H°A°(0,50m x 0,30m x 0,10m)	ml	270	35.600	9.612.000


MUNICIPALIDAD DE SANTA LIBRADA
 Dirección de Contrataciones
 Director
 [Firma]

27	Colocación de cordones de H°A°	ml	270	22.500	6.075.000
28	Colchón de arena H:20cm	m3	135	23.000	3.105.000
29	Provisión y Colocación de piedra bruta	m2	675	37.000	24.975.000
30	Compactación de empedrado	m2	675	3.300	2.227.500
31	Esparcido de triturada 6ta.con arena	m2	675	5.300	3.577.500
32	Cartel de obra	gl	1	1.200.000	1.200.000
33	Limpieza final	ml	135	1.800	243.000
34	Construcción de Empedrado Compañía Mboiy y sur Levantamiento planimétrico	m2	2.430	2.900	7.047.000
35	Desmonte y preparación de terreno(movimiento de suelo con maquinaria)	m3	729	34.000	24.786.000
36	Nivelación y compactación	ml	405	4.100	1.660.500
37	Elaboración de cordones de H°A°(0,50m x 0,30m x 0,10m)	ml	810	35.600	28.836.000
38	Colocación de cordones de H°A°	ml	810	22.500	18.225.000
39	Colchón de arena H:20cm	m3	486	23.000	11.178.000
40	Provisión y Colocación de piedra bruta	m2	2.430	37.000	89.910.000
41	Compactación de empedrado	m2	2.430	3.300	8.019.000
42	Esparcido de triturada 6ta.con arena	m2	2.430	5.300	12.879.000
43	Cartel de obra	gl	1	1.200.000	1.200.000
44	Limpieza final	ml	405	1.800	729.000
45	TOTAL				530.229.500

