



GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Tel.: 046 - 242311
Saltos del Guairá - Canindeyú - Paraguay




ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 01/2.026 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO - ENTRADA Y SALIDA CIUDAD DE CURUGUATY - ID N°: 483163

Empresa GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA - RUC N°: 5036780-3									
1 - OBRA: Construcción de Pórtico de Acceso									
UBICACIÓN: Entrada Ciudad de Curuguaty - Distrito de Curuguaty									
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	
1	72131601-9974	Trazado y Replanteo de Obra	M2	Unidad	Nacional	47,00	10.200	479.400	
2	72131601-004	Estructura de H°. Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00 y 2,80x1,80x1,00	M3	Unidad	Nacional	8,80	3.500.000	30.800.000	
3	72101604-001	Estructura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 255x140 con angulo de 2°x3/16, y 120x80 con angulos de 2°x3/16. Viga 200x100. Ver dimension en planos	M2	Unidad	Nacional	250,00	380.000	95.000.000	
4	72102601-001	Cenefa de ACM con letras acrilicas con iluminacion led h=2m	ML	Unidad	Nacional	97,20	800.000	77.760.000	
5	72153202-001	Revestido de pilares con placas de chapa galvanizada pintada, panel perforado con sujecion a estructura metalica	ML	Unidad	Nacional	175,00	800.000	140.000.000	
6	72101903-001	Colocacion de Estructura Metalica de Caño cuadrado 100x100 de 4mm pintado, 6 unidades	UNI	Unidad	Nacional	6,00	2.200.000	13.200.000	
7	70111713-001	Ornamentación de jardin alrededor del portico	GL	Unidad	Nacional	1,00	10.000.000	10.000.000	
8	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000	
9	72131601-013	Limpieza Final	GL	Unidad	Nacional	1,00	2.000.000	2.000.000	
Total									370.639.400

2 - OBRA: Construcción de Pórtico de Acceso									
UBICACIÓN: Salida Ciudad de Curuguaty - Distrito de Curuguaty									
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	
10	72131601-9974	Trazado y Replanteo de Obra	M2	Unidad	Nacional	35,00	10.200	357.000	
11	72131601-004	Estructura de H°. Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	7,80	3.500.000	27.300.000	
12	72101604-001	Estructura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 80x80 con angulo de 2°x3/16. Viga 120x80 con angulo de 2°x3/16. Ver dimension en planos	M2	Unidad	Nacional	180,00	380.000	68.400.000	
13	72102601-001	Cenefa de ACM con letras acrilicas con iluminacion led, revestido de estructura metalica, viga altura 1,20 m ancho 0,80 m. Pilares 80x80. Ver dimension en planos	ML	Unidad	Nacional	225,00	800.000	180.000.000	
14	72101903-001	Colocacion de Estructura Metalica Caño cuadrado 100x100 de 4mm pintado, 6 unidades	UNI	Unidad	Nacional	6,00	2.200.000	13.200.000	
15	70111713-001	Ornamentación de jardin alrededor del portico	GL	Unidad	Nacional	1,00	10.000.000	10.000.000	
16	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000	
17	72131601-013	Limpieza Final	GL	Unidad	Nacional	1,00	2.000.000	2.000.000	
Total									302.657.000

Total General	673.296.400
----------------------	--------------------



Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú