



GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Tel.: 046 - 242311
Saltos del Guairá - Canindeyú - Paraguay



ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL - LMCN N°: 05/2.026 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 486360

Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N°: 4528751-1								
OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°								
UBICACIÓN: Colonia San Juan - 1ra. Línea Villa 'i' - Distrito de Francisco Caballero Alvarez								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	Unidad	Nacional	540,00	10.200	5.508.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.400.000	1.400.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
3	72131601-004	Zapata de H°Co 1,30x1,30x1,00	M3	Unidad	Nacional	24,00	900.000	21.600.000
		TECHOS:						
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estructura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	Unidad	Nacional	540,00	380.000	205.200.000
		PISO DE H°A°:						
5	72131601-005	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes con revoque	M2	Unidad	Nacional	60,00	250.000	15.000.000
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	Unidad	Nacional	250,00	120.000	30.000.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	Unidad	Nacional	540,00	200.000	108.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	Unidad	Nacional	540,00	32.000	17.280.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
9	72101603-002	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	Unidad	Nacional	60,00	130.000	7.800.000
10	72152602-001	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	Unidad	Nacional	60,00	45.000	2.700.000
		LIMPIEZA FINAL:						
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.000.000	1.000.000
Total								415.488.000



Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú