Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N°16/2026 CON ID N° 480019-PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE LUQUE

OR INGENIERIA S.R.L.RUC N°80101902-8 CORREO:contacto@oringenieria.com.py

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	905,150	1.00	999,000	999,000	93,850	10.37%
2	Obrador - montaje y desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	99,110	20.00	105,000	2,100,000	5,890	5.94%
3	Sanitario quimico portátil	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	650,150	3.00	710,000	2,130,000	59,850	9.21%
4	Demolición de piso/contrapiso de caminero existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	30,667	2.00	30,000	60,000	-667	-2.17%
5	Demolición de cordón de mampostería existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	25,667	3.20	25,000	80,000	-667	-2.60%
6	Remoción y reposición de cordón prefabricado existente (linda con la calle) para cruce de alimentación de agua.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	70,961	1.00	70,500	70,500	-461	-0.65%
7	Remoción, nivelación y reubicación de mangrullo existente - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	6,000,000	1.00	5,700,000	5,700,000	-300,000	-5.00%
8	Replanteo y marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	2,631	335.00	2,500	837,500	-131	-4.98%



9	Vallado perimetral de malla media sombra con puntales de madera - incluye material y MDO - Incluye montaje-desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	79,800	170.00	79,500	13,515,000	-300	-0.38%
10	Destronque de resto de árbol, incluye excavación, relleno y retiro de excedentes	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	250,667	1.00	245,000	245,000	-5,667	-2.26%
11	Colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	60,240	32.20	65,000	2,093,000	4,760	7.90%
12	Construcción de cordón con mampostería de ladrillo común, reforzada con varilla ø 6. Incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	103,001	13.60	112,000	1,523,200	8,999	8.74%
13	Revoque hidrofugo de cordones de mampostería, incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,189	18.30	40,000	732,000	1,811	4.74%
14	Construcción de contrapiso en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	50,802	2.00	55,000	110,000	4,198	8.26%
15	Construcción de carpeta de regularización en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	31,559	2.00	33,000	66,000	1,441	4.57%
16	Reposición por nuevos de piso de baldosón de cemento en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	96,050	2.00	105,000	210,000	8,950	9.32%
17	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 2 - 3 cm)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	8,274	12.40	8,000	99,200	-274	-3.31%
18	Relleno y compactación de tierra gorda para caminero de triturada y sector de parque infantil- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	93,518	2.50	90,000	225,000	-3,518	-3.76%
19	Provisión y colocación de malla anti maleza sobre suelo compactado, para base de caminero de triturada, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	29,637	12.46	30,000	373,800	363	1.22%
20	Provisión de triturada de 4ta y 6ta, esp: 2- 3 cm para caminero en sector de bancos de mampostería (zona parque infantil)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	250,000	1.00	270,000	270,000	20,000	8.00%

Dr. Amancio Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

21	Construcción de piso de hormigón e:7cm, con malla electrosoldada de ø 4mm, 20x20cm y juntas aserradas cada 30 veces el espesor del Ho para sector de tótem - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	128,800	4.00	140,000	560,000	11,200	8.70%
22	Pintura de alto tráfico para cordón de mampostería (nuevos y existentes) color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,858	67.50	40,000	2,700,000	1,142	2.94%
23	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	240,107	6.40	241,000	1,542,400	893	0.37%
24	Pintura de alto tráfico para rampa para discapacitados - color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,858	6.40	41,000	262,400	2,142	5.51%
25	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm, Sector parque infantil (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	235,600	123.50	235,600	29,096,600	0	0.00%
26	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=12 cm, Sector parque infantil y equipamientos de gimnasio urbano (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	209,760	146.00	220,000	32,120,000	10,240	4.88%
27	Provisión e instalación de pavimento continuo anti golpe para área de juegos y gimnasio urbano según diseño personalizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	500,000	262.00	450,000	117,900,000	-50,000	-10.00%
28	Provisión y colocación de Bicicleta estática, Dimensiones 1,32m x 1,1m x 0,32m, Capacidad para 1 Persona - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	8,640,000	1.00	9,000,000	9,000,000	360,000	4.17%
29	Provisión y colocación de estructura biosaludable, Dimensiones 2,5 m x 2,5 m x 3,85 m, Capacidad para 6 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	36,685,589	1.00	37,500,000	37,500,000	814,411	2.22%
30	Provisión y colocación de kit de cominicadores, Dimensiones 0,8 m x 0,3 m x 0,2 m, Capacidad para 2 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	1,992,023	1.00	1,900,000	1,900,000	-92,023	-4.62%
31	Provisión y colocación de Mangrullo infantil Imperial Ágora Mediano, capacidad para 22 personas, medidas generales 4.4 m x 11 m x 7 m - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	165,600,000	1.00	165,000,000	165,000,000	-600,000	-0.36%
32	Provisión y colocación de Hamaca para silla de ruedas - capacidad para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	26,400,000	1.00	27,000,000	27,000,000	600,000	2.27%
33	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada para bancos de mampostería (ver detalle), incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	450,283	2.13	480,000	1,022,400	29,717	6.60%

Dr. Amancio Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

34	Construcción de bancos curvos y rectos de mampostería, a:50cm con refuerzo de varillas metálicas (ver detalle) - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	360,833	8.50	370,000	3,145,000	9,167	2.54%
35	Aislación hidrofuga con pintura asfaltica a dos manos cruzadas para banco de mamposteria, incluye materiales y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	28,717	11.20	30,000	336,000	1,283	4.47%
36	Revoque hidrofugo de bancos de mampostería, incluye azotada impermeable previa, malla poliéster de refuerzo, materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	50,788	25.70	50,000	1,285,000	-788	-1.55%
37	Pintura de alto tránsito para bancos de mampostería - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	34,231	25.70	35,000	899,500	769	2.25%
38	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	1,822,333	2.00	1,900,000	3,800,000	77,667	4.26%
39	Construcción de bebedero de agua revestido de granito (ver detalle) incluye accesorios, cañerías, desagüe, revestimiento, conexión, materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	3,470,192	1.00	3,750,000	3,750,000	279,808	8.06%
40	Alimentación hidráulica con caño p/agua para bebedero, incluye los accesorios necesarios, excavación, relleno, material y MDO.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	38,669	5.00	35,000	175,000	-3,669	-9.49%
41	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada, incluye instalación, dado H°, acero corte y MDO (Ver detalle y especificaciones técnicas)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	Nacional	3,786,000	1.00	4,150,000	4,150,000	364,000	9.61%
42	Provisión y colocación de carteleria Indicativa e Informativa del Parque 1.00x0.50 mts	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	478,280	1.00	500,000	500,000	21,720	4.54%
43	Colocación de plantines ornamentales, incluye base de material orgánico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Lantanas amarillas e iris brasilero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	Nacional	810,000	1.00	810,000	810,000	0	0.00%
44	Relleno de tierra gorda para áreas verdes-incluye preparación del terreno, material y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	109,250	6.00	100,000	600,000	-9,250	-8.47%
45	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	30,151	40.60	30,000	1,218,000	-151	-0.50%

Dr. Arnaldo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

46	Provisión y colocación de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25mm - incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	35.167	5.00	35,000	175,000	-167	-0.47%
47	Colocación de Conector dentado para bajada de instalación - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	62,333	4.00	60,000	240,000	-2,333	-3.74%
48	Provisión y colocación Cableado de alimentación de tablero: Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	61,443	4.00	60,000	240,000	-1,443	-2.35%
49	Provisión y colocación de Tablero exterior metálico de 6 Modulos con barra de neutro - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	498,384	1.00	550,000	550,000	51,616	10.36%
50	Provisión y colocación de llave de corte de 1x32 A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	171,000	1.00	170,000	170,000	-1,000	-0.58%
51	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x25A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	614,250	1.00	600,000	600,000	-14,250	-2.32%
52	Colocación. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	158,939	2.00	150,000	300,000	-8,939	-5.62%
53	Colocación de caño galvanizado para bajada de tablero 2" con curva- incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	86,679	3.00	80,000	240,000	-6,679	-7.71%
54	Provisión y colocación de cable de cobre desnudo 10mm conectado a jabalinas incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	34,153	182.00	30,000	5,460,000	-4,153	-12.16%
55	Provisión y colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	256,050	7.00	260,000	1,820,000	3,950	1.54%
56	Construcción de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de cemento, doble sellado y mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	272,136	15.00	250,000	3,750,000	-22,136	-8.13%
57	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	188,614	15.00	185,000	2,775,000	-3,614	-1.92%
58	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y doble brazo 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	3,295,710	3.00	3,250,000	9,750,000	-45,710	-1.39%
59	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	2,346,219	11.00	2,200,000	24,200,000	-146,219	-6.23%



60	Provisión y colocación de Cableado para alumbrado: Cable tipo taller NYY 3X2 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	21,145	108.00	22,000	2,376,000	855	4.04%
61	Caño electroducto de 1 1/2" - incluye excavación, relleno, material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	26,373	182.00	25,000	4,550,000	-1,373	-5.21%
62	Provisión y colocación Cableado de alimentación de artefactos: Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	28,562	108.00	25,000	2,700,000	-3,562	-12.47%
63	Colocación de sistema antihurto (abrazadera con púas) para postes galvanizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	153,333	14.00	150,000	2,100,000	-3,333	-2.17%
64	Provisión y colocación de reflector 20w cálido con jaula de protección metálico para totém - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	315,000	2.00	300,000	600,000	-15,000	-4.76%
65	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	2,521	527.00	2,200	1,159,400	-321	-12.73%
	TOTAL						**541,466,900**		

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N°16/2026 CON ID N° 480019-PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE LUQUE

SOLUTEC INGENIERIA RUC N°80100644-9 CORREO:licitaciones@solutec-ingenieria.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	905,150	1.00	905,150	905,150	0	0.00%
2	Obrador - montaje y desmonte	medida: Metros cuadrados presentación:	Nacional	99,110	20.00	99,110	1,982,200	0	0.00%
3	Sanitario quimico portátil	unidad de medida: Unidad presentación:	Nacional	650,150	3.00	650,150	1,950,450	0	0.00%
4	Demolición de piso/contrapiso de caminero existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	30,667	2.00	30,660	61,320	-7	-0.02%
5	Demolición de cordón de mampostería existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	25,667	3.20	25,660	82,112	-7	-0.03%
6	Remoción y reposición de cordón prefabricado existente (linda con la calle) para cruce de alimentación de agua.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	70,961	1.00	70,960	70,960	-1	0.00%
7	Remoción, nivelación y reubicación de mangrullo existente - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	6,000,000	1.00	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
8	Replanteo y marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2,631	335.00	2,630	881,050	-1	-0.04%
9	Vallado perimetral de malla media sombra con puntales de madera - incluye material y MDO - Incluye montaje-desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	79,800	170.00	79,800	13,566,000	0	0.00%

Dr. Armando Martínez
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones

10	Destronque de resto de árbol, incluye excavación, relleno y retiro de excedentes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	250,667	1.00	250,660	250,660	-7	0.00%
11	Colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	60,240	32.20	60,240	1,939,728	0	0.00%
12	Construcción de cordón con mampostería de ladrillo común, reforzada con varilla ø 6. Incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	103,001	13.60	103,000	1,400,800	-1	0.00%
13	Revoque hidrofugo de cordones de mampostería, incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38,189	18.30	38,190	698,877	1	0.00%
14	Construcción de contrapiso en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	50,802	2.00	50,800	101,600	-2	0.00%
15	Construcción de carpeta de regularización en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	31,559	2.00	31,560	63,120	1	0.00%
16	Reposición por nuevos de piso de baldosón de cemento en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	96,050	2.00	96,050	192,100	0	0.00%
17	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 2 - 3 cm)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	8,274	12.40	8,270	102,548	-4	-0.05%
18	Relleno y compactación de tierra gorda para caminero de triturada y sector de parque infantil- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	93,518	2.50	93,520	233,800	2	0.00%
19	Provisión y colocación de malla anti maleza sobre suelo compactado, para base de caminero de triturada, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	29,637	12.46	29,630	369,190	-7	-0.02%
20	Provisión de triturada de 4ta y 6ta, esp: 2- 3 cm para caminero en sector de bancos de mampostería (zona parque infantil)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	250,000	1.00	250,000	250,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas
Operativa de Coordinación
U.O.C

21	Construcción de piso de hormigón e:7cm, con malla electrosoldada de ø 4mm, 20x20cm y juntas aserradas cada 30 veces el espesor del Ho para sector de tótem - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	128,800	4.00	128,800	515,200	0	0.00%
22	Pintura de alto tráfico para cordón de mampostería (nuevos y existentes) color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38,858	67.50	38,860	2,623,050	2	0.01%
23	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	240,107	6.40	240,100	1,536,640	-7	0.00%
24	Pintura de alto tráfico para rampa para discapacitados - color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	38,858	6.40	38,860	248,704	2	0.01%
25	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm, Sector parque infantil (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	235,600	123.50	235,600	29,096,600	0	0.00%
26	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=12 cm, Sector parque infantil y equipamientos de gimnasio urbano (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	209,760	146.00	209,760	30,624,960	0	0.00%
27	Provisión e instalación de pavimento continuo anti golpe para área de juegos y gimnasio urbano según diseño personalizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	500,000	262.00	500,000	131,000,000	0	0.00%
28	Provisión y colocación de Bicicleta estática, Dimensiones 1,32m x 1,1m x 0,32m, Capacidad para 1 Persona - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Agentina	8,640,000	1.00	8,640,000	8,640,000	0	0.00%
29	Provisión y colocación de estructura biosaludable, Dimensiones 2,5 m x 2,5 m x 3,85 m, Capacidad para 6 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Agentina	36,685,589	1.00	36,685,590	36,685,590	1	0.00%
30	Provisión y colocación de kit de cominicadores, Dimensiones 0,8 m x 0,3 m x 0,2 m, Capacidad para 2 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Agentina	1,992,023	1.00	1,992,020	1,992,020	-3	0.00%
31	Provisión y colocación de Mangrullo infantil Imperial Ágora Mediano, capacidad para 22 personas, medidas generales 4.4 m x 11 m x 7 m - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Agentina	165,600,000	1.00	165,600,000	165,600,000	0	0.00%
32	Provisión y colocación de Hamaca para silla de ruedas - capacidad para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Agentina	26,400,000	1.00	26,400,000	26,400,000	0	0.00%

Dir. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

33	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada para bancos de mampostería (ver detalle), incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	450,283	2.13	450,280	959,096	-3	0.00%
34	Construcción de bancos curvos y rectos de mampostería, a:50cm con refuerzo de varillas metálicas (ver detalle) - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	360,833	8.50	360,830	3,067,055	-3	0.00%
35	Aislación hidrofuga con pintura asfaltica a dos manos cruzadas para banco de mampostería, incluye materiales y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	28,717	11.20	28,710	321,552	-7	-0.02%
36	Revoque hidrofugo de bancos de mampostería, incluye azotada impermeable previa, malla poliéster de refuerzo, materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	50,788	25.70	50,790	1,305,303	2	0.00%
37	Pintura de alto tránsito para bancos de mampostería - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	34,231	25.70	34,230	879,711	-1	0.00%
38	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	1,822,333	2.00	1,822,330	3,644,660	-3	0.00%
39	Construcción de bebedero de agua revestido de granito (ver detalle) incluye accesorios, cañerías, desagüe, revestimiento, conexión, materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	3,470,192	1.00	3,470,190	3,470,190	-2	0.00%
40	Alimentación hidráulica con caño p/agua para bebedero, incluye los accesorios necesarios, excavación, relleno, material y MDO.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	38,669	5.00	38,670	193,350	1	0.00%
41	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada, incluye instalación, dado H°, acero corte y MDO (Ver detalle y especificaciones técnicas)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	3,786,000	1.00	3,786,000	3,786,000	0	0.00%
42	Provisión y colocación de carteleria Indicativa e Informativa del Parque 1.00x0.50 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	478,280	1.00	478,280	478,280	0	0.00%
43	Colocación de plantines ornamentales, incluye base de material orgánico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Lantanas amarillas e iris brasilero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	Nacional	810,000	1.00	810,000	810,000	0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE LUJAN
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la M. de Luján

44	Relleno de tierra gorda para áreas verdes-incluye preparación del terreno, material y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	109,250	6.00	109,250	655,500	0	0.00%
45	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	30,151	40.60	30,150	1,224,090	-1	0.00%
46	Provisión y colocación de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25mm - incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	35,167	5.00	35,160	175,800	-7	-0.02%
47	Colocación de Conector dentado para bajada de instalación - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	62,333	4.00	62,330	249,320	-3	0.00%
48	Provisión y colocación Cableado de alimentación de tablero: Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	61,443	4.00	61,440	245,760	-3	0.00%
49	Provisión y colocación de Tablero exterior metálico de 6 Modulos con barra de neutro - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	498,384	1.00	498,380	498,380	-4	0.00%
50	Provisión y colocación de llave de corte de 1x32 A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	171,000	1.00	171,000	171,000	0	0.00%
51	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x25A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	614,250	1.00	614,250	614,250	0	0.00%
52	Colocación. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	158,939	2.00	158,940	317,880	1	0.00%
53	Colocación de caño galvanizado para bajada de tablero 2" con curva- incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	86,679	3.00	86,680	260,040	1	0.00%
54	Provisión y colocación de cable de cobre desnudo 10mm conectado a jabalinas incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	34,153	182.00	34,000	6,188,000	-153	-0.45%
55	Provisión y colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	256,050	7.00	256,050	1,792,350	0	0.00%
56	Construcción de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de cemento, doble sellado y mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	272,136	15.00	272,130	4,081,950	-6	0.00%

Dr. Armando [illegible]
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

57	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	188,614	15.00	188,610	2,829,150	-4	0.00%
58	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y doble brazo 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	3,295,710	3.00	3,295,710	9,887,130	0	0.00%
59	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Brasil	2,346,219	11.00	2,346,220	25,808,420	1	0.00%
60	Provisión y colocación de Cableado para alumbrado: Cable tipo taller NYY 3X2 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	21,145	108.00	21,140	2,283,120	-5	-0.02%
61	Caño electroducto de 1 1/2" - incluye excavación, relleno, material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	26,373	182.00	26,370	4,799,340	-3	-0.01%
62	Provisión y colocación Cableado de alimentación de artefactos: Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	28,562	108.00	28,560	3,084,480	-2	-0.01%
63	Colocación de sistema antihurto (abrazadera con púas) para postes galvanizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	153,333	14.00	153,330	2,146,620	-3	0.00%
64	Provisión y colocación de reflector 20w cálido con jaula de protección metálico para totém - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	315,000	2.00	315,000	630,000	0	0.00%
65	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	2,521	527.00	2,520	1,328,040	-1	-0.04%
	TOTAL						**554,250,246**		

Dir. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N°16/2026 CON ID N° 480019-PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA DE LA CIUDAD DE LUQUE

TECNO AMBIENTE Y ASOCIADOS S.A. RUC N° 80093408-3 CORREO:tecnoambiente.sa@gmail.com

Item	Descripción	Atributos	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	905,150	1.00	905,150	905,150	0	0.00%
2	Obrador - montaje y desmonte	medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	99,110	20.00	99,110	1,982,200	0	0.00%
3	Sanitario quimico portátil	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	650,150	3.00	650,150	1,950,450	0	0.00%
4	Demolición de piso/contrapiso de caminero existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	30,667	2.00	30,667	61,334	0	0.00%
5	Demolición de cordón de mampostería existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	25,667	3.20	25,667	82,134	0	0.00%
6	Remoción y reposición de cordón prefabricado existente (linda con la calle) para cruce de alimentación de agua.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	70,961	1.00	70,961	70,961	0	0.00%

Dir. Armando Maldonado
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad de Luque

7	Remoción, nivelación y reubicación de mangrullo existente - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	6,000,000	1.00	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
8	Replanteo y marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	2,631	335.00	2,631	881,385	0	0.00%
9	Vallado perimetral de malla media sombra con puntales de madera - incluye material y MDO - Incluye montaje-desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	79,800	170.00	79,800	13,566,000	0	0.00%
10	Destronque de resto de árbol, incluye excavación, relleno y retiro de excedentes	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	250,667	1.00	250,667	250,667	0	0.00%
11	Colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	60,240	32.20	60,240	1,939,728	0	0.00%
12	Construcción de cordón con mampostería de ladrillo común, reforzada con varilla ø 6. Incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	103,001	13.60	103,001	1,400,814	0	0.00%
13	Revoque hidrofugo de cordones de mampostería, incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,189	18.30	38,189	698,859	0	0.00%
14	Construcción de contrapiso en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	50,802	2.00	50,802	101,604	0	0.00%
15	Construcción de carpeta de regularización en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	31,559	2.00	31,559	63,118	0	0.00%
16	Reposición por nuevos de piso de baldosón de cemento en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	96,050	2.00	96,050	192,100	0	0.00%
17	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 2 - 3 cm)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	8,274	12.40	8,274	102,598	0	0.00%
18	Relleno y compactación de tierra gorda para caminero de triturada y sector de parque infantil- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	93,518	2.50	93,518	233,795	0	0.00%

Dir. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

19	Provisión y colocación de malla anti maleza sobre suelo compactado, para base de caminero de triturada, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	29,637	12.46	29,637	369,277	0	0.00%
20	Provisión de triturada de 4ta y 6ta, esp: 2- 3 cm para caminero en sector de bancos de mampostería (zona parque infantil)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	250,000	1.00	250,000	250,000	0	0.00%
21	Construcción de piso de hormigón e:7cm, con malla electrosoldada de ø 4mm, 20x20cm y juntas aserradas cada 30 veces el espesor del Ho para sector de tótem - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	128,800	4.00	128,800	515,200	0	0.00%
22	Pintura de alto tráfico para cordón de mampostería (nuevos y existentes) color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,858	67.50	38,858	2,622,915	0	0.00%
23	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	240,107	6.40	240,107	1,536,685	0	0.00%
24	Pintura de alto tráfico para rampa para discapacitados - color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	38,858	6.40	38,858	248,691	0	0.00%
25	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm, Sector parque infantil (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	235,600	123.50	235,600	29,096,600	0	0.00%
26	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=12 cm, Sector parque infantil y equipamientos de gimnasio urbano (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	209,760	146.00	209,760	30,624,960	0	0.00%
27	Provisión e instalación de pavimento continuo anti golpe para área de juegos y gimnasio urbano según diseño personalizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	500,000	262.00	500,000	131,000,000	0	0.00%
28	Provisión y colocación de Bicicleta estática, Dimensiones 1,32m x 1,1m x 0,32m, Capacidad para 1 Persona - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	8,640,000	1.00	8,640,000	8,640,000	0	0.00%
29	Provisión y colocación de estructura biosaludable, Dimensiones 2,5 m x 2,5 m x 3,85 m, Capacidad para 6 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	36,685,589	1.00	36,685,589	36,685,589	0	0.00%
30	Provisión y colocación de kit de cominicadores, Dimensiones 0,8 m x 0,3 m x 0,2 m, Capacidad para 2 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	1,992,023	1.00	1,992,023	1,992,023	0	0.00%
31	Provisión y colocación de Mangrullo infantil Imperial Ágora Mediano, capacidad para 22 personas, medidas generales 4,4 m x 11 m x 7 m - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	165,600,000	1.00	165,600,000	165,600,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

32	Provisión y colocación de Hamaca para silla de ruedas - capacidad para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	26,400,000	1.00	26,400,000	26,400,000	0	0.00%
33	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada para bancos de mampostería (ver detalle), incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	450,283	2.13	450,283	959,103	0	0.00%
34	Construcción de bancos curvos y rectos de mampostería, a:50cm con refuerzo de varillas metálicas (ver detalle) - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	360,833	8.50	360,833	3,067,081	0	0.00%
35	Aislación hidrofuga con pintura asfaltica a dos manos cruzadas para banco de mampostería, incluye materiales y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	28,717	11.20	28,717	321,630	0	0.00%
36	Revoque hidrofugo de bancos de mampostería, incluye azotada impermeable previa, malla poliéster de refuerzo, materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	50,788	25.70	50,788	1,305,252	0	0.00%
37	Pintura de alto tránsito para bancos de mampostería - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	34,231	25.70	34,231	879,737	0	0.00%
38	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	1,822,333	2.00	1,822,333	3,644,666	0	0.00%
39	Construcción de bebedero de agua revestido de granito (ver detalle) incluye accesorios, cañerías, desagüe, revestimiento, conexión, materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	3,470,192	1.00	3,470,192	3,470,192	0	0.00%
40	Alimentación hidráulica con caño p/agua para bebedero, incluye los accesorios necesarios, excavación, relleno, material y MDO.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	38,669	5.00	38,669	193,345	0	0.00%
41	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada, incluye instalación, dado H°, acero corte y MDO (Ver detalle y especificaciones técnicas)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	Nacional	3,786,000	1.00	3,786,000	3,786,000	0	0.00%
42	Provisión y colocación de carteleria Indicativa e Informativa del Parque 1.00x0.50 mts	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	478,280	1.00	478,280	478,280	0	0.00%
43	Colocación de plantines ornamentales, incluye base de material orgánico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Lantanas amarillas e iris brasilero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	Nacional	810,000	1.00	810,000	810,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director Ejec. U.O.C de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

44	Relleno de tierra gorda para áreas verdes-incluye preparación del terreno, material y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	Nacional	109,250	6.00	109,250	655,500	0	0.00%
45	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	30,151	40.60	30,151	1,224,131	0	0.00%
46	Provisión y colocación de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25mm - incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	35,167	5.00	35,167	175,835	0	0.00%
47	Colocación de Conector dentado para bajada de instalación - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	62,333	4.00	62,333	249,332	0	0.00%
48	Provisión y colocación Cableado de alimentación de tablero: Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	61,443	4.00	61,443	245,772	0	0.00%
49	Provisión y colocación de Tablero exterior metálico de 6 Modulos con barra de neutro - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	498,384	1.00	498,384	498,384	0	0.00%
50	Provisión y colocación de llave de corte de 1x32 A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	171,000	1.00	171,000	171,000	0	0.00%
51	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x25A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	614,250	1.00	614,250	614,250	0	0.00%
52	Colocación. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	158,939	2.00	158,939	317,878	0	0.00%
53	Colocación de caño galvanizado para bajada de tablero 2" con curva- incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	86,679	3.00	86,679	260,037	0	0.00%
54	Provisión y colocación de cable de cobre desnudo 10mm conectado a jabalinas incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	34,153	182.00	34,153	6,215,846	0	0.00%
55	Provisión y colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	256,050	7.00	256,050	1,792,350	0	0.00%
56	Construcción de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de cemento, doble sellado y mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	272,136	15.00	272,136	4,082,040	0	0.00%
57	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	188,614	15.00	188,614	2,829,210	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

58	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y doble brazo 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	3,295,710	3.00	3,295,710	9,887,130	0	0.00%
59	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	2,346,219	11.00	2,346,219	25,808,409	0	0.00%
60	Provisión y colocación de Cableado para alumbrado: Cable tipo taller NYY 3X2 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	21,145	108.00	21,145	2,283,660	0	0.00%
61	Caño electroducto de 1 1/2" - incluye excavación, relleno, material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	26,373	182.00	26,373	4,799,886	0	0.00%
62	Provisión y colocación Cableado de alimentación de artefactos: Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	Nacional	28,562	108.00	28,562	3,084,696	0	0.00%
63	Colocación de sistema antihurto (abrazadera con púas) para postes galvanizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	153,333	14.00	153,333	2,146,662	0	0.00%
64	Provisión y colocación de reflector 20w cálido con jaula de protección metálico para totém - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	Nacional	315,000	2.00	315,000	630,000	0	0.00%
65	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	Nacional	2,521	527.00	2,521	1,328,567	0	0.00%
	TOTAL						**554,280,698**		

Dr. Armando [illegible]
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N°16/2026 CON ID N° 480019-PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA									
TENAX INGENIERIA RUC N° 1857626-5 CORREO:mmoreno@tenax.com.py									
Item	**Descripción**	**Atributos**	**Procedencia**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N° 454/2024 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1	Cartel de Obra Estándar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		905,150	1.00	950,408	950,408	45,258	5.00%
2	Obrador - montaje y desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		99,110	20.00	104,066	2,081,320	4,956	5.00%
3	Sanitario quimico portátil	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		650,150	3.00	682,658	2,047,974	32,508	5.00%
4	Demolición de piso/contrapiso de caminero existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		30,667	2.00	32,200	64,400	1,533	5.00%
5	Demolición de cordón de mampostería existente para cruce de alimentación de agua e iluminación - incluye acarreo de excedentes de la demolición	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		25,667	3.20	26,950	86,240	1,283	5.00%
6	Remoción y reposición de cordón prefabricado existente (linda con la calle) para cruce de alimentación de agua.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		70,961	1.00	74,509	74,509	3,548	5.00%
7	Remoción, nivelación y reubicación de mangrullo existente - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		6,000,000	1.00	6,300,000	6,300,000	300,000	5.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

8	Replanteo y marcación de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		2,631	335.00	2,763	925,605	132	5.02%
9	Vallado perimetral de malla media sombra con puntales de madera - incluye material y MDO - Incluye montaje-desmonte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		79,800	170.00	83,790	14,244,300	3,990	5.00%
10	Destronque de resto de árbol, incluye excavación, relleno y retiro de excedentes	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		250,667	1.00	263,200	263,200	12,533	5.00%
11	Colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		60,240	32.20	63,252	2,036,714	3,012	5.00%
12	Construcción de cordón con mampostería de ladrillo común, reforzada con varilla ø 6. Incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		103,001	13.60	108,151	1,470,854	5,150	5.00%
13	Revoque hidrofugo de cordones de mampostería, incluye materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		38,189	18.30	40,098	733,793	1,909	5.00%
14	Construcción de contrapiso en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		50,802	2.00	53,342	106,684	2,540	5.00%
15	Construcción de carpeta de regularización en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		31,559	2.00	33,137	66,274	1,578	5.00%
16	Reposición por nuevos de piso de baldosón de cemento en sector de cruce de alimentación de agua e iluminación, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		96,050	2.00	100,853	201,706	4,803	5.00%
17	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 2 - 3 cm)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		8,274	12.40	8,688	107,731	414	5.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad Luque

18	Relleno y compactación de tierra gorda para caminero de triturada y sector de parque infantil- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO		93,518	2.50	98,194	245,485	4,676	5.00%
19	Provisión y colocación de malla anti maleza sobre suelo compactado, para base de caminero de triturada, incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		29,637	12.46	31,119	387,743	1,482	5.00%
20	Provisión de triturada de 4ta y 6ta, esp: 2- 3 cm para caminero en sector de bancos de mampostería (zona parque infantil)- incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO		250,000	1.00	262,500	262,500	12,500	5.00%
21	Construcción de piso de hormigón e:7cm, con malla electrosoldada de ø 4mm, 20x20cm y juntas aserradas cada 30 veces el espesor del Ho para sector de tótem - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		128,800	4.00	135,240	540,960	6,440	5.00%
22	Pintura de alto tráfico para cordón de mampostería (nuevos y existentes) color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		38,858	67.50	40,801	2,754,068	1,943	5.00%
23	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		240,107	6.40	252,112	1,613,517	12,005	5.00%
24	Pintura de alto tráfico para rampa para discapacitados - color gris - Incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		38,858	6.40	40,801	261,126	1,943	5.00%
25	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm, Sector parque infantil (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		235,600	123.50	247,380	30,551,430	11,780	5.00%
26	Construcción de piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=12 cm, Sector parque infantil y equipamientos de gimnasio urbano (según ubicación en planos) - incluye Material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		209,760	146.00	220,248	32,156,208	10,488	5.00%
27	Provisión e instalación de pavimento continuo anti golpe para área de juegos y gimnasio urbano según diseño personalizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		500,000	262.00	510,000	133,620,000	10,000	2.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad de Luque

28	Provisión y colocación de Bicicleta estática, Dimensiones 1,32m x 1,1m x 0,32m, Capacidad para 1 Persona - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		8,640,000	1.00	9,150,000	9,150,000	510,000	5.90%
29	Provisión y colocación de estructura biosaludable, Dimensiones 2,5 m x 2,5 m x 3,85 m, Capacidad para 6 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		36,685,589	1.00	38,750,000	38,750,000	2,064,411	5.63%
30	Provisión y colocación de kit de cominicadores, Dimensiones 0,8 m x 0,3 m x 0,2 m, Capacidad para 2 Personas - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		1,992,023	1.00	2,091,624	2,091,624	99,601	5.00%
31	Provisión y colocación de Mangrullo infantil Imperial Ágora Mediano, capacidad para 22 personas, medidas generales 4,4 m x 11 m x 7 m - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		165,600,000	1.00	159,000,000	159,000,000	-6,600,000	-3.99%
32	Provisión y colocación de Hamaca para silla de ruedas - capacidad para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		26,400,000	1.00	23,159,000	23,159,000	-3,241,000	-12.28%
33	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada para bancos de mampostería (ver detalle), incluye material y MDO	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO		450,283	2.13	472,797	1,007,058	22,514	5.00%
34	Construcción de bancos curvos y rectos de mampostería, a:50cm con refuerzo de varillas metálicas (ver detalle) - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		360,833	8.50	378,875	3,220,438	18,042	5.00%
35	Aislación hidrofuga con pintura asfaltica a dos manos cruzadas para banco de mampostería, incluye materiales y mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		28,717	11.20	30,153	337,714	1,436	5.00%
36	Revoque hidrofugo de bancos de mampostería, incluye azotada impermeable previa, malla poliéster de refuerzo, materiales y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		50,788	25.70	53,327	1,370,504	2,539	5.00%
37	Pintura de alto tránsito para bancos de mampostería - incluye material y MDO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		34,231	25.70	35,943	923,735	1,712	5.00%
38	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		1,822,333	2.00	1,913,450	3,826,900	91,117	5.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

39	Construcción de bebedero de agua revestido de granito (ver detalle) incluye accesorios, cañerías, desagüe, revestimiento, conexión, materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		3,470,192	1.00	3,643,702	3,643,702	173,510	5.00%
40	Alimentación hidráulica con caño p/agua para bebedero, incluye los accesorios necesarios, excavación, relleno, material y MDO.	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		38,669	5.00	40,602	203,010	1,933	5.00%
41	Provisión e instalación de Tótem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada, incluye instalación, dado H°, acero corte y MDO (Ver detalle y especificaciones técnicas)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO		3,786,000	1.00	3,975,300	3,975,300	189,300	5.00%
42	Provisión y colocación de carteleria Indicativa e Informativa del Parque 1.00x0.50 mts	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		478,280	1.00	502,194	502,194	23,914	5.00%
43	Colocación de plantines ornamentales, incluye base de material orgánico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Lantanas amarillas e iris brasilero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO		810,000	1.00	850,500	850,500	40,500	5.00%
44	Relleno de tierra gorda para áreas verdes-incluye preparación del terreno, material y mano de obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO		109,250	6.00	114,713	688,278	5,463	5.00%
45	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		30,151	40.60	31,659	1,285,355	1,508	5.00%
46	Provisión y colocación de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25mm - incluye material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		35,167	5.00	36,925	184,625	1,758	5.00%
47	Colocación de Conector dentado para bajada de instalación - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		62,333	4.00	65,450	261,800	3,117	5.00%
48	Provisión y colocación Cableado de alimentación de tablero: Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		61,443	4.00	64,515	258,060	3,072	5.00%
49	Provisión y colocación de Tablero exterior metálico de 6 Modulos con barra de neutro - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		498,384	1.00	523,303	523,303	24,919	5.00%



50	Provisión y colocación de llave de corte de 1x32 A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		171,000	1.00	179,550	179,550	8,550	5.00%
51	Provisión y colocación de disyuntor diferencial 1x25A - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		614,250	1.00	644,963	644,963	30,713	5.00%
52	Colocación. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		158,939	2.00	166,886	333,772	7,947	5.00%
53	Colocación de caño galvanizado para bajada de tablero 2" con curva- incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		86,679	3.00	91,013	273,039	4,334	5.00%
54	Provisión y colocación de cable de cobre desnudo 10mm conectado a jabalinas incluye accesorios, material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		34,153	182.00	35,861	6,526,702	1,708	5.00%
55	Provisión y colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		256,050	7.00	268,853	1,881,971	12,803	5.00%
56	Construcción de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de cemento, doble sellado y mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		272,136	15.00	285,743	4,286,145	13,607	5.00%
57	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		188,614	15.00	198,045	2,970,675	9,431	5.00%
58	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y doble brazo 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		3,295,710	3.00	3,460,496	10,381,488	164,786	5.00%
59	Colocación de luminaria LED 200W con caño galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		2,346,219	11.00	2,463,530	27,098,830	117,311	5.00%
60	Provisión y colocación de Cableado para alumbrado: Cable tipo taller NYY 3X2 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		21,145	108.00	22,202	2,397,816	1,057	5.00%
61	Caño electroducto de 1 1/2" - incluye excavación, relleno, material y mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		26,373	182.00	27,692	5,039,944	1,319	5.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

62	Provisión y colocación Cableado de alimentación de artefactos: Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye material y MDO	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO		28,562	108.00	29,990	3,238,920	1,428	5.00%
63	Colocación de sistema antihurto (abrazadera con púas) para postes galvanizado - incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		153,333	14.00	161,000	2,254,000	7,667	5.00%
64	Provisión y colocación de reflector 20w cálido con jaula de protección metálico para totém - Incluye material y MDO	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO		315,000	2.00	330,750	661,500	15,750	5.00%
65	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO		2,521	527.00	2,647	1,394,969	126	5.00%
	TOTAL						**558,932,133**		

