



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Futuro por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

CUADRO COMPARATIVO DE LICITACION DE MENOR CUANTIA N°11/2026 PARA LA REPARACION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA NRO 5242 SAN PEDRO-LLAMADO PLURIANUAL ID 489.866				PRECIO OFERTADO	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDA D	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
PREPARACION DE LA OBRA					
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	125,00	6.269	783.625
2	Replanteo y marcación	m2	125,00	7.836	979.500
3	Vallado de obra y obrador	GL	1,00	3.932.083	3.932.083
4	Cartel identificador de la obra	UN	1,00	1.567.075	1.567.075
DESMONTE Y DEMOLICION					
5	Desmonte de tejas y tejuelones estructura de madera	m2	152,00	25.701	3.906.552
6	Desmonte de viga cumbrera	UN	1,00	1.082.748	1.082.748
7	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	UN	2,00	219.399	438.798
8	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	UN	2,00	219.399	438.798
9	Demolicion de piso	ml	125,00	25.701	3.212.625
10	Demolicion de zócalo	ml	72,50	8.263	599.068
Revoques					
11	De pared exterior a una capa.-	M2	165,00	51.288	8.462.520
12	De pilares de 0,40 x 0,40 cm.-	MI	11,00	51.288	564.168
13	De losas de H° A°.-	M2	0,60	51.288	30.773
PISO					
14	Carpeta de nivelacion en aula, galeria	M²	125,00	36.472	4.559.000
15	Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria	M²	125,00	138.800	17.350.000
16	Zocalo cerámico	ML	72,50	28.493	2.065.743
TECHO					
17	Viga Metalica Reticulada (incluye pintura)	ML	54,00	252.414	13.630.356
18	Perfil C ch12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura)	ML	186,00	59.852	11.132.472
19	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.-	M2	152,00	365.054	55.488.208
20	Canaleta y bajado de zinc	ML	48,60	165.261	8.031.685
ABERTURAS METALICAS					
21	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de la totalidad de los vidrios y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintético.-	m2	14,40	501.483	7.221.355
22	Reacondicionamiento de Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) Incluye pintura al sintético.-	U	2,00	484.387	968.774
23	Rejas de varilla lisa de 16mm c/10cm 1.70 x 1.40 (incluye pintura)	M2	19,04	592.661	11.284.265
PINTURA					
24	De paredes interiores revocadas al látex color arena	M2	94,40	25.074	2.366.986
25	De paredes interiores revocadas membrana elastomerica o sintetico alt. 1.5.-	M2	66,80	30.773	2.055.636
26	De paredes exteriores revocadas al látex color arena (incluye pilares, vigas de galeria y mochetas de ventana).-	M2	74,70	25.074	1.873.028
27	De paredes exteriores revocadas membrana elastomerica o sintetico alt. 1.5. (incluye pilares y moqueta de ventana).-	M2	58,60	30.773	1.803.298
28	De nivelación con membrana elastómera o sintético.-	M2	11,50	30.773	353.890



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

INSTALACION ELECTRICA					
29	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos. -	Unidad	10,00	142.467	1.424.670
30	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria	Unidad	8,00	142.467	1.139.736
31	Alimentación para foco de lampara led 18w luz f fría en galería	Unidad	2,00	142.467	284.934
32	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores.	Unidad	2,00	142.467	284.934
33	Alimentación para A/C	Unidad	2,00	142.467	284.934
34	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	6,00	142.467	854.802
35	Alimentación para circuito TC	Unidad	1,00	142.467	142.467
36	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00	250.741	250.741
37	instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00	1.088.446	1.088.446
38	Intaslación de tablero TC	Unidad	1,00	564.165	564.165
39	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensamblado 4x16mm2,	ML	33,00	28.493	940.269
INSTALACION ARTEFACTOS					
40	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria	Unidad	8,00	592.661	4.741.288
41	Foco de lampara led 18w luz f fría en galería	Unidad	2,00	216.549	433.098
42	Base y foco de bajo consumo de 80 w con protector para exterior.-	UN.	2,00	273.536	547.072
43	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00	854.807	854.807
44	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	1,00	250.741	250.741
45	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.-	UN.	1,00	250.741	250.741
46	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	UN.	4,00	854.801	3.419.204
GUARDA OBRA Y RAMPA					
47	Guarda obra y caminero de acceso. incluye mamposteria de nivelacion	M2	180,60	108.275	19.554.465
48	PIZARRA ACRILICA	u	2,00	1.943.247	3.886.494
49	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	149,00	4.787	713.263
Total Guaranies					208.094.298



Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC