MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

ANEXO B - 02 - 08

Licitación: 488298 - Construccion de Muralla en el Colegio Maria Auxiliadora

	OFERENTE					FEDERICO DAVID FLEITAS ROA				EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Marca	procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Marca	procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Letrero de Obra de 2x1,50m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	NACIONAL	1.012.486	1.012.486	N/A	NACIONAL	978.000	978.000
2	Excavación de suelo.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	22,43	N/A	NACIONAL	69.130	1.550.586	N/A	NACIONAL	66.780	1.497.875
3	Columnas de HºAº de 0,30 x 0,20 con dado de HºAº de 0,60 x0 ,60 , Hormigo Estructural C-180 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,75	N/A	NACIONAL	2.466.795	14.184.071	N/A	NACIONAL	2.250.000	12.937.500
4	"Muro de piedra Bruta colocada - Drenaje con caño de pvc 50MM cada 3m "e	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	56,20	N/A	NACIONAL	484.854	27.248.795	N/A	NACIONAL	468.000	26.301.600
5	Viga de arrostramiento HºAº de 0,15 x 0,25 armadura 4 Ø10 mm. y estrivo del Ø6mm cada 20cm- Hormigon Estructural C-180 kg/cm2 (preparado y colocado en obra)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,70	N/A	NACIONAL	2.466.795	11.593.937	N/A	NACIONAL	2.250.000	10.575.000
6	Limpieza Final del sitio de la obra.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	125,00	N/A	NACIONAL	3.281	410.125	N/A	NACIONAL	3.685	460.625
						Total:	**56.000.000**			**Total:**	**52.750.600**

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO * UOC *

Laura V. Melgarejo F.
UOC
Municipalidad de Obligado