MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ
INTENDENCIA MUNICIPAL

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero
muni-cecilio-baez@hotmail.com
Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 04/2026 – PARA "REFACCIÓN (1) BLOQUE CON 5 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE POZO CIEGO CON MEDIDA (2,50 M X 2,00 M) EN LA ESC. BAS. N.° 4266 "NORBERTO AMANCIO LEZCANO"." CON ID 488816

Refacción (1) bloque con 5 aulas y Construcción de pozo ciego con medida (2,50 m x 2,00 m) en la Esc. Bas. N.° 4266 "Norberto Amancio Lezcano"				**ANEXO- B - 02- 08**	
				JUAN JOSE VARELA DUARTE	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obras	un	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Limpieza de canal de desague natural de calle al costado de la escuela (Incluye desbroce de yuyales y retiro de basuras)	ml	15,0	85.000,00	1.275.000,00
3	Limpieza y mantenimiento de registro cloacal existente en cocina comedor. Incluye nueva tapa de H°A	un	1,00	295.000,00	295.000,00
4	Limpieza y mantenimiento de registro desengrasador existente en cocina comedor. Incluye nueva tapa de H°A	un	1,00	295.000,00	295.000,00
5	Construcción de pozo ciego sellado con tapa de H°A para desague de cocina comedor	un	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
6	Caño PVC de 100 para conexión de camara septica existente a pozo ciego nuevo	ml	13,00	95.000,00	1.235.000,00
7	Desmonte de pintura de pared en mal estado y preparacion de paredes para pintura nueva en bloque de aulas	m2	821,16	12.000,00	9.853.920,00
8	Pintura de paredes interiores y exteriores de bloque de aulas	m2	716,16	38.000,00	27.214.080,00
9	Pintura de pared exterior perimetral con aislante contra humedad hasta altura 1,20 color rojo	m2	105,0	45.000,00	4.725.000,00
10	Pintura de pizarra para tiza en blolque de aulas a refaccionar	un	5,0	350.000,00	1.750.000,00
11	Pintura de tirantes de techo	m2	287,30	35.000,00	10.055.500,00
12	Reparacion de union de techo de chapa de bloque de aulas existente por goteras	gl	1,00	500.000,00	500.000,00
13	Revoque en nivelacion perimetral en mal estado	gl	1,00	500.000,00	500.000,00
14	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	837.000,00	837.000,00
TOTALES					**63.785.500,00**

Abg. Clara Maylin Aguero
Responsable de UOC