

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°11/2026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ, CON ID N°491.225.

LOTE 1: Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle A - camino a San Lorenzo.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO		BOGADO CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Limpieza general del terreno de obras.	m2	949	516	489.684	542	514.358
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	m2	949	645	612.105	677	642.473
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.890.000	1.890.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	349.000	1.396.000	366.450	1.465.800
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	949	3.100	2.941.900	3.255	3.088.995
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	949	3.420	3.245.580	3.591	3.407.859
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	910	45.000	40.950.000	47.250	42.997.500
8	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ (final y lateral)	ml	274,60	49.500	13.592.700	51.975	14.272.335
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	949	3.000	2.847.000	3.150	2.989.350
10	Instalacion de baranda metálica en base H°A°.	un	2	1.600.000	3.200.000	1.680.000	3.360.000
11	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	949	4.000	3.796.000	4.200	3.985.800



VISION: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente en la Administración de Recursos y prestación de servicios, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.

VISIÓN: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

12	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	949	517	490.633	543	515.307
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					75.361.602		79.129.777

LOTE 2- Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle Cerro Cora e/ calle Taji e Ybyturu				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO		BOGADO CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT	PRECIO U	PRECIO T	PRECIO U	PRECIO T
1	Limpieza general del terreno de obras.	gl	1	500.000	500.000	550.000	550.000
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	gl	1	500.000	500.000	550.000	550.000
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.980.000	1.980.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	320.000	1.280.000	352.000	1.408.000
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	728	3.100	2.256.800	3.410	2.482.480
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	648	3.400	2.203.200	3.740	2.423.520
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	648	45.000	29.160.000	49.500	32.076.000
8	CORDON CUNETETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETETA 0.38m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación,"vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	160,00	95.000	15.200.000	104.500	16.720.000
9	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.20 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	ml	18,20	52.000	946.400	57.200	1.041.040

VISION. Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

Presupuesto de Inversión en Obras de Infraestructura y Equipamiento de la Red de Agua Potable										
ITEM	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
10	Instalación de cañerías PVC Ø 1 1/4" para cruce de calle destinado a alimentación de agua potable	gl	2,00	1.300.000	2.600.000	1.430.000	2.860.000			
11	Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.	m2	648	3.000	1.944.000	3.300	2.138.400			
12	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	648	4.000	2.592.000	4.400	2.851.200			
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	728	516	375.648	567	412.776			
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					61.358.048		67.493.416			

LOTE 3 - Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle Defensores del Chaco entre Independencia Nacional y Cerro Cora					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	
1	Limpieza general del terreno de obras.	gl	1	700.000	700.000	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	gl	1	700.000	700.000	
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva). -	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	320.000	1.280.000	
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	600	3.100	1.860.000	
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	491	3.400	1.669.400	



Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativa y transparente en la Administración de recursos y prestación de servicios, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.

VISION: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	491	45,000	22,095,000
8	CORDON CUNETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.38m, espesor mínimo de 0.12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación, "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	218.00	95,000	20,710,000
9	CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	ml	11,00	52,000	572,000
10	Instalación de cañerías PVC Ø 1 1/4" para cruce de calle destinado a alimentación de agua potable	gl	2,00	1,300,000	2,600,000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	491	3,000	1,473,000
12	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	491	4,000	1,964,000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	600	516	309,600
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					57,733,000

LOTE 4- Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle Tajy e/ Cerro Cora y Río Paraná						CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.		
1	Limpieza general del terreno de obras.	gl	1	700.000	700.000		
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	gl	1	700.000	700.000		
3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva). -	gl	1,00	1.800.000	1.800.000		
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	gl	4,00	320.000	1.280.000		
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	m2	937	3.100	2.904.700		

VISIÓN: Ser una Institución de gestión eficiente, participativo y transparente en la administración de recursos y prestación de servicios, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes del Distrito de Carlos Antonio López.

Nancy E. Vigo

Encargada de U.O.C.

Munc. Carlos A. Lopez



VISIÓN: Brindar servicios públicos de calidad mediante una administración eficiente, transparente y participativa, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la comunidad.

6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	m2	834	3.400	2.835.600
7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	m2	834	45.000	37.530.000
8	CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.38m, espesor mínimo de 0.12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, terminación. "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ml	206,00	95.000	19.570.000
9	CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ.	ml	18,20	52.000	946.400
10	Instalación de cañerías PVC Ø 1 1/4" para cruce de calle destinado a alimentación de agua potable	gl	2,00	1.300.000	2.600.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.	m2	834	3.000	2.502.000
12	Compactación, inicial, diaria y final.	m2	834	4.000	3.336.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m2	937	516	483.492
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					77.188.192



Nancy E. Vigo Mereles

Nancy E. Vigo Mereles
Encargada de UOC