ANEXO B-02-08

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	RC Servicios Generales de Roberto Carlos Caballero Olmedo				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Grupo 1 - Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Yvyzunú						
1	Cartel de obras	-	Paraguay	1	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	-	Paraguay	1.800	5.000	9.000.000
3	Preparacion de caja para empedrado	-	Paraguay	2.000	2.300	4.600.000
4	Preparación de la obra: Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	-	Paraguay	2.000	9.200	18.400.000
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	-	Paraguay	1.980	42.550	84.249.000
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	-	Paraguay	2.000	3.450	6.900.000
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	-	Paraguay	500	36.800	18.400.000
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	-	Paraguay	500	5.700	2.850.000
9	Limpieza final de Obras	-	Paraguay	1.800	3.000	5.400.000
TOTAL GRUPO 1						**150.549.000**
Grupo 2 - Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza						
1	Cartel de obras	-	Paraguay	1	750.000	750.000
2	Replanteo y marcación de obra	-	Paraguay	2.650	5.000	13.250.000
3	Preparacion de caja para empedrado	-	Paraguay	2.650	2.300	6.095.000
4	Preparación de la obra: Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	-	Paraguay	2.650	9.200	24.380.000
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	-	Paraguay	2.650	42.550	112.757.500
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	-	Paraguay	2.650	3.450	9.142.500
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	-	Paraguay	1.060	36.800	39.008.000
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	-	Paraguay	1.060	5.700	6.042.000
9	Limpieza final de Obras	-	Paraguay	2.650	3.000	7.950.000
TOTAL GRUPO 2						**219.375.000**
TOTAL GUARANIES						**369.924.000**

JOEL RICARDO SANABRIA
RESPONSABLE DE LA UOC