

Municipalidad de General José Eduvigis Díaz

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 01/2026 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 267 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ

LOTE 1: Construcción de Muralla - Area Institucional		ROBERTO DAVID OLMEDO			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Desmonte de tejido existente.	Metro Lineal	83,00	32.733	2.716.839
2	Excavación para zapatas de 0,80x0,80 24 un.	Metros Cúbicos	2,70	154.090	416.043
3	Zapatas de H°A° de 0,80x0,80x0,15m 24 un.	Metros Cúbicos	2,70	4.380.650	11.827.755
4	Encadenado inferior 0,13x0,30x 83 ml.	Metros Cúbicos	3,25	4.380.600	14.236.950
5	Columnas de H°A° de 0,13x0,30x2,4m. 24 un.	Metros Cúbicos	2,25	4.380.601	9.840.582
6	Pilar de 0,45 relleno de H°A°, con zapata.	Unidad	4,00	785.600	3.142.400
7	Mampostería de elevación de ladrillo laminado de 0,15, altura 1,80 m.	Metros Cuadrados	133,00	212.950	28.322.350
8	Envarillado de pared 3 partes con 2 varilla del 8.	Metro Lineal	243,00	35.700	8.675.100
9	Portón de acceso peatonal de rejas de caños, 2 hojas. De 1m x 1,8m alto c/u.	Unidad	1,00	4.582.667	4.582.667
10	Pórtico Metálico nombre Inst. Educativa.	Unidad Medida Global	2,00	5.276.667	10.553.334
11	Replanteo y marcación.	Metro Lineal	253,00	10.085	2.551.505
12	Desmonte de alambrado existente.	Metro Lineal	253,00	32.733	8.281.449
13	Mampostería de 0,30 armada.	Metros Cuadrados	53,00	275.040	14.577.120
14	Mampostería de elevación de 0,15 visto ladrillo común, de 30 cm de altura.	Metros Cuadrados	75,90	201.050	15.259.695
15	Excavación para zapatas de 0,50x0,50 x 86 un.	Metros Cúbicos	10,75	163.900	1.761.925
16	Zapatas de H°A° de 0,50x0,50x0,30m. x 86 un.	Metros Cúbicos	6,45	3.791.100	24.452.595
17	Postes de caño 100x100, altura máxima 2m. Sobre nivel de suelo, cada 3 m.	Unidad	86,00	192.660	16.568.760
18	Tejido de alambre de 1,50 m. de altura, con 3 hilos de alambre lizo.	Metro Lineal	248,00	183.300	45.458.400
19	Hilos de alambre de pua, 2 hilera sobre tejido.	Metro Lineal	496,00	10.475	5.195.600
20	Portón de acceso peatonal de rejas de caños, 2 hojas. De 1,0m x 2m alto.	Unidad	1,00	2.356.800	2.356.800
21	Portón de acceso vehicular de rejas de caños, de 2 hojas de 2m x 2m. c/u.	Unidad	1,00	4.175.000	4.175.000
22	Cartel acrílico sin soporte (0,60m x 0,40m).	Unidad	1,00	1.112.931	1.112.931
23	Cartel de obra (2,40m X 2m).	Unidad	1,00	1.736.870	1.736.870
24	Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1,00	1.100.000	1.100.000
Precio Total				238.902.670	

ACPN Johanna Del Pilar Romero Díaz
Responsable Unidad Operativa de Contrataciones



Municipalidad de General José Eduvigis Díaz

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN N° 01/2026 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 267 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ

LOTE 2: Construcción de Vereda - Área Pública		ROBERTO DAVID OLMEDO			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación de obra.	Metro Lineal	340,00	9.640	3.277.600
2	Cordón de 0,15 m altura 0,30 m.	Metro Lineal	340,00	52.370	17.805.800
3	Relleno y compactación.	Metros Cuadrados	850,00	13.565	11.530.250
4	Contrapiso de H° de cascote de 7 cm.	Metros Cuadrados	850,00	58.760	49.946.000
5	Piso layota nacional.	Metros Cuadrados	850,00	109.933	93.443.050
6	Limpieza Final de Obra.	Unidad Medida Global	1,00	1.100.000	1.100.000
Precio Total				177.102.700	

ACPN Johanna Del Pilar Romero Díaz
Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

