



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Licitación: 491453 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE H° BARRIO KO'ETI RORY, CALLE MANDYJU Y BARRIO OBRERO, CALLE GUARANIES - DISTRITO DE NATALJO	CA CONSTRUCTORA con RUC N° 2962783-4 de HERMELINDA ARRUA LOPEZ				EG SERVICIOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES con RUC N° 1941011-5 de EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ				CONSTRUCCIONES GUTIERREZ con RUC N° 3927633-3 de VICTORIANO GUTIERREZ					
		Marc a	Cant. Maxima	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procede ncia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - BARRIO KO'ETI RORY, CALLE MANDYJU															
1	Limpieza general del terreno de obras.		1.675,00	390	653.250			1.675,00	400	670.000			1.675,00	443	742.025
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.		1.675,00	364	609.700			1.675,00	370	619.750			1.675,00	414	693.450
3	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).		1,00	990.107	990.107			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.125.122	1.125.122
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).		4,00	229.706	918.824			4,00	234.000	936.000			4,00	261.029	1.044.116
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.		1.675,00	2.668	4.468.900			1.675,00	2.728	4.569.400			1.675,00	3.032	5.078.600
6	Compactación Mecánica de suelo.		1.675,00	2.044	3.423.700			1.675,00	2.090	3.500.750			1.675,00	2.323	3.891.025
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).		385,50	32.996	12.719.958			385,50	33.700	12.991.350			385,50	37.496	14.454.708
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desa 0,40m, altura libre 0.15m espe. cordón 0,12m. ancho libre de CUNETA 0,40m, espes. mínimo de 0,12m, mas información en las eett		52,35	1.409.973	73.812.087			52,35	1.442.017	75.489.590			52,35	1.592.242	83.353.869
9	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.		0,45	58.080	26.136			0,45	59.400	26.730			0,45	66.000	29.700
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)		1.433,00	36.712	52.608.296			1.433,00	37.600	53.880.800			1.433,00	41.718	59.781.894
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.		1.433,00	4.429	6.346.757			1.433,00	4.530	6.491.490			1.433,00	5.033	7.212.289
12	Compactación inicial, diaria y final		1.433,00	4.347	6.229.251			1.433,00	4.446	6.371.118			1.433,00	4.940	7.079.020
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta (1,00x0,30cm) Incluye pintura de cordón a la cal.		461,00	5.078	2.340.958			461,00	5.194	2.394.434			461,00	5.771	2.660.431
14	Limpieza general y final del sitio de obras.		1.675,00	381	638.175			1.675,00	389	651.575			1.675,00	433	725.275
Total Lote 1					165.786.099					169.592.987					187.871.524
Lote 2 - BARRIO OBRERO, CALLE GUARANIES															
1	Limpieza general del terreno de obras.		1.766,00	390	688.740			1.766,00	400	706.400			1.766,00	443	782.338
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.		1.766,00	364	642.824			1.766,00	370	653.420			1.766,00	414	731.124
3	Cartel metálico con soporte		1,00	990.107	990.107			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.125.122	1.125.122
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).		5,00	229.706	1.148.530			5,00	234.000	1.170.000			5,00	261.029	1.305.145
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.		1.766,00	2.668	4.711.688			1.766,00	2.728	4.817.648			1.766,00	3.032	5.354.512
6	Compactación Mecánica de suelo.		1.766,00	2.044	3.609.704			1.766,00	2.090	3.690.940			1.766,00	2.323	4.102.418
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).		250,00	32.996	8.249.000			250,00	33.740	8.435.000			250,00	37.496	9.374.000
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos mas detalles en la EETT		52,00	1.409.973	73.318.596			52,00	1.442.000	74.984.000			52,00	1.610.242	83.732.584
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)		1.445,00	36.712	53.048.840			1.445,00	37.500	54.187.500			1.445,00	41.718	60.282.510
10	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.		1.445,00	4.429	6.399.905			1.445,00	4.530	6.545.850			1.445,00	5.033	7.272.685
11	Compactación inicial, diaria y final		1.445,00	4.347	6.281.415			1.445,00	4.446	6.424.470			1.445,00	4.940	7.138.300
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta (1,00x0,30cm) Incluye pintura de cordón a la cal.		430,00	5.078	2.183.540			430,00	5.194	2.233.420			430,00	5.771	2.481.530
13	Construccion de baden de H°A°. (DETALLES EN PLANOS)		49,20	213.770	10.517.484			49,20	218.628	10.756.498			49,20	242.920	11.951.664
14	Limpieza de obra		1.766,00	381	672.846			1.766,00	389	686.974			1.766,00	433	764.678
Total Lote 2					172.463.219					176.292.120					196.398.610
Total					338.249.318					345.885.107					384.270.134



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC