



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL

MBUTUY

RUC 80047616-6

Administración Ing. Derlis Pío Godoy

Periodo 2021 - 2025

MISIÓN: Administrar los recursos institucionales, promoviendo el desarrollo productivo, mediante la adecuada asistencia social y humana, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo pertinente en la educación, salud y medio ambiente.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (B-02-08)

ID 485320

CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1.00	1,100,000	1,100,000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	75.20	7,000	526,400
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	75.20	7,000	526,400
4	72153507-003	Vallado de obra	Metro lineal	51.20	95,000	4,864,000
5	72131601-003	Excavación y carga de cemento con PBC	Metros cúbicos	9.00	550,000	4,950,000
6	72131601-004	Dados de H°A° 0,60 X 0,60 X 0,30 para pilares de galería	Unidad	10.00	300,000	3,000,000
7	72131601-004	Viga de fundación 0,25 x 0,30	Metro lineal	44.20	309,500	13,679,900
8	72131601-004	Encadenado superior de H° A° 13 x 27 para pared de 015	Metro lineal	23.60	250,000	5,900,000
9	72131601-004	Viga de galería 13 x 27	Metro lineal	14.00	250,000	3,500,000
10	72131601-004	Pilar de H°A° de 0,15 x 0,30 incluye fuste	Metro lineal	31.30	260,000	8,138,000
11	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,25	Metros cuadrados	15.00	240,000	3,600,000
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	30.07	140,000	4,209,800
13	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	21.60	25,600	552,960
14	72131601-005	Mampostería de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	18.20	111,780	2,034,396
15	72131601-005	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	51.15	180,000	9,207,000
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	6.50	28,000	182,000
17	72131601-007	Techo de chapas con núcleo de isopor sobre estructura metálica	Metros cuadrados	95.50	450,000	42,975,000
18	72131601-008	Revoque de paredes interior ext. a una capa	Metros cuadrados	57.55	45,000	2,589,750
19	72131601-008	Revoque de pilares	Metros cuadrados	10.10	45,000	454,500
20	72131601-008	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	11.40	35,000	399,000
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	71.70	44,850	3,215,745
22	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	71.70	43,100	3,090,270
23	72131601-009	Piso cerámico PI4 antideslizante	Metros cuadrados	71.70	107,000	7,671,900
24	72131601-009	Guarda Obra: piso de baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso 0.80 de ancho	Metros cuadrados	30.30	105,000	3,181,500
25	72131601-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	26.30	35,800	941,540
26	72131601-010	Abertura: Ventanas tipo corrediza de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio color natural 1,50 x 1,20	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000

VISIÓN: Ser una administración prestadora de servicios, con miras al desarrollo económico y social de la población distrital.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6

Administración Ing. Derlis Pío Godoy

Período 2021 - 2025

MISIÓN: Administrar los recursos institucionales, promoviendo el desarrollo productivo, mediante la adecuada asistencia social y humana, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo pertinente en la educación, salud y medio ambiente.

27	72131601-010	Abertura: Ventanas tipo corrediza de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio color natural 1,00 x 0,50	Unidad	2.00	850,000	1,700,000
28	72131601-010	Abertura: Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	1.00	950,000	950,000
29	72131601-010	Abertura: Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	1.00	950,000	950,000
30	72131601-010	Abertura: Reja metálica según diseño 1,50 x 1,20	Unidad	1.00	750,000	750,000
31	72131601-010	Abertura: Reja metálica según diseño 1,00 x 0,50	Unidad	2.00	480,000	960,000
32	72101510-005	Canaleta y bajada desarrollo 33	Metro lineal	21.60	78,000	1,684,800
33	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	67.65	30,380	2,055,207
34	72131601-012	Pintura de ladrillo vistos con silicona mampostería y pilares	Metros cuadrados	51.15	23,400	1,196,910
35	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	10.80	44,550	481,140
36	72131601-012	Pintura de estructura de techo	Unidad	1.00	1,800,000	1,800,000
37	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada	Unidad	21.60	25,000	540,000
38	72131601-001	Instalación de tablero de comandos TC 6 AG	Unidad	1.00	340,000	340,000
39	72131601-001	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	1.00	350,000	350,000
40	72131601-001	Alimentación de circuito de luces	Unidad	9.00	115,000	1,035,000
41	72131601-001	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	8.00	115,000	920,000
42	72102201-9997	Instalación de ventiladores de techo (incluye alimentación de circuitos)	Unidad	2.00	750,000	1,500,000
43	72131601-001	Alimentación de TS de TC	Unidad	1.00	450,000	450,000
44	72131601-001	Pantalla acrílica con lámparas Led de 30 Watts	Unidad	9.00	262,275	2,360,475
45	72131601-9984	Rampa peatonal 10% pendiente 2,50 de ancho	Unidad	1.00	800,000	800,000
46	72101510-002	Instalación de agua fría	Unidad	1.00	950,000	950,000
47	72131601-011	Instalación cloacal hasta primer registro	Unidad	1.00	865,000	865,000
48	72102303-003	Cámara séptica con conexión a pozo ciego existente	Unidad	1.00	2,650,000	2,650,000
49	72102508-999	Construcción de mesada de granito con tres bachas lava manos incluye grifería y accesorios	Unidad	1.00	2,450,000	2,450,000
50	72102508-999	Construcción de mesada de material revestido de azulejo y pared hasta 0,60 de altura de 1,50 con una bacha de acero inoxidable incluye conexiones y grifería	Unidad	1.00	3,250,000	3,250,000
51	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1.00	1,450,000	1,450,000
					Importe Total	164,478,593


Melanio Mercado Benítez
Encargado de la U.O.C.

VISIÓN: Ser una administración prestadora de servicios, con miras al desarrollo económico y social de la población distrital.