



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA



ANEXO B - 02 - 08
491528 - REPARACION DE UN AULA CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICOS EN LA ESCUELA BASICA 2047 SAN ANTONIO DE PADUA COMPAÑIA: SAN ANTON

OFERENTE				CEFERIANO ZARZA			
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario	Precio Total
1	REPLANTEO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	N/A	PARAGUAY	2.883	288.300
2	CARTEL DE OBRA - 1,00 x 2,00 MTS.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	1.124.212	1.124.212
3	EXTRACCION DE TEJAS + TEJUELOS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	N/A	PARAGUAY	7.659	689.310
4	EXTRACCION DE ABERTURAS PUERTAS - ACCESO A AULAS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	39.223	39.223
5	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS (DIVISION AULA CON DEPOSITO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,60	N/A	PARAGUAY	30.602	1.242.441
6	EXTRACCION DE ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	N/A	PARAGUAY	153.366	920.196
7	EXTRACCION DE PISOS AISADO EXISTENTE. INCLUYE CONTRAPISO HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	67,00	N/A	PARAGUAY	21.336	1.429.512
8	EXTRACCION DE TIRANTES + MACHIMBRES EXISTENTES	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	N/A	PARAGUAY	35.590	3.203.100
9	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	N/A	PARAGUAY	64.656	193.968
10	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA PARA COLOCACION DE VENTANA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,80	N/A	PARAGUAY	39.055	148.409
11	EXTRACCION REVOQUE DE PIZARRA EXISTENTE	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,50	N/A	PARAGUAY	17.255	60.393
12	DEMOLICION DE REVOQUE INTERIOR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	91,00	N/A	PARAGUAY	28.323	2.577.393
13	CONTRAPISO PARA INTERIOR + GALERIA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	68,00	N/A	PARAGUAY	42.259	2.873.612
14	CARPETA PARA PISO CERAMICO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	68,00	N/A	PARAGUAY	53.473	3.636.164
15	PISO CERAMICO. INTERIOR + GALERIA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	68,00	N/A	PARAGUAY	89.806	6.106.808
16	CONTRAPISO PARA GUARDAOBRA. ANCHO 80 CM.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26,00	N/A	PARAGUAY	56.566	1.470.716
17	GUARDA OBRA CON PISO DE BALDOZONES DE HORMIGON 40' X 40	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26,00	N/A	PARAGUAY	114.699	2.982.174
18	ZAPATA PARA COLUMNA DE Ho. Ao. 1 X 1 X 0,40	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,80	N/A	PARAGUAY	1.980.568	1.584.454
19	COLUMNA DE HORMIGON 0,20 X 0,40, 5 MT ALTURA, DESDE ZAPATA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,80	N/A	PARAGUAY	2.585.153	2.068.122
20	REPARACIONES DE FISURAS CON VARILLAS DE 8 MM TIPO Z	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	N/A	PARAGUAY	42.406	1.272.180
21	LOSA SECTOR PUERTA DE ACCESO. ESPESOR 7 CM	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,10	N/A	PARAGUAY	2.585.153	258.515
22	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30. BASE SECTOR PUERTA ACCESO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	270.571	270.571
23	MAMPOSTERIA 0,15 LADRILLOS COMUNES PARA REVOCAR. SOBRE ENCADENADO SUPERIOR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	N/A	PARAGUAY	118.903	1.545.739
24	DE PAREDES EN EL INTERIOR DE AULAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	91,00	N/A	PARAGUAY	57.164	5.201.924
25	DE (03) PILARES EN GALERIA HASTA CAPITEL DE HORMIGON.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	N/A	PARAGUAY	38.997	389.970
26	ENCADENADO SUPERIOR 0,15 X 0,30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	29,00	N/A	PARAGUAY	155.497	4.509.413
27	REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR. DESDE BASE DE ENCADENADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,95	N/A	PARAGUAY	57.164	1.197.586
28	REVOQUE A 3 CARAS SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	N/A	PARAGUAY	61.980	495.840
29	CHAPAS TERMOACUSTICOS 4 CM. (COLOR CERAMICO O VERDE) SOBRE PERFILES METALICOS CLAVADORES 40 X 60. - LOS CLAVADORES SE ASIENTAN SOBRE LOS PERFILES METALICOS. INCLUYE CENEFAS LATERALES DE CHAPA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	86,00	N/A	PARAGUAY	319.341	27.463.326
30	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS METALICAS	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	31,20	N/A	PARAGUAY	111.660	3.483.792
31	VIGA CUMBRERA 0,20 X 0,45	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	9,05	N/A	PARAGUAY	321.187	2.906.742
32	VIGA METALIZA EN GALERIA 0,20 X 0,35	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	9,05	N/A	PARAGUAY	284.853	2.577.920
33	PUERTAS METALICAS. CHAPA DOBLADA No. 20 (1,0x 2,0) INCLUYE HERRAJES	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	1.308.350	1.308.350
34	05 ABERTURAS (VENTANAS) TIPO BLINDEZ (1,50 1,20)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	N/A	PARAGUAY	828.400	7.455.600
35	SOBRE PAREDES INTERIOR AULA. INCLUYE ENDUIDO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	91,00	N/A	PARAGUAY	37.098	3.375.918
36	PIZARRA DE MATERIAL. 3,0 X 1,20	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,60	N/A	PARAGUAY	42.632	153.475
37	SOBRE PILARES DE LADRILLOS REVOCADOS EN GALERIA.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	N/A	PARAGUAY	32.182	289.638
38	SOBRE CLAVADORES METALICOS COLOR NEGRO MATE.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	N/A	PARAGUAY	24.915	298.980
39	SOBRE LADRILLOS VISTOS EXTERIOR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	66,00	N/A	PARAGUAY	25.642	1.692.372
40	SOBRE PAREDES REVOCADAS EXTERIOR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	21,00	N/A	PARAGUAY	37.292	783.132
41	SOBRE CANALETAS + CAÑO DE BAJADAS ANTIOXIDO + SINTETICO	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	31,00	N/A	PARAGUAY	37.656	1.167.336
42	SOBRE ABERTURAS METALICAS - PUERTAS. INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS EN VENTANAS.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	N/A	PARAGUAY	37.167	148.668
43	PINTURA SOBRE COLUMNAS DE No. Ao. EXTERIOR	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,00	N/A	PARAGUAY	38.620	308.960
44	REJAS METALICAS PARA VENTANAS. (1,80 X 1,50)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	N/A	PARAGUAY	575.970	8.063.580
45	INSTALACIONES ELECTRICAS. INCLUYE CONEXION DESDE ACOMETIDA, CABLEADO, COLOCACION DE CAJAS DE DISTRIBUCION Y LLAVES TM.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	5.014.296	5.014.296
46	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA 7 VELOCIDADES	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	N/A	PARAGUAY	1.151.890	3.455.670
47	ARTESFACTOS ELECTRICOS. CAMPANAS ACUBICAS TRANSPARENTES CON FOCOS TIPO LED DE 18 WATTS. SUSPENDIDOS CON VARILLAS FIJAS. INCLUYE 05 FLUORESCENTES TIPO LED, 03 UNIDADES EN GALERIA + 02 UNIDADES EN LA PARTE LATERAL.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	PARAGUAY	495.005	1.980.020
48	REPOSICION DE PIZARRONES - ENDUIDO + PINTURA. INCLUYE PORTATIZAS DE MADERA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	PARAGUAY	1.276.229	1.276.229
49	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	N/A	PARAGUAY	2.406	240.600

Total: 121.224.850

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Teodoro Báez
Encargado UOC