



GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López c/ De las Residentas
Tel.: 046 - 242311
Saltos del Guairá - Canindeyú - Paraguay



ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 23/2.026 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 4TA. ETAPA -
(PLURIANUAL) - ID N°: 492579

Empresa JP CONSTRUCCIONES & SERVICIOS – RUC N°: 5504900-1

1 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
UBICACIÓN: María Auxiliadora - Modulo 4 - Distrito de Yby Pyta								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:						
1	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	Unidad	Nacional	150,00	510.000	76.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:						
2	72102201-016	Caseta de resguardo, Bomba dosadora, Equipamiento, Resguardo p/ tablero	UNI	Unidad	Nacional	1,00	29.000.000	29.000.000
3	72102303-998	TANQUE ELEVADO DE 20.000 L-TIPO COPA	UNI	Unidad	Nacional	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:						
4	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	Unidad	Nacional	1,00	28.000.000	28.000.000
		CERCADO PERIMETRAL:						
5	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado.	ML	Unidad	Nacional	20,00	550.000	11.000.000
6	72141511-001	EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA	ML	Unidad	Nacional	1.500,00	11.500	17.250.000
7	72141213-001	CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)	ML	Unidad	Nacional	1.500,00	20.000	30.000.000
8	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
9	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL	Unidad	Nacional	1,00	950.000	950.000
TOTAL								254.000.000

2 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
UBICACIÓN: Colonia Naranjaty - Distrito de Curuguaty								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:						
10	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	Unidad	Nacional	150,00	510.000	76.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:						
11	72102201-016	Caseta de Resguardo,Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	Unidad	Nacional	1,00	29.000.000	29.000.000
12	72102303-998	TANQUE ELEVADO DE 20.000 L-TIPO COPA	UNI	Unidad	Nacional	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:						
13	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	Unidad	Nacional	1,00	28.000.000	28.000.000
		CERCADO PERIMETRAL:						
14	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado.	ML	Unidad	Nacional	20,00	550.000	11.000.000
15	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
16	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL								207.000.000



3 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
UBICACIÓN: Barrio El Portal - Distrito de Laurel								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:						
17	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	Unidad	Nacional	150,00	510.000	76.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:						
18	72102201-016	Caseta de Resguardo,Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	Unidad	Nacional	1,00	29.000.000	29.000.000
19	72102303-998	TANQUE ELEVADO DE 30.000 L-TIPO COPA	UNI	Unidad	Nacional	1,00	94.000.000	94.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:						
20	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	Unidad	Nacional	1,00	28.000.000	28.000.000
		CERCADO PERIMETRAL:						
21	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado.	ML	Unidad	Nacional	20,00	550.000	11.000.000
22	72141511-001	EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA	ML	Unidad	Nacional	600,00	11.500	6.900.000
23	72141213-001	CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)	ML	Unidad	Nacional	600,00	20.000	12.000.000
24	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
25	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
TOTAL								260.000.000

4 - OBRA: Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
UBICACIÓN: Comunidad Indígena Itavo Guarani - Distrito de Nueva Esperanza								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Present.	Proced.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		PERFORACION:						
26	72102303-001	Pozo con caudal promedio 5.000 l/h. Profundidad de 150 mts. Con tubo de 128 MM.	ML	Unidad	Nacional	150,00	510.000	76.500.000
		EQUIP. HIDR. Y ELECT. DE 3 HP:						
27	72102201-016	Caseta de Resguardo,Bomba dosadora, Equipamiento Resguardo p/ tablero	UNI	Unidad	Nacional	1,00	29.000.000	29.000.000
28	72102303-998	TANQUE ELEVADO DE 20.000 L-TIPO COPA	UNI	Unidad	Nacional	1,00	60.000.000	60.000.000
		PUESTO DE DISTRIBUCION AEREO DE 25 KVA:						
29	72131601-001	Provisión, montaje e Instalación con equipo de sujeción, operación electromagnetica y puesta a tierra con caja metálica para el medidor	UNI	Unidad	Nacional	1,00	28.000.000	28.000.000
		CERCADO PERIMETRAL:						
30	72101703-007	De caños met c/ tejido, base mamp lad, revoc y pintado.	ML	Unidad	Nacional	20,00	550.000	11.000.000
31	72141511-001	EXCAVACIÓN Y VOLTEO DE TIERRA	ML	Unidad	Nacional	1.500,00	11.500	17.250.000
32	72141213-001	CAÑOS DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 KGS. (PEAD)	ML	Unidad	Nacional	1.500,00	20.000	30.000.000
33	72141213-001	CONEXIONES DOMICILIARIAS 1/2 PULGADAS: (Incluye accesorios)	UNI	Unidad	Nacional	24,00	240.000	5.760.000
34	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	Unidad	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
35	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL	Unidad	Nacional	1,00	1.190.000	1.190.000
TOTAL								260.000.000

TOTAL GENERAL	981.000.000
---------------	-------------



Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC

Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú