



Municipalidad de General Artigas

Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Virgen del Rosario e/ Colón
ITAPUA – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción	PRECIO REFERENCIAL			OFERTA MAS BAJA			Promedio en %	Promedio en %
			Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Porcentaje que se encuentra por debajo del referencial establecido por la convocante.	Porcentaje que se encuentra por encima del referencial establecido por la convocante.
1	7213701-001	CARTEL DE OBRA - 1,00 x 2,00 MTS.	1,00	1.152.639	1.152.639	1,00	922.111	922.111	20,00	
2	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS	200,00	7.230	1.446.000	200,00	5.784	1.156.800	20,00	
3	72131601-002	EXCAVACION Y CARGA DE CIMENTO CON PBC	17,00	434.480	7.386.160	17,00	347.584	5.908.928	20,00	
4	72131601-004	ESTRUCTURA DE H" A" LOSA 5 CM SOBRE PUERTAS DE ACCESO	0,06	2.203.678	132.221	0,06	1.762.942	105.777	20,00	
5	72131601-004	04 ZAPATAS DE HORMIGON. DIMENSIONES 1 X 1 X 0,40. VARILLAS DE 12 MM EN AMBOS SENTIDOS.	1,60	2.324.812	3.719.699	1,60	1.859.850	2.975.760	20,00	
6	72131601-004	COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 X 15 X 2,50 ALT. (INTERIOR EN PILAR DE GALERIA)	0,23	2.409.278	554.134	0,23	1.927.422	443.307	20,00	
7	72131601-004	02 COLUMNAS DE Ho. Ao. EN PAREDES LATERALES DE 0,30 (DIMENSIONES: 0,20 X 0,30 X 4,50)	0,54	2.086.122	1.126.506	0,54	1.668.898	901.205	20,00	
8	72131601-004	02 COLUMNAS DE Ho. Ao. EN PAREDES FRONTALES (DIMENSIONES: 0,20 X 0,30 X 3,50)	0,42	2.086.123	876.172	0,42	1.668.898	700.937	20,00	
9	72131601-004	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR/SUPERIOR	75,60	197.262	14.913.007	75,60	157.810	11.930.436	20,00	
10	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,30	11,00	189.727	2.086.997	11,00	151.782	1.669.602	20,00	
11	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,60 (INCLUYE PARA PILARES EN GALERIA)	2,00	242.956	485.912	2,00	194.365	388.730	20,00	
12	72131601-001	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	50,00	75.475	3.773.750	50,00	60.380	3.019.000	20,00	
13	72131601-008	DE PAREDES 50 CM DESDE EL PISO, CON CERESITA	35,00	42.058	1.472.030	35,00	33.646	1.177.610	20,00	
14	72131601-008	PARA REVOCAR DE 0,15 (Ref. Pared Fontal + Posterior)	22,10	127.336	2.814.126	22,10	101.869	2.251.305	20,00	
15	72131601-008	PARA REVOCAR DE 0,30 (Ref. Sobre Encadenado Superior)	21,55	236.878	5.104.721	21,55	189.502	4.083.768	20,00	
16	72131601-005	VISTO DE 0,15 VISTO UN LADO-LADRILLO LAMINADO (REF. MUROS FRONTALES + POSTERIOR)	22,10	144.485	3.193.119	22,10	115.588	2.554.495	20,00	
17	72131601-005	VISTO DE 0,15 VISTO UN LADO (Ref. Paredes Laterales)	42,00	144.485	6.068.370	42,00	115.588	4.854.696	20,00	
18	72131601-008	PARA REVOCAR DE 0,15 (Ref. Paredes Laterales)	42,00	95.503	4.011.126	42,00	76.402	3.208.884	20,00	
19	72131601-005	ENVARILLADO CADA 5 HILADAS CON VARILLAS DE 6 MM + BAJO Y SOBRE ABERTURAS + 2 @ 6 POR HILADA (2 HILADAS)	120,00	21.582	2.589.840	120,00	17.266	2.071.920	20,00	
20	72131601-005	TIPO PANDERETE LADRILLO LAMINADO SOBRE CARA DE COLUMNA DE HORMIGON	3,00	142.146	426.438	3,00	113.717	341.151	20,00	
21	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES 0,30 PARA MACIZADA SOBRE ENCADENADO SUPERIOR	3,00	171.394	514.182	3,00	137.115	411.345	20,00	
22	72131601-005	DE 0,35 x 0,35 VISTO EN GALERIA. ALTURA 2,10 MTS. INCLUYE CAPITEL DE 5 CM	8,40	263.841	2.216.264	8,40	211.073	1.773.013	20,00	
23	72131601-007	DE CHAPAS TRAPEZOIDALES TERMOACUSTICO DE 4 CM (COLOR CERAMICO O VERDE) SOBRE PERFILES METALICOS - TIRANTES DE 100 X 40 MM Y CLAVADORES DE 40 X 60 MM	133,00	365.714	48.639.962	133,00	292.571	38.911.943	20,00	
24	72131601-007	VIGA METALICA EN CUMBRERA 20 X 45 CM	11,70	495.369	5.795.817	11,70	396.295	4.636.652	20,00	
25	72131601-007	VIGA METALICA EN GALERIA 20 X 35 CM.	11,70	455.500	5.329.350	11,70	364.400	4.263.480	20,00	



Municipalidad de General Artigas

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Virgen del Rosario e/ Colón

ITAPUA – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción	PRECIO REFERENCIAL			OFERTA MAS BAJA			Promedio en % Porcentaje que se encuentra por debajo del referencial establecido por la convocante.	Promedio en % Porcentaje que se encuentra por encima del referencial establecido por la convocante.
			Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)		
26	72131601-007	CHAPA SOBRE CUMBRERA - DESARROLLO 40 CM	11,70	79.488	930.010	11,70	63.590	744.003	20,00	
27	72131601-007	CENEFAS LATERALES DE CHAPA (TIPO GUARDAVIENTO)	23,30	108.951	2.538.558	23,30	87.161	2.030.851	20,00	
28	72131601-007	CANAleta Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA	45,00	116.940	5.262.300	45,00	93.552	4.209.840	20,00	
29	72131601-007	INTERIOR - EXTERIOR A 2 CAPAS, GRUESO + FINO	131,00	41.226	5.400.606	131,00	32.981	4.320.511	20,00	
30	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	101,60	41.956	4.262.730	101,60	33.565	3.410.204	20,00	
31	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDAOBRA	35,00	40.399	1.413.965	35,00	32.319	1.131.165	20,00	
32	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	101,60	36.658	3.724.453	101,60	29.326	2.979.522	20,00	
33	72131601-009	PISO CERAMICO EN EL INTERIOR + GALERIA	101,60	109.217	11.096.447	101,60	87.374	8.877.198	20,00	
34	72131601-009	PISO - GUARDAOBRA PERIMETRAL - VER EN PLANTA ARQUITECTONICA DISPOSICION DE LOS MISMOS.	35,00	112.879	3.950.765	35,00	90.303	3.160.605	20,00	
35	72131601-009	CONSTRUCCION DE RAMPA. TERMINACION PISO TEXTURADO DE CEMENTO - RAMPA 2.15 X 2,00	4,30	110.559	475.404	4,30	88.447	380.322	20,00	
36	72131601-009	ZOCALO CERAMICO. ALT. 10 CM.	48,00	42.479	2.038.992	48,00	33.983	1.631.184	20,00	
37	72131601-010	VENTANAS TIPO BLINDEXS. DOS HOJAS CORREDIZAS. COLOR TRANSPARENTE	28,10	911.118	25.602.416	28,10	728.894	20.481.921	20,00	
38	72131601-010	REJAS METALICAS. CON VARILLAS LISAS DE 8 MM. SOLO EN VENTANAS	28,10	411.622	11.566.578	28,10	329.298	9.253.274	20,00	
39	72131601-010	PUERTA TIPO BLINDEXS 1,20 x 2,0	1,00	2.578.303	2.578.303	1,00	2.062.642	2.062.642	20,00	
40	72131601-012	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS. INTERIOR + EXTERIOR. INCLUYE SELLADOR + ENDUIDO EN EL INTERIOR.	131,00	41.516	5.438.596	131,00	33.213	4.350.903	20,00	
41	72131601-012	PINTURA CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE SOBRE PILARES DE LADRILLOS VISTOS - INCLUYE CAPITEL DE Ho. REVOCADO	11,80	31.131	367.346	11,80	24.905	293.879	20,00	
42	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGAS METALICAS CUMBRERA + VIGA EN GALERIA	23,40	61.248	1.433.203	23,40	48.998	1.146.553	20,00	
43	72131601-012	PINTURA SOBRE REJAS METALICAS	28,00	33.221	930.188	28,00	26.577	744.156	20,00	
44	72131601-012	CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE SOBRE PAREDES CON LADRILLOS VISTOS LAMINADOS	70,00	29.895	2.092.650	70,00	23.916	1.674.120	20,00	
45	72131601-012	SOBRE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE.	45,00	36.665	1.649.925	45,00	29.332	1.319.940	20,00	
46	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: INCLUYE CABLEADOS, TABLERO PRINCIPAL - PUNTOS Y TOMAS. DISPOSICION VER EETT.	1,00	6.890.940	6.890.940	1,00	5.512.752	5.512.752	20,00	
47	72131601-001	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA 7 VELOCIDADES	3,00	973.579	2.920.737	3,00	778.863	2.336.589	20,00	
48	721016-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS: COLGANTE CON PANTALLA ACRILICA 16 " INCLUYE FOCOS ULTRA LED 40 WATTS (4 UNIDADES EN AULA)	4,00	356.825	1.427.300	4,00	285.460	1.141.840	20,00	
49	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS: PARA ADOSAR SOBRE PARED EN GALERIA (3) UNIDADES + (2) EN FACHADA POSTERIOR: INCLUYE FOTOCELULA	5,00	368.972	1.844.860	5,00	295.178	1.475.890	20,00	
50	72131601-001	ACONDICIONADOR DE AIRE 24,000 BTU	2,00	4.987.533	9.975.066	2,00	3.990.026	7.980.052	20,00	
51	72131601-011	PIZARRA ACRILICA. DIMENSIONES: 2,50 ANCHO X 1,20 ALTURA. INCLUYE: CAJA PORPINCELES Y BORRADOR.	1,00	1.480.990	1.480.990	1,00	1.184.792	1.184.792	20,00	
52	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	200,00	4.848	969.600	200,00	3.878	775.600	20,00	
Total General					244.091.468			195.273.162		



Graciela Centurión Guerraño
Responsable de la U.O.C