MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
Calle Principal Santa Rosa del Monday
R.U.C 80013393-5
Celular: 0984 914604

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2026 " Construcción de pavimento tipo empedrado y ampliación de alcantarillado en Caacupemi - Proceso Plurianual" ID 486989

		ANSER CONSTRUCCIONES					EA CONSTRUCCIONES					CB CONSTRUCCIONES				
Ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Procedencia**	**Cantidad Maxima**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unidad de medida**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unidad de medida**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Cartel de obra de estructura metálica (0,80x 1,20) m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	0,96	650.000	624.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	0,96	720.000	691.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	0,96	781.224	749.975
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.750	34.500.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.052	37.278.400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.386	40.351.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.601	33.129.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.076	37.499.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.412	40.590.400
4	Colchón: Tierra Colorada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	1.840,00	5.000	9.200.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	1.840,00	4.712	8.670.080	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	1.840,00	5.100	9.384.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	33.300	306.360.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	33.035	303.922.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	35.759	328.982.800
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.640	33.488.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.666	33.727.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.968	36.505.600
7	Cordón prefabricado de Ho. 50x30X10 [cm] c/ protección lateral	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	2.300,00	28.000	64.400.000	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	2.300,00	31.162	71.672.600	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	Nacional	2.300,00	33.730	77.579.000
8	Compactación preliminar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.200	38.640.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	3.856	35.475.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.173	38.391.600
9	Compactación Final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.300	39.560.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.008	36.873.600	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	4.338	39.909.600
10	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	13.900	322.480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	12.600	292.320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	13.639	316.425
11	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	8.300	192.560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	8.400	194.880	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	23,20	9.092	210.934
12	Excavacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	10,00	131.500	1.315.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	10,00	118.500	1.185.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	10,00	128.269	1.282.690
13	Muro de piedra bruta colocada P.B.C (base: 40 cm) Terminación fina)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	14,20	799.500	11.352.900	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	14,20	720.000	10.224.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	Nacional	14,20	779.355	11.066.841
14	Piso de Hº espesor 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	14,60	256.400	3.743.440	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	14,60	232.560	3.395.376	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	14,60	251.732	3.675.287
15	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 1 m de Diámetro (incluye trabajos excavación y de sub base de triturada 6ta compactada)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	4,00	1.395.000	5.580.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	4,00	1.260.000	5.040.000	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	Nacional	4,00	1.363.871	5.455.484
16	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	809	7.442.800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	734	6.752.800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	Nacional	9.200,00	794	7.304.800
		TOTAL				**589.850.380**					**592.893.856**					**641.756.636**

MARIA JOSE OVIEDO SALINAS

Firmado digitalmente por MARIA JOSE OVIEDO SALINAS
Fecha: 2026.10.05 12:05:01 -04'00'

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.