



Municipalidad de General Artigas
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Virgen del Rosario e/ Colón
ITAPUA – PARAGUAY
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LMCN Nº 11/2.026 “Construcción de Muro Perimetral con Columnas de Ho Ao + Construcción de Pared De Chapas en el Tinglado Existente en la Escuela Básica 2698 Carlos Antonio López” ID N°491.040 .-

			CALERA DEL SUR SRL RUC: 80054373-4				CEFERIANO ZARZA RUC: 2296529-7				Arq. Federico D. Fleitas R. RUC: 1706456-2			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Unidad	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	55121704-001	CARTEL DE OBRA 2.0 X 1.0 MTS SOBRE ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD	1,00	1.176.705	1.176.705	UNIDAD	1,00	1.433.598	1.433.598	UNIDAD	1,00	1.609.019	1.609.019
2	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL + LIMPIEZA PERIMETRO ZONA DE OBRAS. INCLUYE: EXTRACCION DE COLUMNAS, TEJIDO Y ALAMBRES PUA Y LISO.	M2	250,00	7.315	1.828.750	M2	250,00	10.013	2.503.250	M2	250,00	10.003	2.500.750
3	72103004-001	EXCAVACION DE FOSA PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA. INCLUYE CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA DIMENSIONES: 0.40 X 0.60 PROFUNDIDAD	M3	34,26	345.806	11.847.314	M3	34,26	473.323	16.216.045	M3	34,26	472.855	16.200.012
4	72131601-004	ZAPATAS DE HORMIGON DIMENSIONES: 0,60 X 0,60 X 0,30 CON VARILLAS DEL 12 EN AMBOS SENTIDOS SEPARADOS CADA 20 CM	M3	5,94	1.306.666	7.761.596	M3	5,94	1.788.500	10.623.690	M3	5,94	1.786.734	10.613.200
5	72131601-004	MURO DE NIVELACION 0.30 Mts. SOBRE PIEDRAS - ALTURA 20 CM	M2	29,35	154.413	4.532.022	M2	29,35	211.353	6.203.210	M2	29,35	211.144	6.197.076
6	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR 15 X 30 REVESTIDO CON LADRILLOS COMUNES TIPO PANDERETE	ML	146,56	147.155	21.567.037	ML	146,56	201.419	29.519.968	ML	146,56	201.220	29.490.803
7	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL 0,15	M2	21,98	52.911	1.163.195	M2	21,98	72.422	1.591.835	M2	21,98	72.351	1.590.275
8	72131601-004	06 COLUMNAS ESQUINERAS HO. AO. 30 X 30. ALTURA 2,40 MT. DESDE ZAPATA	M3	1,30	2.138.068	2.779.488	M3	1,30	2.926.485	3.804.430	M3	1,30	2.923.592	3.800.670

9	72131601-004	49 COLUMNAS HO. AO. 15 X 30. ALTURA 2,40 MT DESDE ZAPATA	M3	5,29	1.758.189	9.300.819	M3	5,29	2.406.521	12.730.496	M3	5,29	2.404.145	12.717.927	
10	72131601-015	MURO DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 0.15 Mts. SOBRE ENCADENADO INFERIOR - ALTURA 1,60 MT. TERMINACION A LA VISTA RASADO	M2.	235,01	133.522	31.379.005	M2.	235,01	182.759	42.950.192	M2.	235,01	182.578	42.907.656	
11	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS PARA CIERRE SUPERIOR. POSICION HORIZONTAL	M2	24,58	109.269	2.685.832	M2	24,58	149.562	3.676.233	M2	24,58	149.414	3.672.596	
12	72131601-008	REVOQUE SOBRE ENCADENADO INFERIOR. GRUESO + FINO	M2	88,00	40.922	3.601.136	M2	88,00	56.011	4.928.968	M2	88,00	55.956	4.924.128	
13	72131601-008	REVOQUE SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON. AMBOS LADOS	M2	66,00	45.811	3.023.526	M2	66,00	62.704	4.138.464	M2	66,00	62.642	4.134.372	
14	72131601-008	REVOQUE SOBRE LADRILLO HUECOS DE CERRAMIENTO SUPERIOR. 3 CARAS	M2	82,00	45.638	3.742.316	M2	82,00	62.466	5.122.212	M2	82,00	62.405	5.117.210	
15	72131601-012	PINTURA SOBRE ENCADENADO INFERIOR. COLOR GRIS	M2	88,00	32.838	2.889.744	M2	88,00	44.946	3.955.248	M2	88,00	44.902	3.951.376	
16	72131601-012	PINTURA SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON. AMBOS LADOS. COLOR BLANCO	M2	66,12	32.838	2.171.248	M2	66,12	44.946	2.971.829	M2	66,12	44.902	2.968.920	
17	72131601-012	PINTURA SOBRE LADRILLOS HUECOS. COLOR CERAMICO CLARO. PREVIO SELLADOR	M2	470,00	27.504	12.926.880	M2	470,00	37.646	17.693.620	M2	470,00	37.609	17.676.230	
18	72131601-012	PINTURA SOBRE LADRILLO HUECOS DE CERRAMIENTO SUPERIOR. COLOR GRIS, SIMILAR A LA BASE.	M2	82,00	32.838	2.692.716	M2	82,00	44.946	3.685.572	M2	82,00	44.902	3.681.964	
19	72131601-007	PARED DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN TINGLADO EXISTENTE	M2	20,40	157.334	3.209.614	M2	20,40	215.350	4.393.140	M2	20,40	215.138	4.388.815	
20	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	250,00	2.500,0	625.000	M2	250,00	3.432	858.000	M2	250,00	3.428	857.000	
						130.903.943				179.000.000					179.000.000



Lic. Griselda Centuri3n
Responsable de la UOC