DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: JULIA MARTINEZ GALEANO

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Catarinence

LOC: San Alberto DPTO: Alto Paraná

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	m3	2,00	457.500	915.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.373,00	5.000	11.865.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.373,00	5.000	11.865.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	474,60	5.000	2.373.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.373,00	32.000	75.936.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.373,00	4.500	10.678.500
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	582,00	29.000	16.878.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	2.373,00	5.000	11.865.000
9	Compactación Final	m2	2.373,00	5.000	11.865.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	m2	2.373,00	1.500	3.559.500
					157.800.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO