				EMPRESA CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		EMPRESA PALMA MULTISERVICIOS DE ROBERTO DAVID OLMEDO		EMPRESA ING. NELSON SILVA		EMPRESA DALARAS S.A.		EMPRESA ARQ. FEDERICO FLEITAS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad	1										
1.1	a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	683.100	683.100	594.000	594.000	627.413	627.413	659.162	659.162
1.2	b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1.179.900	1.179.900	1.026.000	1.026.000	1.083.713	1.083.713	1.138.552	1.138.552
2	Desmonte	Unidad	1										
2.1	a-Desmonte de techo de teja con recuperación de materiales, ajuste de los tejuelones y calafateado del techo para colocacion de chapa.	Metros cuadrados	338	12.000	4.056.000	12.420	4.197.960	10.800	3.650.400	11.408	3.855.904	11.985	4.050.930
3	Techo	Unidad	1										
3.1	a- Techo de chapa de zinc trapezoidal N° 26 pendiente estrcutura de madera existente colocado con membrana asfáltica de 3 mm pegado con soplete colocado arriba del tejuelón existente, bajo chapa, clavador alfajias,Incluye cumbrera de chapa (mismo material),en aulas y galeria.	Metros cuadrados	340	200.000	68.000.000	173.880	59.119.200	151.200	51.408.000	159.705	54.299.700	167.787	57.047.580
3.2	b- Cenefa de chapa Nº26 desarrollo 80cm	Metro lineal	10	100.000	1.000.000	101.569	1.015.690	88.320	883.200	93.288	932.880	98.009	980.090
3.3	c- cambio de 5 tirantes de madera existente, Cambiar los tirantes que se encuentran con curvaturas pronunciadas o dañadas.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.587.000	1.587.000	1.380.000	1.380.000	1.457.625	1.457.625	1.531.386	1.531.386
3.4	d- Revoque a tres capas impermeable interior exterior reparacion en gral, desmonte de revoque existente con humedad o dañados.	Metros cuadrados	50	150.000	7.500.000	173.880	8.694.000	151.200	7.560.000	159.705	7.985.250	167.787	8.389.350
4	Electricidad	Unidad	1										
4.1	a- Provisión e instalación artefactos colgante acrilicos de 40 cm de diametro con lampara led de 100 watt, 30 unidades,cableado,con caño antillamas,picado de pared con su cellado en terminación revoque, puntos 10 tomas 10. Norma según ANDE.	Unidad Medida Global	1	9.500.000	9.500.000	10.101.600	10.101.600	8.784.000	8.784.000	9.278.100	9.278.100	9.747.605	9.747.605
5	Desagüe Pluvial	Unidad	1										
5.1	a- cambio de canaleta horizontal y vertical	Metro lineal	10	65.000	650.000	54.281	542.810	47.200	472.000	49.855	498.550	52.378	523.780
5.2	b- babeta de chapa N° 24 con protección en cemento impermeable,membrana asfáltica por debajo de la babeta y subiendo por la pared con buena terminación.	Metro lineal	20	65.000	1.300.000	121.440	2.428.800	105.600	2.112.000	111.540	2.230.800	117.184	2.343.680
6	Pintura	Unidad	1										

Gonzalo Miño Acosta
Unidad Operativa
de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto

6.1	exterior con enduido , 2 manos, color será hasta antepecho color oscuro y color claro en demás sectores propuesto por la fiscalización.	Metros cuadrados	400	35.000	14.000.000	32.201	12.880.400	28.000	11.200.000	29.575	11.830.000	31.072	12.428.800
6.2	interior con enduido , 2 manos, color será hasta antepecho color oscuro y color claro en demás sectores propuesto por la fiscalización.	Metros cuadrados	396	35.000	13.860.000	27.600	10.929.600	24.000	9.504.000	25.350	10.038.600	26.633	10.546.668
7	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	634.800	634.800	552.000	552.000	583.050	583.050	612.417	612.417
				Precio Total	123.766.000	**Precio Total**	113.994.860	**Precio Total**	99.125.600	**Precio Total**	104.701.585	**Precio Total**	110.000.000

Gonzalo Miño Acosta
Unidad Operativa
de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación