MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: *Concurso de Ofertas* **NOMBRE:** Construcción de Aulas en la Escuela Básica Nº 4.617 Divino Niño Jesus - Ad Referendum

Nº: *CO-07-2017* **ID:** 321.823

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES MERCOSUR de EDGAR MENDOZA	
					Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	324	2.974	963.576
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	324	3.924	1.271.376
2	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	33,4	0	0
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	33,4	109.250	3.648.950
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida	1	0	0
3.1		Encadenado inferior de HºAº de 15 x 16 cm.	Metro lineal	65,1	62.370	4.060.287
3.2		Encadenado superior de HºAº de	Metro lineal	65,1	62.370	4.060.287
4	72131601-005	Muro de nivelación	Unidad Medida	1	0	0
4.1		de 0,45 cm. (En paredes de 0,30)	Metros cuadrados	9,11	194.898	1.775.521
4.2		de 0,60 cm. (en base de columnas de ladrillos)	Metros cuadrados	0,75	264.892	198.669
5	72131601-009	Rellenado y apisonado de tierra (interiores y galeria Prom 25cm)	Unidad Medida	1	0	0
5.1		Relleno y apisonado de tierra (interiores y galeria Prom 25 cm.)	Metros cúbicos	71	54.330	3.857.430
6	72131601-006	Aislacion asfáltica	Unidad Medida	1	0	0
6.1		Horizontal de paredes de 0,30	Metro lineal	81,2	25.543	2.074.092
7	72131601-005	Muro de elevación	Unidad Medida	1	0	0
7.1		de 0,30 de ladrillos comunes visto una cara	Metros cuadrados	268	139.388	37.355.984
7.2		De 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,7	125.821	6.379.125
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida	1	0	0
8.1		De 0,45x0,45 visto en galería	Metro lineal	22,5	131.408	2.956.680
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida	1	0	0
9.1		Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de	Metros cuadrados	362	228.591	82.749.942
9.2		Cielorraso de machimbre de pino de primera	Metros cuadrados	362	75.735	27.416.070
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	0	0
10.1		Interior a dos capas con filtrada e=1,5 cm	Metros cuadrados	406	21.470	8.716.820
10.2		Azotada impermeable exterior	Metros cuadrados	39	26.885	1.048.515
10.3		Exterior a una capa con filtradacon fidrófugo	Metros cuadrados	39	20.615	803.985
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes (incluye galeria y area de union)	Metros cuadrados	1	0	0
11.1		Contrapiso de Hº de cascotes (incluye galeria y area de union)	Metros cuadrados	302	33.059	9.983.818
12	72131601-009	Piso de baldosa calcárea base gris (incluye galeria y area de union)	Metros cuadrados	1	0	0
12.1		Piso de baldosa calcárea base gris (incluye galeria y area de union)	Metros cuadrados	302	66.800	20.173.600
13	72131601-009	Zócalo calcáreo base gris (incluye pilares)	Metro lineal	1	0	0
13.1		Zocalo calcareo base gris (incluye pilares)	Metro lineal	154,6	24.320	3.759.872
14	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	0	0
14.1		Ventana tipo balancin colocada (aulas, según especificaciones del MEC)	Metros cuadrados	49,5	239.976	11.878.812
14.2		Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 60	Metro lineal	58,2	85.764	4.991.465
14.3		Bajadas c/chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	28,95	77.774	2.251.557
15	72131601-010	Carpinteria de madera	Unidad Medida Global	1	0	0
15.1		Puerta tablero de madera (cedro); hoja de 1,00 mts. marcoas de 2"x6" de	Unidad	4	1.092.500	4.370.000
16	72131601-008	Alfeizar de ventanas y mochetas	Unidad Medida Global	1	0	0
16.1		Alfeizar de revoque 1:3 (cemento-arena) en exteriores	Metro lineal	27,2	9.178	249.642
16.2		Mochetas de ventanas (incluye bordes externos)según especificaciones	Metro lineal	120,2	19.530	2.347.506
17	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	0	0
17.1		Látex Interior	Metros cuadrados	406	17.929	7.279.174
17.2		Látex exterior	Metros cuadrados	39	17.929	699.231
17.3		De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,2	26.460	402.192
17.4		De ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro	Metros cuadrados	268	18.921	5.070.828
17.5		Canaletas y bajadas de zinc segun especificaciones	Metro lineal	87,15	18.597	1.620.729
17.6		Cielorraso de machimbre con barniz	Metros cuadrados	362	15.693	5.680.866
18	72131601-010	Vidrios de 2mm colocados	Metros cuadrados	48,25	0	0
18.1		Vidrios de 2 mm colocados	Metros cuadrados	48,25	92.250	4.451.063
19	72131601-001	Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	0	0
19.1		Extensión de linea desde el tablero existente	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000
19.2		Tableros seccionales, segun especificaciones	Unidad Medida Global	4	282.435	1.129.740
19.3		Instalación eléctrica en aulas y galerías, segun esquemas: bocas de tomas y	Unidad Medida Global	32	73.396	2.348.672
19.4		Instalación eléctrica en aulas y galerías: colocacion de artefactos eléctricos de	Unidad	35	73.396	2.568.860
19.5		Registros eléctricos 40 x40 con tapa hermética	Unidad	3	175.750	527.250
19.6		Provision y colocacion de ventiladores de techo según esquemas	Unidad	16	335.527	5.368.432
20	44111906-001	Mobiliario	Unidad	1	0	0
20.1		Pizarrón acrilico de 3,50 m x 1,30m	unidad	4	619.202	2.476.808
21	82101502-007	Varios	Unidad Medida Global	1	0	0
21.1		Cartel de chapa incluye soportes metálicos embutidos al pórtico de acceso	Unidad Medida Global	1	663.396	663.396
21.2		Placa de acero inoxidable (texto a definir)	Unidad Medida Global	1	862.541	862.541
22	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	0	0
22.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	415.625	415.625
						292.618.986

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá