Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ALBERTO BARRAIL E HIJOS					TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.					ITASA S.A.				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	Vallado perimetral h= 2m de chapas de Zinc			100	250.000	25.000.000			100	350.000	35.000.000			100	100.000	10.000.000
2	Cartel de obra oficial			1	3.500.000	3.500.000			1	5.500.000	5.500.000			1	6.500.000	6.500.000
3	Carteleria de seguridad			15	350.000	5.250.000			15	350.000	5.250.000			15	200.000	3.000.000
4	Replanteo y marcacion (Salon Planta Baja, Techo, Salon P. Alta)			1.200	35.000	42.000.000			1.200	20.000	24.000.000			1.200	10.000	12.000.000
5	Obrador.Deposito y oficinas. Baños			1	40.000.000	40.000.000			1	60.000.000	60.000.000			1	70.000.000	70.000.000
6	Colocación de andamios según especificaciones técnicas y plano de andamios.			2.000	424.050	848.100.000			2.000	450.000	900.000.000			2.000	200.000	400.000.000
7	Provisión de gruas capacidad de carga 5.000 kg, altura 30 mt, alcance 40 m			2	420.000.000	840.000.000			2	500.000.000	1.000.000.000			2	600.000.000	1.200.000.000
8	Provisión de ascensor externo para personas . Capac. 5 personas o 750 kg			1	195.000.000	195.000.000			1	150.000.000	150.000.000			1	120.000.000	120.000.000
9	Colocación de red de protección color blanco 50 % Sombra, sujeta por los andamios. La imagen del Palacio seran ploteados por la red de protección.-			2.000	141.350	282.700.000			2.000	170.000	340.000.000			2.000	190.000	380.000.000
10	Tratamiento de piedra previa limpieza con hidrolavadora, y pintura con xiloxano			50	200.000	10.000.000			50	250.000	12.500.000			50	300.000	15.000.000
11	Retiro de toda la pintura , con ayuda de pistola de calor, cepillo, lija y bisturí .Previo estudio estatigrafico, por medio de ventanas que seran indicadas por la Direccion de obra.-			2.000	353.375	706.750.000			2.000	300.000	600.000.000			2.000	150.000	300.000.000
12	Retiro de revoque en mal estado y enduido			500	50.000	25.000.000			500	70.000	35.000.000			500	30.000	15.000.000
13	Retiro de revoque con contenido de cemento y enduido			500	50.000	25.000.000			500	70.000	35.000.000			500	30.000	15.000.000
14	Restitución de piezas ornamentales corniza superior perimetral			100	565.400	56.540.000			100	1.000.000	100.000.000			100	1.500.000	150.000.000
15	Retiro de Cortinados y alfombras			1	10.000.000	10.000.000			1	20.000.000	20.000.000			1	50.000.000	50.000.000
16	Sellado de aberturas con placas			114	186.000	21.204.000			114	250.000	28.500.000			114	150.000	17.100.000
17	Desmonte de cielorraso. El procedimiento para desmonte se procede al corte del cielorraso cada 50 cm x 50 cm, cuidando al retirar cada pieza desmontada.			300	235.500	70.650.000			300	300.000	90.000.000			300	200.000	60.000.000

: Obras Públicas
nicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

amposteria existente, retirando en las proximidades de los s y la mamposteria, una ves ı, se desmonta la mamposteria.-			1	141.350.000	141.350.000			1	185.000.000	185.000.000			1	350.000.000	350.000.000
iso existente			300	23.500	7.050.000			300	30.000	9.000.000			300	20.000	6.000.000
nstalaciones electricas ,			1	19.000.000	19.000.000			1	30.000.000	30.000.000			1	75.000.000	75.000.000
nstalaciones de Aire			1	9.270.000	9.270.000			1	30.000.000	30.000.000			1	100.000.000	100.000.000
ıstalaciones de agua corriente factos sanitarios			1	17.067.500	17.067.500			1	30.000.000	30.000.000			1	100.000.000	100.000.000
aberturas para restauración.			1	28.270.000	28.270.000			1	10.000.000	10.000.000			1	50.000.000	50.000.000
e molduras y capiteles de tes, con procedimientos dem al trabajo realizado en la eles que presenten daños seran			100	350.000	35.000.000			100	450.000	45.000.000			100	1.500.000	150.000.000
Dicho estudio correra por cuenta adjudicada, una vez que obtenga revoque existente) se reemplaza mortero de cal idem al original, de cal hidraulica o cal en id superior a 3 meses, el agua ore de cloro, se prefiere agua			600	141.350	84.810.000			600	160.000	96.000.000			600	50.000	30.000.000
pintura hidro transpirante, idem al da según los estudios de ictórica, aplicación de protección			2.000	200.000	400.000.000			2.000	300.000	600.000.000			2.000	100.000	200.000.000
ctrica reubicación de ductos			1	50.000.000	50.000.000			1	80.000.000	80.000.000			1	120.000.000	120.000.000
ctrica nuevas instalaciones general.			1	50.000.000	50.000.000			1	90.000.000	90.000.000			1	150.000.000	150.000.000
de ductos de AA, cambio de ca de poliestireno por lana de vidrio reemplazo de ductos			1	229.050.000	229.050.000			1	200.000.000	200.000.000			1	50.000.000	50.000.000
de instalación electrica o de cableado , ductos de e caño galvanizado y registros tipo lo nuevo reemplazando al			1	282.700.000	282.700.000			1	250.000.000	250.000.000			1	350.000.000	350.000.000
de canales para distribución de , que consta de piso de 10 cm, mamposteria de 0,30 , y etas de hormigón armado, que olicación quedando perfectamente la humedad, el interior del canal con mortero hidrofugo y luego de caucho sintético.-			1	224.050.000	224.050.000			1	288.000.000	288.000.000			1	400.000.000	400.000.000
ectrica verificación de tableros, ectrica (220 v), nueva con sistema nto.			1	200.000.000	200.000.000			1	130.000.000	130.000.000			1	250.000.000	250.000.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

33	Instalacion de Señales debiles Audio video, Telefonia, Sistema de seguridad.-			1	280.000.000	280.000.000			1	100.000.000	100.000.000			1	380.000.000	380.000.000
34	Provisión y colocación AA.			1	3.993.250	3.993.250			1	2.500.000	2.500.000			1	6.500.000	6.500.000
35	Instalación de techo provisorio fabricado con estructura metalica autoportante, y chapas galvanizadas , con el sistema totalmente desmontable, que permita trabajar por el techo existente			1	113.080.000	113.080.000			1	130.000.000	130.000.000			1	50.000.000	50.000.000
36	Techos chapa en cubiertas con p.p. de estructura metálica, formado por chapa en bobina laminada in situ tipo U45, galvanizada en la cara interior, y prelacada en la exterior, montada sobre correa metálica de caños 80 x 80 x 2 y fijadas a la estructura existente según especificaciones técnicas, incluso suminstro y montaje de las			1.200	565.400	678.480.000			1.200	650.000	780.000.000			1.200	750.000	900.000.000
37	Pasarela de vigilancia fabricada Bastidor fabricado en chapa plegada en formato "U "en acero inoxidable AISI 304 de 100 x 50 x 3 mm de espesor. La plataforma será fabricada en tramos de 6,000			120	3.000.000	360.000.000			120	3.200.000	384.000.000			120	3.500.000	420.000.000
38	Pasarela de mantenimiento, fabricado con perfileria de aluminio sobre cielorraso y bajo techo			100	706.750	70.675.000			100	850.000	85.000.000			100	950.000	95.000.000
39	Cabriada : Limpieza de la madera con cepillo, tratamiento de desinfección contra xilófagos en las caras de las piezas y en el interior mediante inyección en las partes necesarias, aplicación de una pintura incolora ignífuga, y de un barniz protector. Restauración de las partes dañadas y restitución de las partes faltantes, previamentes tratadas. Realizar estudios con resistografo, y reemplazar en caso de deterioro mayor al 30 %.-			1.200	424.050	508.860.000			1.200	500.000	600.000.000			1.200	600.000	720.000.000
40	Aislación lana mineral (lana de roca), con membranas térmicas de 15 mm. de espeso con una cara en color blanco, colocada bajo chapa de techos en cubierta, formada por menbranas de espuma de polietileno con foil de aluminio puro por ambas cara, como ailante térmico, hidrófugo y barrera de vapor, y son de muy baja propagación de llama (RE2)			1.200	282.700	339.240.000			1.200	350.000	420.000.000			1.200	400.000	480.000.000
41	Instalación de sistema de prevención de incendio entre cielorraso y techo.			1	195.000.000	195.000.000			1	300.000.000	300.000.000			1	400.000.000	400.000.000
42	Revisión de soporte de cielorraso (VELAS) y reemplazo de partes faltantes. Limpieza de la madera con cepillo, tratamiento de desinfección contra xilófagos en las caras de las piezas y en el interior mediante inyección en las partes			1.200	141.700	170.040.000			1.200	140.000	168.000.000			1.200	240.000	288.000.000
43	Restauracion de cielorraso existente con recuperacion pintura original			1	200.000.000	200.000.000			1	100.000.000	100.000.000			1	200.000.000	200.000.000
44	Restauración de cielorraso idem original			1	203.100.000	203.100.000			1	250.000.000	250.000.000			1	300.000.000	300.000.000
45	Restauracion pictorica de paredes, molduras y aberturas			1	250.000.000	250.000.000			1	350.000.000	350.000.000			1	400.000.000	400.000.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

46	Restauracion de cortineros de madera con tallas.			1	195.000.000	195.000.000			1	250.000.000	250.000.000			1	300.000.000	300.000.000
47	Desmonte de relleno de H° de cascotes aplicados , retirando cuidadosamente hasta descubrir el piso original. Retirar piso original cuidando recuperar la mayor cantidad. Retirar parte de la bobedilla hasta llegar al hierro y realizar el tratamiento necesario para protección. Lijado por medio mecanico, pintura convertidor de oxido, proteccion de hierro con pintura epoxi, restitución de mesa de compresión.-			800	113.080	90.464.000			800	130.000	104.000.000			800	150.000	120.000.000
48	Aplicación de mortero de nivelación, armado con varillas de 6 mm c/ 30			800	70.675	56.540.000			800	100.000	80.000.000			800	150.000	120.000.000
49	Aislación con geotextil , pintura de imprimación.-			800	169.620	135.696.000			800	185.000	148.000.000			800	200.000	160.000.000
50	Aplicación de mortero de nivelación y colocación de piso recuperado			800	70.675	56.540.000			800	85.000	68.000.000			800	160.000	128.000.000
51	Piso ceramico idem original, con tratamiento superficial con xiloxano			800	141.350	113.080.000			800	160.000	128.000.000			800	185.000	148.000.000
52	Desmonte de piso existente			600	23.500	14.100.000			600	30.000	18.000.000			600	35.000	21.000.000
53	Contrapiso de cascotes de 15 cm previamente se nivela con arena lavada, y toda la superficie se aisla por medio de manto de pvc de 200 micrones			600	50.000	30.000.000			600	75.000	45.000.000			600	85.000	51.000.000
54	Piso calcareo tipo Pozzi idem Salón Independencia			600	212.025	127.215.000			600	320.000	192.000.000			600	350.000	210.000.000
55	Aplicación de sistema de desague pluvial por medio de gargolas idem original			24	353.375	8.481.000			24	500.000	12.000.000			24	300.000	7.200.000
56	Sistema de desague pluvial exterior			1	70.675.000	70.675.000			1	100.000.000	100.000.000			1	200.000.000	200.000.000
57	Fundación. Pilote barrenado tipo micropilote "in situ" de D=200 mm., descabezando posteriormenteo dejando unas esperas para anclaje de la viga metálica tipo IPN 200 ubicados a ambos lados del pilar, el hormigonado se realiza por medio de inyección sin superar			1	141.350.000	141.350.000			1	500.000.000	500.000.000			1	250.000.000	250.000.000
58	Colocación de vidrio templado de 10. Con accesorios y herrajes			7	2.020.000	14.140.000			7	2.500.000	17.500.000			7	3.500.000	24.500.000
59	Provisiòn y colocaciòn de ascensor hidràulico de pistòn central (según especificaciones). Sector audicencias			1	225.000.000	225.000.000			1	250.000.000	250.000.000			1	300.000.000	300.000.000
60	Estructura portante soporte ascensor acceso sector audiencias			1	150.000.000	150.000.000			1	400.000.000	400.000.000			1	180.000.000	180.000.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Limpieza periòdica de obra y retiro de escombros			1	90.000.000	90.000.000			1	150.000.000	150.000.000			1	100.000.000	100.000.000
TOTALES					**9.875.060.750**					**11.645.750.000**					**12.163.800.000**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LOPEZ