PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

O B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. OSCAR LAUREANO GAETE															
Item	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE UNA AULA CON BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAC. Nº 2702, SAN ISIDRO DEL BARRIO RESISTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES																
LOTE Nº 1																
PREPARACION DE LA OBRA																
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	900.000	900.000										
2	Limpieza y preparacion del terreno	N/A	N/A	35,37	1.000	35.370										
3	Replanteo	N/A	N/A	35,37	2.000	70.740										
4	Excavacion y carga de cimiento PBC	N/A	N/A	22,5	200.000	4.500.000										
ETRUCTURA DE HORMIGON ARMADO																
5	Encadenado de Hº Aº	N/A	N/A	2,57	1.500.000	3.855.000										
MURO DE NIVELACION																
6	Muro de nivelacion de 0,30cm		N/A	19,84	95.000	1.884.800										
7	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	10,61	30.000	318.300										
AISLACION ASFALTICA																
8	Aislacion de paredes	N/A	N/A	50	15.000	750.000										
MURO DE ELEVACION																
9	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	N/A	N/A	86	80.000	6.880.000										
10	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	N/A	N/A	56	105.000	5.880.000										
11	En varillado s/ abertura 2 O 8 por hilada (hiladas)	N/A	N/A	30	20.000	600.000										
TECHO																
12	Techo de tejas y tejuelones prensado a maquinas	N/A	N/A	45	200.000	9.000.000										
REVOQUE																
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	175	20.000	3.500.000										
14	Contrapiso de hormigon de cascote	N/A	N/A	32	18.000	576.000										
15	Piso de baldosa calcareas	N/A	N/A	32	55.000	1.760.000										
16	Zocalo calcareos	N/A	N/A	32	30.000	960.000										
ABERTURAS DE MADERAS																
17	a- para boxes enchapados con fornica	N/A	N/A	9	700.000	6.300.000										
ABERTURAS METALICAS																
18	Marco de chapa doblada y puerta metalica	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000										
19	Ventana tipo valancines	N/A	N/A	1,60	300.000	480.000										
ALFEIZAR DE VENTANAS																
20	Revoque 1;3 (cemento - arena)	N/A	N/A	4	12.000	48.000										
PINTURAS																
21	Pinturas de paredes a la cal	N/A	N/A	80	9.000	720.000										
22	Pinturas de aberturas metalicas con pinturas sinteticas	N/A	N/A	5.50	15.000	82.500										
23	Pintura de ladrillo vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	56	13.000	728.000										
24	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	45	15.000	675.000										
REVESTIMIENTOS																
25	De azulejos de 0,15x0,15	N/A	N/A	120	80.000	9.600.000										
26	Vidrios dobles	N/A	N/A	1,6	170.000	272.000										
27	Instalacion electrica	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000										
28	Artefacto electricos	N/A	N/A	1	900.000	900.000										
INSTALACION SANITARIA																
29	Instalacion sanitaria con instalacion con distribucion de sistema de agua corrientes (8 inodoros con cisterna alta y tapa, 8-lavatorios con pedestal, urinario 8 javonera, 8 porta rollos, 4 toballeras y 3 llaves de paso fv con campana, 2 rejillas de piso sifonadas)	N/A	N/A	1	9.000.000	9.000.000										
30	Camara septica tipo 2 de 2,00x5,00	N/A	N/A	1	900.000	900.000										
31	Pozo adsorventes tipo 2 de 2,50x3,00	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000										
32	Limpieza Final	N/A	N/A	35,37	1.500	53.055										
	MONTO TOTAL					**75.328.765**										

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Servín A
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

IEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. OSCAR LAUREANO GAETE															
Iten.	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE UNA AULA CON BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAC. Nº 2702 SAN ISIDRO DEL BARRIO RESISTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES																
	LOTE Nº 2															
	PREPARACION DE OBRA															
1	a- Limpieza y preparacion de terreno	N/A	N/A	76	1.000	76.000										
2	b- Replanteo	N/A	N/A	76	1.200	91.200										
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	N/A	N/A	18.30	240.000	4.392.000										
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO															
4	b2- Viga y dado de hormigon armado	N/A	N/A	0.81	1.800.000	1.458.000										
5	d- Encadenado de hormigon armado	N/A	N/A	2.56	1.500.000	3.840.000										
	MURO DE NIVELACION															
6	Muro de nivelacion de 0.45cm	N/A	N/A	8.70	140.000	1.218.000										
7	Muro de nivelacion de 0.30cm	N/A	N/A	3.20	110.000	352.000										
8	Muro de nivelacion de 0.60cm	N/A	N/A	0.60	180.000	108.000										
9	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	27	30.000	810.000										
	AISLACION ASFALTICA															
10	Aislacion asfaltica de paredes	N/A	N/A	9.25	12.000	111.000										
	MURO DE ELEVACION															
11	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	N/A	N/A	4.60	80.000	368.000										
12	Muro de elevacion de 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	60	160.000	9.600.000										
13	Muro de elevacion de 0.30 visto una cara de ladrillos cumunes	N/A	N/A	17.20	140.000	2.408.000										
14	Envarillado bajo abertura 2() 8 por hilada (2hiladas)	N/A	N/A	25.20	20.000	504.000										
	PILARES															
15	Pilares de 0.30 x 0.30 para revocar	N/A	N/A	10.80	100.000	1.080.000										
16	Pilares de 0.45 x 0.45 visto para corredor	N/A	N/A	6.60	120.000	792.000										
	TECHO															
17	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinas	N/A	N/A	101.50	250.000	25.375.000										
18	Viga de madera y planchuela en galeria	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000										
	REVOQUE															
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	39	20.000	780.000										
20	Revoques de pilares 0.30 x 0.30cm	N/A	N/A	10.80	10.000	108.000										
21	Revoques de viga cumbrera de hormigon armado	N/A	N/A	10.70	20.000	214.000										
22	Contrapiso de hormigon de cascote	N/A	N/A	67	18.000	1.206.000										
23	Piso de baldosa calcarea	N/A	N/A	67	55.000	3.685.000										
24	Zocalo calcareo	N/A	N/A	36	30.000	1.080.000										
	ABERTURAS DE MADERAS															

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

25	Puertas de maderas de 1.20 x 2.10	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000										
	ABERTURAS METALICAS															
26	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	15.48	2.500.000	3.870.000										
	ALFEISAR DE VENTANAS															
27	De revoque 1:3 (cemento -arena)	N/A	N/A	16	10.000	160.000										
28	De ladrillos comunes tipo sardinel	N/A	N/A	6	10.000	60.000										
	PINTURAS															
29	Pinturas de paredes a la cal	N/A	N/A	39	9.000	351.000										
30	Pintura de pilares a la cal	N/A	N/A	13	9.000	117.000										
31	Pinturas de pilares visto con antimoho	N/A	N/A	11.90	12.000	142.800										
32	Pintura de vigas cumbrera a la cal	N/A	N/A	10.70	9.000	96.300										
33	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	N/A	N/A	15.48	15.000	232.200										
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	134	12.000	1.608.000										
35	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	101.5	15.000	1.522.500										
36	Pinturas de aberturas de madera con barniz	N/A	N/A	5.50	15.000	82.500										
37	Vidrios dobles	N/A	N/A	15.48	180.000	2.786.400										
	DESAGUE PLUVIAL															
38	Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33cm	N/A	N/A	23	50.000	1.150.000										
39	Instalacion electrica	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000										
40	Artefactos electricos	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000										
	MOBILIARIOS															
41	Pizarrones	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000										
42	Limpieza final	N/A	N/A	70	1.300	91.000										
	MONTO TOTAL					**81.825.900**					0					

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones